

Projektuesi: ERALD-G shpk  
Objekti: 05-3-Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Trebinjë - Burimet e Kozicës (Linja Fshati KALIVAC)

Datë: 06-09-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3610		
2	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	655		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	855		
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	550		
5	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	270		
6	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1500		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1230		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DHEU</b>						
8	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	320		
9	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	3675		
10	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	24		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
11	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	1700		
12	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	20		
13	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	200		
14	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	350		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHITESASH</b>						
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	345		
16	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8.8		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
17	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	0.88		
18	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	7		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
19	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.08		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	12		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
21	An-9/2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75 PN 16	ml	1950		
22	An-76	Testi I presionit linjat shperndarese	op	72		
23	An-77	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	8950		
24	An-42	F.V Kapak Gize φ 60 cm	copë	4		
25	An-80	FV Saracineske gize dn.32mm, PN16,	copë	2		
26	An-81	FV Saracineske gize dn.40mm, PN16,	copë	2		
27	An-82	FV Saracineske gize dn.50mm, PN16,	copë	2		
28	An-84	F.V Saracineske gize DN75,PN16	copë	2		
29	An-85	FV Saracineske gize dn.90mm, PN16,	copë	2		
30	An-86	FV Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	copë	4		
31	An-87	FV Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	copë	4		
32	An-89	FV Fllanxe & adaptor per tub PE d.75mm	copë	4		
33	An-90	FV Fllanxe & adaptor per tub PE d.90mm	copë	4		

34	An-103	F.V Stafa PE - EF d.50*40mm	copë	3		
35	An-104	FV Stafa PE - EF d.50*50mm	copë	3		
36	An-105	FV Stafa PE - EF d.40*40mm	copë	3		
37	An-96	FV Stafa PE - EF d.75*40mm	copë	3		
38	An-91	FV Stafa PE - EF d.90*40mm	copë	3		
39	An-97	FV Stafa PE - EF d.75*50mm	copë	3		
40	An-92	FV Stafa PE - EF d 90*50mm	copë	3		
41	An-106	FV Manikota PE-EF d.40mm	copë	8		
42	An-107	FV Manikota PE-EF d.50mm	copë	8		
43	An-145	F.V.Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	ml	200		
44	An-146	F.V Manikota PE 25	copë	200		
45	An-147	FV Niple 3/4"	copë	600		
46	An-148	FV K/valvol 3/4'	copë	200		
47	An-151	F.V Kuti për instalimin nëntokësor të matësave të ujit me polisterol ne baze (instalimi i matësave 1x1)	copë	200		
48	An-491/0	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, Pn 16	ml	5300		
49	An-491/0	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, Pn 16	ml	2650		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						