

Projektu "ERALD-G" shpk
esi: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "HOXHË ÇELA" (RRUGA E BURGUT), NJ.A.FUSHË KRUIJË,
Objekti: FAZA I

Datë: 29-03-
2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	60		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	214		
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	274		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.96		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH						
5	3.969	Skarifim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3610		
6	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	606		
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1030		
SHUMA 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						

8	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	1		
9	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	1		
10	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	14		
11	3.367	Tombino me tuba betoni \emptyset 1000, mbi shtrese betoni	m	2		
		SHUMA 3:				
		4. PRISHJE				
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1		
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
14	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10		
15	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1		
16	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	640		
18	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	4550		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	98		
20	3.606	Bllokuese betoni C16/20 h=50cm, D=20cm	copë	190		
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.04		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
22	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	40		
23	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	2125		
		SHUMA 8:				

		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
24	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	8		
25	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	6		
27	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	6		
28	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6		
29	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	3		
30	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	120		
31	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	14		
32	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	14		
33	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	27		
34	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	14		
35	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	14		
36	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
		SHUMA 10:				
		11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
37	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

38	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	40		
39	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1		
40	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	14		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
41	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1089		
42	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	1050		
43	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	380		
		SHUMA 13:				
		14. GAZ E NAFTESJELLES				
44	4.131/3 .5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	380		
		SHUMA 14:				
		15. INSTALIME PER NDRICIM				
45	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100		
46	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME SHTRESASH 2				
47	2.261	Shtrese rere	m3	14		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Preven
tivuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)