

INVESTITOR;Shoqëria Rajonale Ujësjetës Kanalizime Shkoder Sh.a

Datë: 22-08-2024

OBJEKTI;NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT BARDHAJ DHE BLEDAN , BASHKIA SHKODER

PREVENTIV PUNIMESH**D. Linja kryesore e dergimit ne dy depo 150m3**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1.Linja e dergimit nga stacioni I pompimit ne depon 150m3 nr 1						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1980		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	810		
SHUMA 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
3	3.396	Mbushje me cakell mbi tub ne rruge 20cm	m3	520		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITESASH 2						
4	2.261	Shtrese rere poshte anash dhe mbi tub	m3	405		
SHUMA 4:						
5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
5	2.491/2 h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	1140		
6	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	1550		
SHUMA 5:						
6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
7	2.576/2	Puse Ajrimi	copë	1		
8	2.576/2	Puse kont shkarkimi	copë	1		
SHUMA 6:						
7. PUNIME SHITESASH						
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2320		
10	3.212/e	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1550		
SHUMA 7:						
8. ANALIZA TEKNIKE						
11	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1550		
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1550		
SHUMA 8:						
Shuma Analiza Linja kryesore 1						
2.Linja e dergimit nga stacioni I pompimit ne depon 150m3 nr 2						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1980		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	1450		
SHUMA 2:						

		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.396	Mbushje me cakell mbi tub ne rruge 20cm	m3	550		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
4	2.261	Shtrese rere poshte anash dhe mbi tub	m3	410		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
5	2.491/2 h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	635		
6	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	2100		
		SHUMA 5:				
		6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
7	2.576/2	Puse Ajrimi	copë	1		
8	2.576/2	Puse kont shkarkimi	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH				
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	890		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	710		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
11	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	710		
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	710		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza Linja kryesore 1						
2.Linja e dergimit nga Depo nr 2 150m3 ne Depon 20m3						
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	973		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	660		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
4	2.261	Shtrese rere poshte anash dhe mbi tub	m3	268		
		SHUMA 3:				
		4 INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
5	2.491/2 h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	1580		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
7	2.576/2	Puse Ajrimi	copë	1		
8	2.576/2	Puse kont shkarkimi	copë	1		
		SHUMA5:				
Shuma Analiza Linja kryesore 1						
Shuma 1+2+3						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkoder Sh.a