

Projektuesi:

"HMK CONSULTING" SHPK

Objekti:

NDËRTIM KUB PRANË RRUGËS "PASHA", QENDËR THUMANË,

### GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1. PUNIME GERMIMI</b>										
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	92								
2	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	92								
	<b>2. PUNIME SHITESASH</b>										
3	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	6								
4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	45.4								
5	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	76.8								
	<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>										
6	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	2								
7	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	4								
8	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	64								
	<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>										
9	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2								
	<b>5. PUNIME SHITESASH 2</b>										
10	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	0.6								
	<b>6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>										
11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	11								

Hartuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)