

PREVENTIV

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SHKALLË - GUR I BARDHË, NJ. ADM. XIBËR, KLOS".L= 4400 ml

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6
A			PUNIME GERMIMI NE TRUPIN E RRUGES					
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke						
2	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir						
3	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~ 2m, themele me gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke						
4	3164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e rruges						
5	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km						
SHUMA B								
B			PUNIME SHITRESASH NE TRUPIN E RRUGES					
1	An.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, t = 20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri						
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri+Bankine+zgjerime per vend nderime)						
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri						
5	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri						
SHUMA C								
C			PUNIME NE K.U.B DHE VEPRA ARTI (TOMBINO)					
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke						
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km						
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm, nen tabanin e kanalit						
4	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanalin anesor te rruges						
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm						
6	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale						
7	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni						
SHUMA D								
D			PUNIME PER MURE PRITES DHE MBAJTES					

1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke							
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km							
3	2.258	Nenshtrese zhavori, nen themel per muret prites							
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15, beton i varfer nen themel per muret mbajtes							
5	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm							
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm							
7	2.519	Tub PVC Ø 90 mm, per kullimin e ujerave							
8	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per mure							
9	3.396	Mbushje me çakell pas mureve prites							
10	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare, per muret mbajtes							
		SHUMA E							
E		PUNIME PER SINJALISTIKEN DHE SIGURINE RRUGORE							
1	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20							
2	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60							
3	3.921	F.v. Tabele katrore e vogël me A=40							
4	3.934	F.v. Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40							
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)							
7	3.187	F.V Guardrail - H1 anesore me 2 valezime ne 1 ane , W4 + aksesoret							

PREVENTIVOI:
Shoqeria "2 ED" sh.p.k
Ing.Mark PEMAJ