



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
PREVENTIV

Objekti: Ndërtim rruget Blloku Bathore 1-5 Ltot=11722ml

Ndërtim rruget Blloku Bathore 1,2,3,4,5

Rruga Ping. Blv. Nene Tereza; Ping Lidhja e Prizrenit; Ping. Rr. Gjallica; Ping. Ramush Haradinaj; Seg. Ping. Bulqiza; Rruga Martanesh; Ping. me Melan; Seg. 1,2 Ping. Arjan Sala; Seg. 1,2,3 Ping me Macukull; Seg. ping. Beselidhja; Paralel Shupenza; Seg. ping. Berzhiten; Seg. 1,2 pingul Arjan Sala (Bathore 3); Rugica 1,2 ping. me Banka Boterore; Rruga 1,2 paralel Abdyl Frasherit; Seg. 1,2 paralel me Synej; Rruga Sinaballaj; Rruga Preze 2; Rruga Aleksander Moisiu; Rruga Rrogozhine; Rruga Paralel me Rrogozhinen; Rruga Ping. me Saturnin; Seg. Ping. rruga Ndroq; Rruga 1,2 paralel me Petrelen; Rruga Arben Broci; Rr. Prespa; Rr. Paralel me Asim Vokshin; Rr. Idriz Seferi; Rr. Terbuni; Rr. Adriatik; Rr. Kuvendi i Prevezes; Rr. Kuvendi i Lezhës; Rr. Kuvendi i Jonikut; Rr. Kuvendi i Grecës; Rr. Kuvendi i Gjirokastrës; Seg. 1,2 Rruga Bilisht; Rr. Pogradec; Rr. Filip Shiroka; Rr. Paralel Filip Shiroka; Rr. Gavril Dara; Rr. Hasan Prishtina; Rr. Prishtina; Rr. 1,2 Ping. Argjinatura; Rugica 1,2 Ping. Rr. Dajti; Rr. Jakup Ferri; Rr. Zef Jubani; Rr. Tuk Jakova; Rr. Tonin Arapi; rr. Vjosa; Rugica 1,2,3,4,5,6 Ping. Zef Simoni; Rr. Paralel me OHDIR; Rr. OHDIR

L1= 9993m basf1=4.0m;

I		PUNIME NË RRUGË			KOHEZGJATJA
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	DITE PUNE
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	4,796.64	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	4,796.64	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3,997.20	
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	39,972.0	
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	39,972.0	
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	39,972.0	
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	39,972.0	
8	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	350.0	
9	3.158/5a	Transport materiale/dheu me auto 5km	m3	0.0	
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	154.0	
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	6.2	
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	14.0	
11	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	55.0	
12	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	20,786.0	
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	110.0	

Blloku Bathore 1-5

Rruga Petrele; Ujvara; Zef Serembe; Iliaz Pashe Dibra

L1=974m basf1=4.5m 1ane x 0.5m kub 2ane x 1.0m trotuar

I		PUNIME NË RRUGË			
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	525.96	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	525.96	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	438.30	
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,383.0	
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	4,383.0	
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	4,383.0	
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	4,383.0	
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	403.0	
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	16.120	
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	17.0	
11	3.158/5a	Transport materiale/dheu me auto 5km	m3		
12	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	520	
13	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	15.0	
14	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	2,248.0	
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	8.0	
II		PUNIME NE KUB Rruga Petrele, Ujvara, Zef Serembe, Iliaz Pashe Dibra L=974m			

217 DITE PUNE

NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	389.60
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	389.60
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	194.80
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	954.20
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	46.92
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	33.00
III		PUNIME TROTUARE Rruga Petrele, Ujvara, Zef Serembe, Iliaz Pashe Dibra L=974m btrot= 2x1.0m;		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	194.80
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	194.80
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	248.37
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,655.80
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m2	1,655.80
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksim)	ml	1,948.00
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari) t=10cm	m3	163.98
IV		PUNIME PER NDRICIMIN L=974m Ndricim ne nje ane		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	974
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	974
3	3.59	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezesit 40x40x40	cope	28
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	2.00
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	119.95
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	119.95
7	2.261	Mbushje me rere	m3	77.92
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	42.03
V		PUNIME PER GJELBERIMIN		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	0.00
Rikualifikim Rruga "BANKA BOTERORE" L=587m Basf ekzistues=5m 2ane x 0.5m KUB 2ane x variabel Trotuar				
I		PUNIME NE RRUGË		
NR.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (+ rakordimet)	m2	3,975
2	3.158/5a	Transport materiali me auto 5km	m3	0
3	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm (riparime)	m2	277
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm (+ rakordimet)	m2	3,975
5	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	cope	15
6	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	2,515.0
7	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	14.0
II		PUNIME NE KUB L=587*2ane		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	604.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	604.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	302.00
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	1,480.00
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	74.30
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	50.00
III		PUNIME TROTUARE Rruga Banka Boterore L=587m btrot= 2ane x variabel;		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	306.1
2	3.158/5a	Transport dheu/materiale me auto 5km	m3	306.1
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	459.2
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,061
5	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksim)	ml	1,510
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2,940.68

IV		PUNIME PER NDRICIMIN Ne nje ane cdo 25m L=587m		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	755
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	755
3	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	cope	25
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	3.00
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	92.52
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	92.52
7	2.261	Mbushje me rere	m3	56.88
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	35.64
V		PUNIME PER GJELBERIMIN		
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	601.00

Hartoi:

Ing. Eglantina Disha



Drejtore i Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora Muça

