



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
PREVENTIV

Objekti: Ndërtim rruget Blloku Bathore 1-5 Ltot=11722ml

Ndërtim rruget Blloku Bathore 1,2,3,4,5

Rruga Ping. Blv. Nene Tereza; Ping Lidhja e Prizrenit; Ping. Rr. Gjallica; Ping. Ramush Haradinaj; Seg. Ping. Bulqiza; Rruga Martanesh; Ping. me Melan; Seg. 1,2 Ping. Arjan Sala; Seg. 1,2,3 Ping me Macukull; Seg. ping. Beselidhja; Paralel Shupenza; Seg. ping. Berzhiten; Seg. 1,2 pingul Arjan Sala (Bathore 3); Rrugica 1,2 ping. me Banka Boterore; Rruga 1,2 paralel Abdyl Frasheri; Seg. 1,2 paralel me Synej; Rruga Sinaballaj; Rruga Preze 2; Rruga Aleksander Moisiu; Rruga Rrogozhine; Rruga Paralel me Rrogozhinen; Rruga Ping. me Saturnin; Seg. Ping. rruga Ndroq; Rruga 1,2 paralel me Petrelen; Rruga Arben Broci; Rr. Prespa; Rr. Paralel me Asim Vokshin; Rr. Idriz Seferi; Rr. Terbuni; Rr. Adriatik; Rr. Kuvendi i Prevezes; Rr. Kuvendi i Lezhës; Rr. Kuvendi i Jonikut; Rr. Kuvendi i Greces; Rr. Kuvendi i Gjirokastrës; Seg. 1,2 Rruga Bilisht; Rr. Pogradec; Rr. Filip Shiroka; Rr. Paralel Filip Shiroka; Rr. Gavril Dara; Rr. Hasan Prishtina; Rr. Prishtina; Rr. 1,2 Ping. Argjinitura; Rrugica 1,2 Ping. Rr. Dajti; Rr. Jakup Ferri; Rr. Zef Jubani; Rr. Tuk Jakova; Rr. Tonin Arapi; rr. Vjosa; Rrugica 1,2,3,4,5,6 Ping. Zef Simoni; Rr. Paralel me OHDIR; Rr. OHDIR

L1= 9993m basf1=4.0m;

I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	4,796.64		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	4,796.64		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3,997.20		0.00
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	39,972.0		0.00
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	39,972.0		0.00
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	39,972.0		0.00
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	39,972.0		0.00
8	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	350.0		0.00
9	3.158/5a	Transport materiale/dheu me auto 5km	m3	0.0		0.00
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	154.0		0.00
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	6.2		0.00
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	14.0		0.00
11	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	55.0		0.00
12	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeime kembesoret).	ml	20,786.0		0.00
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	110.0		0.00
		SHUMA I				0.00
		SHUMA A				0.00

Blloku Bathore 1-5

Rruga Petrele; Ujvara; Zef Serembe; Iliaz Pashe Dibra

L1=974m basf1=4.5m 1ane x 0.5m kub 2ane x 1.0m trotuar

I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	525.96		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	525.96		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	438.30		0.00

4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,383.0		0.00
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	4,383.0		0.00
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	4,383.0		0.00
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	4,383.0		0.00
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	403.0		0.00
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	16.120		0.00
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	17.0		0.00
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	520		0.00
12	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	cope	15.0		0.00
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	2,248.0		0.00
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	8.0		0.00
		SHUMA I				0.00
II		PUNIME NE KUB Rruga Petrele, Ujvara, Zef Serembe, Iliaz Pashe Dibra L=974m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	389.60		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	389.60		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	194.80		0.00
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	954.20		0.00
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	46.92		0.00
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	33.00		0.00
		SHUMA II				0.00
III		PUNIME TROTUARE Rruga Petrele, Ujvara, Zef Serembe,Iliaz Pashe Dibra L=974m btrot= 2x1.0m;				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	194.80		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	194.80		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	248.37		0.00
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,655.80		0.00
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m2	1,655.80		0.00
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksim)	ml	1,948.00		0.00
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari) t=10cm	m3	163.98		0.00
		SHUMA III				0.00
IV		PUNIME PER NDRICIMIN L=974m Ndricim ne nje ane cdo35m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	974		0.00
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	974		0.00
3	3.59	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezuesit 40x40x40	cope	28		0.00
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	2.00		0.00
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	119.95		0.00
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	119.95		0.00
7	2.261	Mbushje me rere	m3	77.92		0.00

8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	42.03		0.00
		SHUMA IV				0.00
V		PUNIME PER GJELBERIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	0.00		0.00
		SHUMA V				0.00
		SHUMA B				0.00
Rikualifikim Rruga "BANKA BOTERORE" L=755m Basf ekzistues=5m 2ane x 0.5m KUB 2ane x variabel Trotuar						
I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (+ rakordimet)	m2	3,975		0.00
2	3.158/5a	Transport materiali me auto 5km	m3	0		0.00
3	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm (riparime)	m2	277		0.00
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm (+ rakordimet)	m2	3,975		0.00
5	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	cope	15		0.00
6	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	2,515.0		0.00
7	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	14.0		0.00
		SHUMA I				0.00
II		PUNIME NE KUB L=755*2				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	604.00		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	604.00		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	302.00		0.00
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	1,480.0		0.00
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	74.30		0.00
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	50		0.00
		SHUMA II				0.00
III		PUNIME TROTUARE Rruga Banka Boterore L=755m btrot= 2ane x variabel;				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	306.1		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu/materiale me auto 5km	m3	306.1		0.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	459.2		0.00
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,061		0.00
5	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime)	ml	1,510		0.00
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2,940.68		0.00
		SHUMA III				0.00
IV		PUNIME PER NDRICIMIN Ne nje ane cdo 25m L=755m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	755		0.00
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	755		0.00
3	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezesit 40x40x40	cope	25		0.00
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	3.00		0.00
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	92.52		0.00
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	92.52		0.00
7	2.261	Mbushje me rere	m3	56.88		0.00
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	35.64		0.00
		SHUMA IV				0.00
V		PUNIME PER GJELBERIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA

1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	601.0		0.00
		SHUMA V				0.00
		SHUMA C				0.00
		SHUMA (A+B+C)				0.00
		TVSH 20%				0.0
		TOTALI ME TVSH				0.0

Shënim: Preventivi është hartuar në bazë të V.K.M nr. 216 datë 13.04.2023. Volumet janë llogaritur në bazë të projektit të miratuar.

Preventivues:

Ing. Eglantina Disha

Ing. Denis Prençi



Drejtore i Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora Muça


