

**Projektuesi:** Shoqëria "ZENIT&CO;" sh.p.k & Shoqëria "FTA Studio" sh.p.k  
**Objekti:** Hartimi Projektimit për Realizimin e Studim-Projektimit: "Ndërtimi i Rrugës "Peze e Madhe-

**Datë:** 09-04-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR. | KODI     | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                        | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|     |          | <b>1. PRISHJE</b>                                                                                           |        |       |       |        |
| 1   | 2.426/5  | Prishje mure betoni                                                                                         | m3     | 198   |       |        |
| 2   | 2.426/6  | Prishje mure beton/arme                                                                                     | m3     | 225   |       |        |
| 3   | 2.426/3  | Prishje shtresa betoni                                                                                      | m3     | 135   |       |        |
|     |          | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                             |        |       |       |        |
|     |          | <b>2. PUNIME SHITRESASH</b>                                                                                 |        |       |       |        |
| 4   | 3.969    | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri                                                            | m2     | 65    |       |        |
| 5   | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri                          | m3     | 1515  |       |        |
| 6   | 3.211    | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                      | m2     | 32000 |       |        |
| 7   | 3.209    | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                      | m2     | 16000 |       |        |
| 8   | 3.212/c  | Shtrese stabilizant t=15cm                                                                                  | m2     | 16000 |       |        |
| 9   | 3.183/a  | Shtrese zhavor lumi t=10cm                                                                                  | m2     | 170   |       |        |
| 10  | 3.183/a  | Shtrese zhavor lumi t=10cm                                                                                  | m2     | 440   |       |        |
| 11  | 3.183/a  | Shtrese zhavor lumi t=10cm                                                                                  | m2     | 300   |       |        |
|     |          | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                             |        |       |       |        |
|     |          | <b>3. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>                                                                                |        |       |       |        |
| 12  | 3.1      | Skarifikim bari me lopate                                                                                   | m2     | 6090  |       |        |
| 13  | 3.2      | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm                                                                               | m2     | 3045  |       |        |
|     |          | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                             |        |       |       |        |
|     |          | <b>4. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                    |        |       |       |        |
| 14  | 3.89/b   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet    | m3     | 18665 |       |        |
| 15  | 3.124/1a | Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3                                                  | m3     | 285   |       |        |
| 16  | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km                                                                          | m3     | 19508 |       |        |
| 17  | 3.89/a   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 1908  |       |        |
| 18  | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km                                                                          | m3     | 1908  |       |        |
| 19  | 3.89/b   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet    | m3     | 97.5  |       |        |
| 20  | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km                                                                          | m3     | 97.5  |       |        |
|     |          | <b>SHUMA 4:</b>                                                                                             |        |       |       |        |
|     |          | <b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>                                                                                   |        |       |       |        |
| 21  | 3.222/2  | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri                                                          | m2     | 12800 |       |        |
| 22  | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri                                                 | m2     | 12800 |       |        |
|     |          | <b>SHUMA 5:</b>                                                                                             |        |       |       |        |
|     |          | <b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>                                                                       |        |       |       |        |
| 23  | 3.244    | Struktura monolite betoni C 20/25                                                                           | m3     | 92    |       |        |
| 24  | 3.242    | Struktura monolite betoni C 12/15 (2)                                                                       | m3     | 150   |       |        |
| 25  | 3.244    | Struktura monolite betoni C 20/25                                                                           | m3     | 1595  |       |        |
| 26  | 3.245/1  | Struktura te holla monolite betoni C 25/30                                                                  | m3     | 750   |       |        |
| 27  | 3.242    | Struktura monolite betoni C 12/15 (2)                                                                       | m3     | 66    |       |        |
| 28  | 3.245/1  | Struktura te holla monolite betoni C 25/30                                                                  | m3     | 60    |       |        |
| 29  | 3.242    | Struktura monolite betoni C 12/15 (2)                                                                       | m3     | 66.6  |       |        |
| 30  | 3.245/1  | Struktura te holla monolite betoni C 25/30                                                                  | m3     | 135   |       |        |

|                                      |             |                                                                                  |      |        |  |  |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|                                      |             | SHUMA 6:                                                                         |      |        |  |  |
|                                      |             | 7. PUNIME HEKUR BETONI                                                           |      |        |  |  |
| 31                                   | 2.182       | F V konstruksione metalike te thjeshta                                           | ton  | 3.25   |  |  |
|                                      |             | SHUMA 7:                                                                         |      |        |  |  |
|                                      |             | 8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME                                        |      |        |  |  |
| 32                                   | 3.396       | Mbushje me cakell pas mureve                                                     | m3   | 797.5  |  |  |
| 33                                   | 3.396/<br>2 | Mbushje me argjile pas mureve                                                    | m3   | 398.75 |  |  |
| 34                                   | 3.367       | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni                                | m    | 30     |  |  |
| 35                                   | 3.355       | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm                                  | m    | 300    |  |  |
|                                      |             | SHUMA 8:                                                                         |      |        |  |  |
|                                      |             | 9. PUNIME TE NDRYSHME                                                            |      |        |  |  |
| 36                                   | 3.653       | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150                                          | m    | 1115   |  |  |
| 37                                   | 3.616/<br>a | F V bordura betoni 15x25cm                                                       | m    | 1100   |  |  |
|                                      |             | SHUMA 9:                                                                         |      |        |  |  |
|                                      |             | 10. PUNIME HEKUR BETONI 3                                                        |      |        |  |  |
| 38                                   | 3.288       | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm                                            | ton  | 7.2    |  |  |
|                                      |             | SHUMA 10:                                                                        |      |        |  |  |
|                                      |             | 11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE.<br>NGADALESUESIT E SHPEJTESISE              |      |        |  |  |
| 39                                   | 3.955       | FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm                                             | copë | 35     |  |  |
| 40                                   | 3.953       | FV tabela rrugore treguese 150x40cm                                              | copë | 2      |  |  |
| 41                                   | 3.949       | Vizime me boje bikomponente                                                      | m2   | 90     |  |  |
|                                      |             | SHUMA 11:                                                                        |      |        |  |  |
|                                      |             | 12. B. SINJALET HORIZONTALE                                                      |      |        |  |  |
| 42                                   | 3.942/<br>3 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,<br>Termoplastike ( sprajt) | ml   | 9600   |  |  |
|                                      |             | SHUMA 12:                                                                        |      |        |  |  |
|                                      |             | 13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA                                      |      |        |  |  |
| 43                                   | 3.184       | F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3                              | ml   | 140    |  |  |
|                                      |             | SHUMA 13:                                                                        |      |        |  |  |
| Shuma Analiza                        |             |                                                                                  |      |        |  |  |
| Fondi Rezervë (5.0%)                 |             |                                                                                  |      |        |  |  |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) |             |                                                                                  |      |        |  |  |
| Shuma TVSH (20%)                     |             |                                                                                  |      |        |  |  |
| Totali                               |             |                                                                                  |      |        |  |  |