

Projektuesi: Shoqëria "ZENIT&CO" sh.p.k & Shoqëria "FTA Studio" sh.p.k
Objekti: Hartimi Projektimit për Realizimin e Studim-Projektimit: "Ndërtimi Rugës "Verri-Urë"

Date: 09-04-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	225		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	150		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	75		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	65		
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	550		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	19800		
7	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9900		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9900		
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4750		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	50		
11	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	220		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHPYLLEZIMI				
12	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	4400		
13	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	2200		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
14	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	17150		
15	3.124/1a	Germim shkemb me mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	450		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	18050		
17	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5490		
18	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5490		
19	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2000		
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2000		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8085		
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8085		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	198		
24	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	420		
25	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4500		
26	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	25		
27	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	7.5		
28	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	50		
29	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	25		
30	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	99		

		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
31	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	3.25		
		SHUMA 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
32	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	2250		
33	3.396/ 2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	1125		
34	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	480		
35	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	50		
36	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	220		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
37	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	2250		
38	3.616/ a	F V bordura betoni 15x25cm	m	125		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
39	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	9.5		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
40	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	25		
41	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	2		
42	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	350		
		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
43	3.942/ 3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	6600		
		SHUMA 12:				
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
44	3.184	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3	ml	2150		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:Shoqëria "ZENIT&CO" sh.p.k & Shoqëria "FTA Studio" sh.p.k

Investitori: Bashkia Tiranë