

Objekti: Rikonstruksioni i rruges "Pjeter Budi"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	450		
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	260		
3	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	2850		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	265		
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	625		
6	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1100		
7	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	125		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
8	3.197/2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	4500		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18710		
10	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18710		

11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	18710		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6900		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9500		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	9500		
15	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	950		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	950		
17	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2150		
18	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2150		
19	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	75		
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	75		
21	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	150		
22	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150		

23	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	570		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
24	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	16270		
25	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	16270		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	265		
27	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	325		
28	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	252.6		
29	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	185		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
30	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	6900		
31	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	6315		
32	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	5675		
33	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	2242		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
34	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	2980		
35	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	345		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
36	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	2980		

		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHITRESASH 2				
37	2.261	Shtrese rere	m3	276		
38	2.261	Shtrese rere	m3	438		
39	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.5		
40	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8		
41	2.261	Shtrese rere	m3	10		
42	2.261	Shtrese rere	m3	270		
		SHUMA 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
43	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4670		
44	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1250		
45	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	15		
46	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	8		
47	3.932/1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	20		
48	3.932/2	F.v. Tabela katrore e madhe me diagonal vertikal 90x60	copë	3		
49	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	12		
50	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	88		
51	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	88		

52	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
		SHUMA 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
53	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	29		
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
54	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	25		
55	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	65		
		SHUMA 13:				
		14. GAZ E NAFTESJELLES				
56	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.55		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME BETONI DHE B/A				
57	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	399		
58	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	38		
59	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	190		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI 3				
60	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.47		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HEKUR BETONI				
61	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	38		
		SHUMA 17:				
		18. B. SINJALET HORIZONTALE				
62	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	6210		
		SHUMA 18:				

		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
63	An16	F.V kosha te medhenj mbeturinash	copë	30		
64	An2	Pusete shiu 40 x 60, h=100 cm, me kapak kompozite	copë	195		
65	An3	F.V stafe e/f plus D-(160x90)mm PE	copë	12		
66	An4	F.V Manikote EF Dj-90mm	copë	12		
67	An5	F.V Adaptor Dj-90mm	copë	12		
68	An6	F.V Fllanxhe Adaptor Dj-90mm	copë	12		
69	An7	F.V Fllanxhe celiku PN16 Dn-80mm	cift	13		
70	An8	F.V hidrante 80 mm	copë	12		
71	An9	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7.8m, d=138mm	copë	88		
72	An10	F.V ndricues LED -117.9W, 230V	copë	88		
73	An11	F.V morseteri shtylle 3P+sig 8A+kapak	copë	88		
74	An12	F.V tub fleksibel me dy shtresa d=63mm	ml	2175		
75	An13	F.V ne toke kablllo Al fuqie deri 1000V, me izolim gome e mbulese plasmasi, 4x16 mm2	ml	2175		
76	An14	F.V percjelles FROR 3x1.5 mm2	ml	980		
77	An15	F.V pusete plastike 50x50x50	copë	22		
78	AnT-01	F.V shtylla tabela informacioni TIPI 1	copë	11		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						