



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KËLCYRË

Data ____ / ____ / 2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT :

“Rikonstrukcion i shkollës së mesme të bashkuar ‘Lumo Pavari’ dhe ndërtim palestere”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Kodi **45214200-2** (punime ndërtimi për shkolla)

VLERA E FONDIT LIMIT : 113 272 734,96 *(njëqind e trembëdhjetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e tridhjetë e katër presje nëntëdhjetë e gjashtë)* lekë pa tvsh, të vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit, si dhe nga buxheti i Bashkisë Këlcyrë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Këlcyrë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë :

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë :

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Arqumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

- i. Sipas shtojcës 7 të këtyre dokumenteve.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit nga ana e Operatorit Ekonomik sipas Shtojcës 8.

Arqumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e kontratës Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vertetimin perkates)

Arqumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare **(2022, 2023, 2024)** të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit).*

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku parashikohet se: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilanci të njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit”.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë bilanci të perkatese)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilanci kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: “c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar qatë periudhës kontabël”.**

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim/e për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2025 sipas afateve të maturuara/përcaktuara dhe parashikuara në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar prej njësive të vetëqeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin/et e lëshuar nga njësia/të e vetëqeverisjes vendore përkatëse)

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c.

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më pak se **40%** e vlerës së përlogarit të kontratës që prokurohet, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më pak se **180%** e vlerës limit të kontratës që prokurohet, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të siperpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Certifikatën e Përkohshme/Përhershme të marrjes në dorezim.
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Faturat tatimore përkatëse të deklaruara në organet tatimore.
 - Aktin e kolaudimit;

1.1 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomik si dhe preventivin e ndarjes së punimeve.

1.2 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën jo më pak se **40%** e vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më pak se **180%** i vlerës së fondit limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, *Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*” të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- **NP-1A** Punime germimi në tokë
- **NP-2B** Ndërtime civile dhe industriale
- **NP-3C** Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
- **NP-12A** Punime të inxhinierisë së mjedisit

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-1A** Punime për prishjen e ndërtimeve.
- **NS-2A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- **NS-4B** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS-8A** Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri
- **NS-12A** Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit
- **NS-14A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
- **NS-18A** Punime Topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetent e të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

(Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të paraqesë licencat perkatese, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

KAT.	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Nr. An	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli I klasifikimit I kerkuar per kategorine respektive	Vlera totale e punimeve per secilen kategori
		2.28a	Germim dheu themele me makineri + transporti		
		2.100	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m,		

NP-1	Punime gërmimi në tokë		kategoria III	Niveli A	
		2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke		
		2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke		
		2.100	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave		
		2.28a	Germim dheu themele me makineri + transporti		
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Perfshihet ndertimi i palestres se re		Niveli B	28,801,348.74 lekë
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Rikonstruksioni i plote i godines ekzistuese ku perfshihet shtrimi me pllaka dhe parket, suvatim i brendshem dhe i jashtem, termoizolimi i godines, veshje fasade, dyert dhe dritaret e reja, catia e re, sistemi elektrik nga e para, sistemi ngrohjes nga e para etj.		Niveli C	77,466,806.42 lekë
NP-	Punime të inxhinierisë së	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	Niveli A	

12	mjedisit	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative		
		3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)		
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	2.430/1	Prishje mur guri	Niveli A	
		2.426/9	Prishje suvatim i jashtem t= 5cm		
		2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem		
		2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)		
		2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (banjot)		
		2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)		
		2.430/1	Prishje mur guri t=38cm		
		2.426/5	Prishje mure betoni		
		2.430/1	Prishje mur guri		
		3.405/1	Prishje struktura betoni		
		2.581/1	Heqje parrake shkallësh		
		2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese		
		2.372	Heqje davanciaie dritarësh		
		2.208/1	Cmontim - heqje ulluqesh horizontale e vertikale		
		2.281/5	Heqje pllakash majolike		
		2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE		

		2.603	Heqje plintusa		
		Analize	Cmontim I sistemit te ngrohjes		
		Analize	Cmontim ndricues perfshi rrjetin perkates elektrik (komplet) + transport 5km		
		Analize	Cmontim I nyjeve hidrosanitare		
NS-2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi PPR d=40mm, Pn 16	Niveli A	
		2.230	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 d = 50 mm		
		2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)		
		2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)		
		2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 1 1/4"		
		2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)		
		2.504	F.V WC allaturka importi		
		2.501	F.V WC alla frenga importi		
		2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator		
		2.515	F.V Pilete dyschemeje d50		
		2.228	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d		

	= 63 x 6.4 mm
2.230	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16 d = 50 mm
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16
2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16
2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)
2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)
2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)
2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)
2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)
2.228	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d = 63 x 6.4 mm
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16
2.491/c	FV Tuba e rakorderi

	ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16
2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)
2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)
2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)
2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)
2.215	Bolier 80 liter, uje te ngrohte sanitar
2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)
2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)
An	F.V Tubo PE-HD Ø63 X5.8mm
An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm
An	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)
An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh

An	"F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit,
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d170
An	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2
An	F.V. Elemente mberthyes e fiksues
An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar
An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "
An	F.V. Reduktor presioni Ø 2"
An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"
An	F.V Tubo PE-HD Ø63 X5.8mm
An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar $\delta=6\text{mm}$
An	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)
An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh
An	"F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit,

	An	Fv.Tubo shkarkimi PP d125	
	An	Fv.Tubo shkarkimi PP d110	
	An	Fv.Tubo shkarkimi PP d75	
	Analize	M.Depozite uji prej llamarine zingato kapacitet 2000 litra	
	Pj	F.Depozite uji prej llamarine zingato kapacitet 2000 litra	
	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	
	2.108/1c	Mur gipsi kunder lageshtires (per tualetet t= 10 cm)	
	2.108/1a	Mure gipsi t=10 cm	
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	
	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	
	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (kati perdhe)	
	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	
	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	

NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	Niveli B	37,935,176.66 leke
		2.303	Suvatim parapeti		
		2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25		
		2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah		
		2.326	Veshje me pllake majolike (muret e nyjeve sanitare)		
		2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.		
		2.298	Veshje e murit, trareve dhe kollones ne hyrjen e re me alukobond		
		2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m		
		2.308/a	Suvatim strehe me grafiato M-25		
		2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm		
		2.324/2	Plintus me pllaka mermeri ne shkalle		
		2.324b	Plintuse grez importi, h = 10 cm		
		2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes		
		2.401	Boje vaji siperfaqe metalike		

2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Fasada e jashtme)
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Tavanet)
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Muret e brendshme)
2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham
2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Tualetet)
2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.
2.383/1	Dyer druri importi ne hyrje te hollit te shkolles
2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm
2.256/b	Panele Sandwich Veshja anesore dhe ndarjet

		2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re		
NS-8	Ndërtimë parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	Niveli A	
		2.110	Themel e xokol betoni C - 12/15		
		3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (fusha)		
		2.114	"Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C 12/15 per vendosjen e shtylles te volejbolit dhe fiksimin e kolonave te ndricuesve)"		
		2.181	Konstruksione metalike te perbera		
		2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm		
		2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		
		2.182	Konstruksione metalike te thjeshta		
		2.181	Konstruksione metalike te perbera		
		Analize	Themel e xokol betoni C25/30		
		2.262/5	Beton C20/25 per shtresen +0.00, 15 cm		
		Analize	Beton Kollona 60x60 C20/25		

NS-	Impiante teknologjik,	2.228	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d = 63 x 6.4 mm	Niveli A
		2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	
		2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	
		2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	
		2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	
		2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	
		2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	
		2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	
		2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	
		2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	
		An	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	
		An	Kapse tubosh ne dysHEME dhe ne murre	
		An	F. Valvol nderprerese radiator me sferë ½"	

12	termike dhe të kondicionimit	An	F. Valvola termostatike ½"
		An	F. Detonator ½"
		An	F. Valvola ajernxjerrese ½"
		An	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)
		An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh
		An	"F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit,
		An	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2
		An	F.V. Elemente mberthyes e fiksues
		An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar
		An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "
		An	F.V. Reduktor presioni Ø 2"
		An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"
		An	F.V Kasete kolektori
		An	M. Element radiatori alumini ,kapacitet ne ngrohje per cdo element 110-135w,lartesia 550-580mm,T=60°C

	An	M.Pompe qarkulluese 32/12 12mt	
	An	M.Pompe qarkulluese 32/8 - 180 8mt	
	Pj	F. Element radiatori alumini ,kapacitet ne ngrohje per cdo element 110- 135w,lartesia 550- 580mm,T=60°C	
	Pj	F.Kaldaje me dru per ngrohje , kapaciteti 67kw	
	Pj	F.vAutoklave 100lt e kuqe vetem per sisteme ngrohje	
	Pj	F.Pompe qarkulluese 32/12 12mt	
	Pj	F.Pompe qarkulluese 32/8 - 180 8mt	
	Pj	KALDAJE GAZI + BRUCATOR 70 Kw (e pavarur per cdo kat)	
	Pj	Rezervuari i gazit Depozitë horizontale dopio paret - Kapaciteti 2800 lit;	
	Pj	Kit sigurie (v.sigurie 4bar+shkarkues ajri,manometer, termometer) DN 65/80	
	Analize	Testim,konfigurim dhe kolaudim (certifikim) I sistemit te ngrohjes	

	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)
	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)
	2.535	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A
	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A
	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A
	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A
	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
	2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V
	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
	2.458	F.V. Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65
	2.459	F.V. Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65
	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40
	2.471	F.V. Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40
	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me

NS-14	Impiante të brëndëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj		llampe 1x11w;IP- 40	Niveli A
		2.487	Kuti derivacioni PT-7	
		2.487	Kuti derivacioni PT-5	
		2.487	Kuti derivacioni PT-3	
		2.485/d	F.V priza shuko universal	
		2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	
		2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	
		2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	
		2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	
		2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	
		2.481/50	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	
		2.481/50	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	
		2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	
		2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	
		2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	
		2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	

	2.546	Panel metalik IP65(700x550x250mm)
	2.561	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w
	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm
	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur
	2.483	Prize interneti
	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastike
	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø14- 17mm
	An	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P
	An	Projektor LED - 50W
	An	F.V tub plastmasi Ø 63
	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm ²
	An	NVR smart dhe POE deri ne 16ch IP hyrje kamerash
	An	Rack Qendror 24HU, kabllimet komplet
	An	UPS 2KVA me autonomi 60 min
	An	HARD DISK 4000GB SATA II SEAGATE dedikuar perurvejim

	An	KABELL VIDEO RG59+2×0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI
	An	F.V Switch i menaxhueshem Smart me 16 Porta per POE, 1 porte per RJ45 dhe 1 porte per fiber optike
	An	Fiber optike
	An	F.v kabell interneti
	An	F.V. Kamera te jashtme Bullet 5MP IP67
	An	F.V. Kamera te brendshme Dome 5MP IP67
	An	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5
	An	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P
	Analize	F.V Ndriçues plafon rrethor LED jashte murit, 18W IP44
	Analize	F.V Ndriçues LED plafon, i montuar jashte murit 25W 2300lm, 4000K, IP65
	Analize	F.V Ndriçues evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë

	Analize	F.V Ndriqes prozhektor LED. 100W. IP66
	Analize	F.V Ndriqes emergjence, rezistent ndaj zjarrit. LED 8W, IK 07, IP-65, me bat.NiCd me autonomi 3orë
	Analize	F.V Ndriqes plafon rrethor LED jashte murit, 18W IP44
	Analize	F.V RACK kompjutrik 19" 8U (Dimesionet 600x600x1100mm), me 1 modul ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilim
	Analize	F.V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6
	Analize	F.V Patch cord fiber optike me dy koka konektale L=1m
	Analize	F.V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx
	Analize	F.V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66
	Analize	F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6

	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e bardhe
	2.487/b	F.V Kutit, suportes, kapak, 4 module
	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm
	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm
	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm
	2.483	F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 230V
	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²
	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm
	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm
	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18~21 mm
	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22~26 mm
	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22~26 mm
	2.497	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, k 50x50x5 mm, L=2m
	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e

NS-18	Punime topogjeodezike		bardhe	Niveli A	
		2.487/b	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module		
		2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm		
		2.261	Shtrese rere		
		3.164/1b	Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri (themeli)		
		3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri		
		3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri		
		3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri		

2.3.3 Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë një punësim minimalisht prej **120 (njqind e njezete) punonjës**, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar shoqëruar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.
- Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për **3 muajt** e fundit të deklaruar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të

dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve AK ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendorsja e kriterit për një punësim të paktën **120 punonjës** duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 *“Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”*. Bazuar në katër elementet e strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore).

Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifikimeve teknike, fondit limit, afatit të zbatimit të saj maksimumi 8 (tetë) muaj, njësia e prokurimit vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohej për zbatimin e kontratës me sukses duke krijuar besueshmërinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek operatorët ekonomik, si dhe duke mos sjellë vonesa në zbatimin e saj.

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3, ku përcaktohet se autoritetet

kontraktore duhet të hartojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar dmosdoshmërinë e tyre në çdo rast.

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e saktë të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Në mënyrë të përmblëdhur numri i fuqisë puntorë që kërkohet për realizimin e punimeve është min **120 punonjës**.

2.3.4 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- **1 (një) Inxhinier Ndertimi**
- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**
- **1 (një) Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**
- **1 (një) Inxhinier Mjedisi**
- **1 (një) Inxhinier Gjeolog**

Njëri nga drejtuesit teknik duhet të jetë i pajisur me “Çertifikatë për Auditues Energjitik në Ndërtesa”, lëshuar nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë.

(Ne rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të paraqesë punojësit e mesipër, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmblëdhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Arqumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të lartëpërmendur, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajftueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose

ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

- **Inxhinier Ndertimi** është i nevojshëm si drejtues teknik në këtë objekt, pasi punimet përfshijnë një game të gjerë aktivitetesh ndërtimore të cilat kërkojnë koordinik të saktë teknik. Rikonstruksioni i plotë i godinës ekzistuese, punimet ndërtimore civile të palestrës (përveç punimeve strukturore dhe betonit), terrenet sportive, sistemimi i sheshit me pllaka guri dhe muri rrethues me gurë, kërkojnë kontroll të vazhdueshëm për të garantuar përputhjen me projektin, specififikimet dhe standartet e ndërtimit.
Prania e tij siguron që punimet e shumta ndërtimore të zhvillohen në mënyrë të sigurt, në përputhje me kërkesa ligjore dhe teknike, duke garantuar funksionalitetin dhe cilësinë e përgjithshme të objektit.
- **Inxhinier Ndertimi profili Strukturist** është i nevojshëm në këtë objekt sepse ai garanton sigurinë dhe stabilitetin e strukturës mbajtëse mbi tokë (palestrën e re me ambjentet ndihmëse dhe shkallën e emergjencës), që përfshin elemente të kombinuara betoni dhe çeliku. Ky profil është përgjegjës për mënyrën se si ngarkesat shpërndahen dhe transferohen nga konstruksioni metalik në bazamentet e betonit, duke llogaritur ndikimet e forcave dinamike apo dhe vibrimet që krijohen gjatë aktivitetit të përditshëm.
- **Inxhinier Elektrik** është i nevojshëm pasi ai garanton që të gjitha instalimet të realizohen sipas standarteve të sigurisë elektrike. Duke qenë se në objekt përfshihen instalimet e ndriçimit, rrjetet e shpërndarjes së energjisë, sistemi i fuqisë, sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit dhe rrufepritisit, inxhinieri elektrik është përgjegjës për verifikimin e zbatimit korrekt të këtyre elementeve, për kontrollin e lidhjeve, mbritjeve dhe dimensioneve të përçuesve, si dhe testimin e funksionalitetit dhe sigurisë së qarkut elektrik përpara vënies në pune.
- **Inxhinier Mekanik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, ku përfshihet komplet sistemi i ngrohjes dhe sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit MNZ sipas parashikimeve në relacionin për mbrojtjen nga zjarri,
- **Inxhinier Hidroteknik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike/punimeve të ngrohjes duke përfshirë furnizimin dhe vendosjen e tubave dhe rakorderive, pajisjeve hidrosanitare (WC, lavaman, rubineteri etj), furnizimin e ujit sanitar, sistemin MNZ, dhe sistemin e kanalizimeve dhe shkarkimeve, lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventivin, sipas parashikimeve në projekt.

- **Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve gjeodezike duke përfshirë punime si piketimi, rlevime të ndryshme topografike në sisteme koordinative të ndryshme caktimi i kuotave të kërkuara nga projekti, azhornime të ndryshme, përsa i përket sistemit të terreneve të jashtme, si dhe të ndërtimit të palestrës nga e para.
- **Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion** është i nevojshëm sepse punimet që do të kryhen përfshijnë instalime të rrjeteve kompjuterike, sistemeve të kamerave të sigurisë, sinjalistikës së emergjencës dhe alarmit të zjarrit (digjitale/analoge), të cilat kërkojnë njohuri të specializuara për sinjalet elektrike, komunikimin dixhital dhe sistemet e rrymave të ulëta. Ky profil është përgjegjës për zbatimin dhe testimin e rrjetit (kabllot F/FTP, patch panelet, rack-et dhe switchet. Po ashtu ky inxhinier merret me mbarëvajtjen e procesit të instalimit dhe konfigurimit të kamerave IP në përputhje me normat SSH EN 50130-4, si dhe zbatimin e sistemeve të alarmit të zjarrit sipas standartit SSH EN 54.
- **Inxhinier Mjedis** është i nevojshëm në fazën e zbatimit të këtij objekti pasi punimet për rikonstruksionin e shkollës, ndërtimit të palestrës dhe terreneve sportive, përfshijnë procese që ndikojnë drejtpërdrejtë në mjedis dhe kërkojnë kontroll të kujdesshëm për të shmangur ndotjen dhe dëmtimet në zonën perreth. Ai siguron që gjatë zbatimit të respektohen rregullat për menaxhimin e mbetjeve ndërtimore, kontrollin e pluhurit, zhurmës dhe ujërave të ndotura, duke mbajtur nën mbikqyrje mënyrën se si trajtohen mbetjet inerte dhe materialet e riciklueshme.
- **1 (një) Inxhinier Gjeolog** Lidhur me kërkesën mbi disponimin si drejtues teknik edhe të një ing. Gjeolog, referuar objektit të kontratës, ku ky i fundit shprehet se “Ing. Gjeolog është vendosur pasi, në objektin ku do të zhvillohet investimi do të hapen themelet nga e para për të ndërtuar palestrën do të duhet edhe mendimi i specializuar i këtij inxhinieri gjeolog si Drejtues Teknik në stafin e një shoqërie ndërtimi, e cila është e nevojshme për realizimin me sukses të punës, për sa kohë që ajo është në përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës.

Lidhur me kërkesën se njeri prej inxhinierëve të sipërcituar duhet të jetë i pajisur me “Çertifikatë për Auditues Energjistik në Ndërtesa”, lëshuar nga Agjencia për Eficiência e Energjisë, njësia e prokurimit argumenton se ;

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës e) është vendosur në përmbushje të përcaktimeve të nenit 16, pika 5, gërma “b” të ligjit nr. 124/2015 “Për eficientësin e energjisë” i ndryshuar, ku parashikohet se “Auditimet energjetike të detyrueshme kryhen :

- çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe objektet e tjera që vlerësohen, vihen në punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo **i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm**”, si dhe bazuar në VKM nr. 407, datë 19.06.2019 “Për miratimin e procedurës, të kategorive, kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet Certifikata e Audituesit Energjetik”, ku parashikohet se: a) “Certifikatë e audituesit energjetik”, certifikata e lëshuar nga Agjencia për Eficientësin e Energjisë (AEE), që vërteton kryerjen e testimit të njohurive për auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri.

Referuar projektit dhe preventivit të punimeve të zbatimit, do të kryhen punime të cilat lidhen me eficientësin e energjisë si sistemi i ngrohjes, qarkullimi i ajrit, izolimi akustik, hidrik dhe termik jemi në kushtet që disponueshmëria e një auditesi energjie në bazë të VKM Nr. 407 datë 19.06.2019, është i domosdoshëm.

Për objektin konkret, në fazën e projektimit nuk është hartuar raporti paraprak i eficientësisë së energjisë dhe rrjedhimisht është i domosdoshëm Audituesi i Energjisë në fazën e zbatimit.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit.

2.3.5 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin inxhinierik të kualifikuar** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) Inxhinier Gjeoteknik**
- **1 (një) Arkitekt**
- **1 (një) Inxhinier Perpunim Druri**

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit.

(Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të paraqesë punojesit e mesipërm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e punimeve në përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me disponueshmërinë e Inxhinierëve të mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën shfaqet e nevojshme prania e tyre, porë kjo në raport edhe me pikat dhe kategoritë përkatëse të licencës së kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, dhe referuar volumeve të punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në përputhje dhe proporcion me volumin e kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.

- **Inxhinier Gjeoteknik** është i nevojshëm pasi kushtet e terrenit në këtë zonë janë thelbësore për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e strukturës (ndërtimi i palestrës së re me ambjentet ndihmëse). Duke qenë se zona është me shtresa tokë të përziera – argjilore dhe me fragmente shkëmbore, gjë që kërkon një vlerësim të kujdesshëm të kapacitetit mbajtës dhe stabilitetit të terrenit. Inxhinieri Gjeoteknik garanton që zbatimi i themeleve të betonit të kryhet duke verifikuar gjendjen reale të tokës gjatë gërmimit dhe duke përcaktuar nëse kërkojnë masa shtesë si stabilizimi, drenazhi ose zëvendësimi i shtresave, pasi çdo ulje diferenciale mund të ndikojë në stabilitetin e përgjithshëm të strukturës. Inxhinieri Gjeoteknik ka rëndësi të vecantë sidomos në rastin konkret me fushën e përcaktimit të karierave të materialeve që do të përdoren për nënshtresë zhavori, për shtresë stabilizuese si dhe për materialet që do të përdoren për plintat e themelit dhe për materialet e betoneve të tjera. Projekti zbatohet mbi formacione gjeologjike që kërkojnë ekspertizën e inxhinierit të sipërcituar. Bazuar në hartën e re sizmike ku i gjithë territori i Shqipërisë konsiderohet me sizmicitet të lartë, kujdesi dhe nevoja për staf të kualifikuar aq më tepër për stafin tekniko – inxhinierik si Inxhinieri Gjeoteknik është e evidente. Pasi bëhet inspektimi në vend si dhe provat laboratorike, i propozohen mbikqyrësit të punimeve Mix – Design e Betoneve. Një rëndësi të madhe do të ketë prezenca e tij gjatë ndërtimit të shtresave të terreneve dhe themeleve të rrethimit të shkollës

- **Arkitekt** është i nevojshëm në fazën e zbatimit si pjesë e stafit mbështetës, pasi siguron që punimet të kryhen në përputhje me projektin arkitektonik të miratuar dhe me kërkesat funksionale e estetike të godinës. Ai mbikqyrë dhe miraton përdorimin e materialeve, ngjyrave dhe detajeve përfundimtare, duke garantuar cilësi vizuale dhe koherencë me projektin e shkollës dhe palestres.

Arkitekti është vendosur si kriter pasi është e nevojshme për të udhëhequr dhe realizuar me cilësi punimet e rifiniturës, suvatim të jashtëm, elementet dekorativë, veshjet me pllaka majolike, cilësinë e lysterjeve, ngjyrat, fasadat etj.

Punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, përkohësisht me arkitektin e kërkuar nga njësi e prokurimit. Në këtë kuptim referuar vlerës së kontratës, kohëzgjatjes si dhe natyrës së punimeve të përcaktuara në preventiv është më se e mjaftueshme për realizimin me sukses të objektit disponimimi i një arkitekti nga operatori ekonomik fitues i kësaj procedure prokurimit. Arkitekti do të jetë i nevojshëm për të udhëhequr të gjithë punën nga fillimi deri në fund duke ju përmbajtur me rigorozitet “Preventivin e punimeve”, “Relacionin Teknik”, “Specifikimet Teknike”, “Grafikun e punimeve” dhe “Projektin e Zbatimit” të publikuar nga autoriteti kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik për objektin e kontratës.

- **Inxhinier Perpunim Druri** është i nevojshëm për shkak të punimeve që përfshijnë përdorimin, përpunimin dhe montimin e elementeve drusore dhe paneleve të përbëra, si parketi, shirit MDF për veshjen e mureve, dhe dyert e brendshme. Ky profil garanton cilësinë teknike dhe estetike të punimeve me bazë druri, duke mbikqyrur procesin e prerjes, montimit dhe trajtimit të materialeve për të siguruar përshtatshmëri dimensionale dhe qëndrueshmëri sipas standarteve të ndërtimit. Ky inxhinier siguron që materialet të jenë të trajtuara ndaj lagështisë, konsumimit dhe zjarrit, në përputhje me kërkesat teknike. Referuar preventivit të punimeve, njësi e prokurimit gjykon se kërkesa e mësipërme i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë.

2.3.6 Operatoret ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e proceseve në këtë objekt, punonjësit e kualifikuar si më poshtë:

- 2.3.6.1 – 1 (një)** punonjës të pajisur me certifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë certifikatën perkatese e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e

Shqipërisë, si dhe duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

- 2.3.6.2** – 1 (nje) Punonjes të pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë”, e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq, shoqëri të licencuara/akredituara, ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë. Për te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese certifikaten perkatese si dhe duhet te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 *"Për sigurinë dhe shëndetin në punë"* dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 *"Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier"* si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 *"Për mbrojtjen e mjedisit"*. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri dhe përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit të cilet janë të çertifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë" dhe "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave", janë të nevojshëm për të menaxhuar emergjencat gjatë punimeve dhe të sigurojnë mbrojtjen e shëndetit në punë.

- 2.3.6.3** – 1 (nje) Ekspert Zjarrfikës ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin", Neni 49, pika 4. Për te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese certifikaten perkatese te leshuar nga Drejtoria e MZSH, si dhe duhet te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Eksperti Zjarrfikës është i nevojshëm për të garantuar zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe sigurinë e personelit gjatë punimeve, veçanërisht në proceset që përfshijnë

saldime, instalime elektrike dhe materiale të ndezshme. Ai siguron pajisjen e kantierit me mjete fikse, sinjalistike dhe rrugë evakuimi, në përputhje me VKM nr. 108, datë 15.02.2018 dhe standartet për sigurinë ndaj zjarrit.

2.3.6.4 – 1 (një) Inxhinier Elektronik/IT, i cili të jetë i certifikuar në nivel profesional për data network (të dhëna rrjeti) nga organizma të mirënjohura ndërkombëtare CISCO “CCNA/CCNP” ose ekuivalent. Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë certifikatën përkatëse si dhe duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Kërkesa për një specialist të tillë duhet pasi kemi të bëjmë me konfigurim, administrim dhe mirëfunksionimin e rrjeteve kompjuterike dhe pajisjeve IP, të cilat janë thelbësore për sistemet që do të instalohen. Duke qenë se objekti përfshin rrjete kompjuterike, kamera IP, pajisje POE, switch-e, sisteme alarmi dhe komunikimi të brendshëm, ky inxhinier siguron që pas përfundimit të instalimeve fizike, pajisjet të konfigurohen dhe të funksionojnë në një sistem të unifikuar, pa ndërprerje. Ai kryen parametrizimin e switch-eve, NVR-ve, servereve dhe router-ve, duke garantuar komunikim të qëndrueshëm mes rrjeteve të të dhënave dhe pajisjeve.

2.3.6.5 – 1 (një) Inxhinier/punonjës, të certifikuar si Koordinator Saldimi sipas standartit SSH EN ISO 14731 (ose ekuivalent), lidhur me koordinimin dhe menaxhimin e saldimeve (Detyrat dhe Përgjegjësitë). Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë certifikatën përkatëse të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Ky inxhinier është i domosdoshëm në fazën e zbatimit, pasi garanton që të gjitha proceset e saldimit të konstruksioneve metalike të kryhen në përputhje me standartet teknike dhe kërkesat e sigurisë. Në objektin që përfshin ndërtimin e palestres dhe shkallës së emergjencës me konstruksion metalik, ky inxhinier ka rol kyç në mbikqyrjen e procedurave të saldimit dhe kontrollin e cilësisë së bashkimeve metalike, dhe që çdo nyje metalike e salduar të kontrollohet për defekte sipas procedurave të inspektimit vizual jo-shkatërrues. Në mënyrë që i gjithë procesi i saldimit të quhet i certifikuar dhe me siguri maksimale nevojitet prania e një koordinatori saldimi, duke qenë se aktiviteti fizik dhe dinamik e lëvizjeve në këto ambiente do të jetë e vazhdueshme.

2.3.6.6 – 1 (një) Punonjës të certifikuar si Specialist Për Testimin e Performancës së Materialeve/Produkteve të Ndërtimit nga Instituti i Ndërtimit ose Inxhinier

Materialesh. Për të përmbushur këtë kriter OE duhet të paraqesë çertifikatën përkatëse të lëshuar nga Instituti i Ndërtimit ose diplomën universitare lidhur me profilin Inxhinier Materialesh, si dhe duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Kërkesa është vlerësuar e nevojshme si kërkesë teknike pasi objekti që do rikonstruktohet dhe ai që do të ndërtohet nga e para janë godina publike ku ka lëvizje dhe prani të shumtë të njerëzve dhe për këtë arsye materialet e përdorura duhet të jenë të garantuara sipas cilësisë dhe standarteve bashkëkohore.

Prandaj, testimi i besueshëm i materialit është metoda më e zellshme për të verifikuar se materialet e përdorura nga kompanitë në proceset e tyre të zbatimit do të përmbushin pritjet dhe do të përputhen me të gjitha rregulloret në fuqi.

2.3.6.7 – 5 (pese) punonjes te trajnuar per punime ne lartesi te cilet te jene te pajisur me çertifikate “Per punime ne lartesi”. Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese çertifikaten perkatese si dhe duhet te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Kërkesa bazohet ne Ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, pasi në fazën e zbatimit parashikohen konstruksione metalike, montime në çati dhe punime fasadash që zhvillohen mbi nivelin e tokës dhe paraqesin rrezik të lartë për rënie apo dëmtime.

2.3.6.8 – 2 (dy) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar si “Operues te kaldajave me avull dhe uje te nxehte” për instalimin dhe venien ne pune te pajisjes. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe duhet te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Prania e këtyre specialisteve është e domosdoshme për të siguruar instalimin e funksionimin e sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të sistemit të ngrohjes, i cili përbëhet nga kaldajat e më lënde djegëse gaz dhe rrjeti i shpërndarjes së ujit të ngrohtë drejt radiatoreve. Duke qenë se kaldaja konsiderohet pajisje nën presion, kërkohet që instalimi dhe vënia në punë e saj të kryhet nga personel i trajnuar posaçërisht, në përputhje me kërkesat sipas “Rregullores së sigurimit teknik te kaldajave te avullit dhe ujit te nxehte, Tirane 1988” dhe ligjit Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”.

Prania e këtyre operatorëve garanton se kaldaja do të vihet në punë dhe do të funksionojë në mënyrë të sigurt, duke shmangur rreziqet që lidhen me valvolat e sigurisë, mbinxehjen apo presionin e tepërt.

2.3.6.9 – 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar si “Operues të rezervuarëve/ instalimeve të GLN-së me vëllim deri 13 m³ mbi/nën tokë” për përdorimin dhe instalimin e depozites/rezervuarit të gazit (2800 litra) sipas vendimit Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe ligjit Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe duhet të figurojë në listepagesat e shoqërise minimalisht 3 (tre) muajt e fundit.

Argumentimi: Kjo kërkesë bazohet në faktin se rezervuarët e gazit GLN/LPG, qofshin mbi tokë apo nën tokë, janë pajisje nën presion me rrezik potencial të lartë. Ata përmbajnë lëndë djegëse të kompresuar, që në rast manipulimi të pasigurt mund të shkaktojnë rrjedhje, shpërthime apo zjarre. Për këtë arsye instalimi dhe përdorimi i tyre mund të kryhet vetëm nga persona të trajnuar, që kanë njohuri lidhur me rregullat teknike të sigurisë, presionin e punës dhe procedurat e emergjencës në përputhje me VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” VKM nr. 1067, datë 23.12.2015 “Për pajisjet e gazit”, dhe ligjin Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për stafin teknik si me sipër, emer/mbiemer, profili i punës, numrin e amzës/regjistrimit dhe datën e lëshimit, dhe emrin e institucionit që ka lëshuar dokumentin për stafin e kualifikuar më sipër. (Në rast se institucioni lëshues i çertifikatës/dëshmisë/diplomës është privat, duhet të deklarohen dhe të dhenat i identifikimit të institucionit privat).

(Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të paraqesë punojesit e mesipër, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional, certifikatë ose diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë” si dhe të figurojnë në listat e shfaqjes së shfaqjes për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

- Teknik i Mesem Nderimi	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Teknik i Mesem Mekanik	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Teknik i Mesem Elektronik/IT	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Teknik i Mesem Elektrik	1 (nje)	Diplome shkolles mesme
- Elektracist	4 (kater)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidraulik	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Instalues/Specialist të sistemeve të ngrohjes	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Karpentier	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hekurkthyes	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Betonues	4 (kater)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Murator / Suvatues	7 (shtate)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Specialist veshje fasade	4 (kater)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pllakastues	4 (kater)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Shtues/Montues për dyshe parketi	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Bojaxhi	4 (kater)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punëtor duro-alumini (për dritare/dyer)	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Specialist për punime Gipsi (Sistemet e thata)	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Saldator	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Përgatitës të Konstruksioneve metalike	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidroizolues	3 (tre)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Marangoz/Mobilier	2 (dy)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Gërpunues/Gurqdhendes	6 (gjashtë)	Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Shofer	3 (tre)	Leje Drejtimi kategoria C minimalisht
- Eskavatorist	2 (dy)	Deshmi e Aftësisë Profesionale (DAP)
- Automakini	2 (dy)	Deshmi e Aftësisë Profesionale (DAP)

(Në rastin kur makineritë disponohen me qera për shoferët dhe manovratorët nuk kërkohet disponimi i tyre në listpagesat e shoqërisë, pasi këto punonjës mund të kontraktohen.)

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit e mesiperm, emer/mbiemer, profili i punes, numrin e amzës/regjistrimit dhe datën e lëshimit, dhe emrin e institucionit që ka lëshuar dokumentin për specialistët e kualifikuar më sipër. (Në rast se institucioni lëshues i certifikatës/dëshmisë/diplomës është privat, duhet të deklarohet dhe NIPT-i).

Deshmte/Certifikatat/Diplomat e paraqitura nga organizma të cilat nuk janë të licencuara/akredituara sipas legjislacionit në fuqi përse i përket profesioneve të mesiperme, do të konsiderohen si dokumenta të rreme të cilat përbejnë shkak për skualifikim.

*Saldatore të deklaruar si më sipër, duhet të jenë të kualifikuar/ certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9606-1, sa i përket kërkesave për testimin dhe kualifikimin e saldatorevë për saldimin e çelqeve, nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

*Njeri prej hidraulikeve të deklaruar si më sipër, duhet të jetë i kualifikuar/certifikuar sipas standardit SSH EN 13067, sa i përket kërkesave për saldimin e tubave me termoplastike, nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për kualifikimet/certifikimet si më sipër kërkohet, emër/mbiemër, numrin dhe datën e certifikatës, si dhe institucionin/organizatën që ka lëshuar kualifikimet/certifikatat përkatëse.

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punonjësit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar

në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”.

- **Tekniku i Mesëm i Ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivave të punimeve. Kërkesa e AK për Teknike Ndërtimi vjen pasi objekti i prokurimit do të jetë i shtrirë në dy fronte njëkohësisht (rikonstruksioni dhe palestra e shkollës).
- **Tekniku Mesëm Mekanik** është i nevojshëm për ndjekjen e zbatimit të projektit mekanik, për realizimin e sistemit të ngrohjes, sistemin MNZ dhe furnizimin me ujë të ngrohtë.
- **Tekniku i Mesëm Elektronik/IT** është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve si instalimi i rrjetit të telekomunikacionit së bashku me linjat e internetit dhe sistemin e survejimit me kamera, për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses.

Elektrici 4 (kater) dhe Teknik e mesëm elektrik 1 (një) punonjës janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve elektrike, sipas zërave të preventivave të punimeve.

Duke marrë në konsideratë faktin se punimet për sistemin elektrike do të fillojnë të kryhen në muajin e parë (sipas grafikut të punimeve), njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish elektrik.

Konkretisht, vetëm për punime elektrike janë parashikuar 7200.37 orë punë nga zërat e instalimeve për ndricim për të vazhduar me tej tek analizat jashtë liste të preventivi të punimeve.

Konkretisht kemi :

2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	19.20 ore pune
2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	4.90 ore pune
2.535	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	0.50 ore pune
2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	1.70 ore pune

2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	1.00 ore pune
2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	9.00 ore pune
2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	39.00 ore pune
2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	15.00 ore pune
2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	101.40 ore pune
2.458	F.V. Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65	20.80 ore pune
2.459	F.V. Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	10.40 ore pune
2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	9.00 ore pune
2.471	F.V. Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	260.00 ore pune
2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	5.20 ore pune
2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	52.47 ore pune
2.485/d	F.V priza shuko universal	85.00 ore pune
2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	40.00 ore pune
2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	17.00 ore pune
2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	516.00 ore pune
2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	1,096.50 ore pune
2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	816.00 ore pune
2.481/50	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	65.80 ore pune
2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	77.00 ore pune
2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	38.00 ore pune
2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	230.00 ore pune
2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	144.40 ore pune
2.546	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	1.30 ore pune

2.561	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	0.40 ore pune
2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	15.00 ore pune
2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	1.25 ore pune
2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	52.00 ore pune
2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø14-17mm	121.60 ore pune
An	Cmontim ndricues perfshi rrjetin perkates elektrik (komplet) +transport 5km	18.50 ore pune
An	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	7.50 ore pune
An	Projektor LED - 50W	21.00 ore pune
An	F.V tub plastmasi Ø 63	430.00 ore pune
An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm²	135.00 ore pune
An	NVR smart dhe POE deri ne 16ch IP hyrje kamerash	3.50 ore pune
An	Rack Qendror 24HU, kabllimet komplet	8.00 ore pune
An	UPS 2KVA me autonomi 60 min	9.00 ore pune
An	HARD DISK 4000GB SATA II SEAGATE dedikuar perurvejim	3.50 ore pune
An	KABELL VIDEO RG59+2x0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI	890.00 ore pune
An	F.V Switch i menaxhueshem Smart me 16 Porta per POE, 1 porte per RJ45 dhe 1 porte per fiber optike	1.50 ore pune
An	Fiber optike	440.00 ore pune
An	F.v kabell interneti	220.00 ore pune
An	F.V. Kamera te jashtme Bullet 5MP IP67	4.00 ore pune
An	F.V. Kamera te brendshme Dome 5MP IP67	7.20 ore pune
An	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	44.00 ore pune
2.485/d	F.V. Priza shuko universal	39.00 ore pune

2.487/b	F.V Kutî, suporta, kapak, 4 module	3.75 ore pune
2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	21.50 ore pune
2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	111.80 ore pune
2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	90.30 ore pune
2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	16.00 ore pune
2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	12.00 ore pune
2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	34.40 ore pune
480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	86.00 ore pune
480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18~21 mm	64.50 ore pune
480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22~26 mm	43.00 ore pune
480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22~26 mm	86.00 ore pune
2.497	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, k 50x50x5 mm, L=2m	3.60 ore pune
An	F.V Zile elektrike D75, 230V, 75 dB	3.00 ore pune
An	F.V Celes buton pulsant	0.40 ore pune
An	"F.V Tub i drejte rigid Ø=25mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj"	7.00 ore pune
An	"F.V Tub i drejte rigid Ø=20mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj"	16.00 ore pune
An	"F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4x25mm ² "	110.00 ore pune
An	F.V Terminale fundore per kabllo TU Un=0.6/1 kV: S=(6-10)mm ²	0.10 ore pune
An	F.V Terminale fundore per kabllo TU Un=0.6/1 kV: S=(1.5-4)mm ²	0.10 ore pune
An	FV Kutî, suporta, kapak, 3module	1.20 ore pune

An	F.V Celes deviat 16A, 230V	1.20 ore pune
An	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	1.20 ore pune
An	"F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV,	27.00 ore pune
An	"F.V Kabllo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, tip FTG100M1 type, S = 3 x 1,5 mm2, rezistent ndaj zjarrit perj 90min"	19.00 ore pune
An	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit S=2x1mm2, tipi FG40HM1, PH.30min	22.00 ore pune
An	F.V Kuti shperndarese , montim jashte murit PT-2 5 IP40	1.80 ore pune
An	F.V Priza interneti, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike skermuar	0.60 ore pune
An	F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ 45 FT' Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	1.3 ore pune
An	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	0.30 ore pune
An	F.V Kabllo rrejt kompjuterik , tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	44 ore pune
An	F.V Koka per kabllo rrjeti, tip RJ—45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	0.70 ore pune
An	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	28.00 ore pune
An	"F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme"	7.00 ore pune
An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x5mm	85.00 ore pune
An	"F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=20mm, H=50cm, per mbrojtjen nga goditjet	10.00 ore pune

An	F.V Percjelles bakri I veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile CU, S=1x35 mm ²	1.00 ore pune
An	"F.V Kasete e regjistrueshme me kapak metalik per instalimin e zbares tokezuese te	6.00 ore pune
An	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	6.00 ore pune
An	F.V Zbare tokëzimi bakri me 4 terminale, 230 x 50x5 mm	1.00 ore pune
An	F.V Morseta bashkuese "T"l & "X" universale tokezimi 30x5mm	8.00 ore pune
An	F.V Morseta bashkuese hekur Fe & shirit tokezimi 30x5mm	6.00 ore pune
An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	4.00 ore pune
An	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	3.50 ore pune
An	F.V Ndricues plafon rrethor LED jashte murit, 18W IP44	24.00 ore pune
An	F.V Ndricues LED plafon, i montuar jashte murit 25W 2300lm, 4000K, IP65	2.00 ore pune
An	"F.V Ndricues evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë"	10.00 ore pune
An	F.V Ndricues prozhektor LED. 100W. IP66	12.00 ore pune
An	"F.V Ndricues emergjence, rezistent ndaj zjarrit. LED 8W, IK 07, IP-65,me bat.NiCd me autonomi 3orë"	9.00 ore pune

Sipas grafikut të punimeve instalimet elektrike do të kryhen për një periudhë kohore prej 31 javësh.

(8 ore x 6 dite x 31 jave) = 1696 orë pune në total për 31 jave, (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

7200.37 orë pune (për punimet elektrike) : 1696 orë totali në 31 jave = 4.24 punonjës elektrikist të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses brenda 31 javeve.

Duke qënë se punimet elektrike do të kryhen brenda muajit të 1 deri në 8 muaj (sipas parashikimit të autoritetit kontraktor) njësia e prokurimit gjykon se këto punime mund të ecin paralelisht me punimet e tjera dhe mund të shtrihen në kohë, duke përgjysmuar numrin e nevojshëm të punonjësve elektrik si dhe duke iu ardhur në ndihmë operatorëve ekonomik ofertues në përmbushje të kriterit të mësipërm.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kater punonjës janë të mjaftueshëm për punime elektrike, duke përcaktuar 1 teknik të mesëm elektrik të pajisur me diplome të shkolles së mesme si dhe 4 elektrikist të pajisur me dëshmi profesionale ose certifikat trajnimi.

Hidraulike 3 (tre) persona janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve hidraulike, sipas zërave të preventivave të punimeve. Duke marrë në konsideratë faktin se punimet për sistemin hidraulik do të fillojnë të kryhen në muajin e parë (sipas grafikut të punimeve), njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish hidraulik. Konkretisht, vetëm për punime hidraulike janë parashikuar 3080.79 orë punë nga zërat e për të vazhduar me tej tek analizat jashtë liste të preventivi të punimeve.

Konkretisht kemi :

2.491/d	FV Tuba e rakorderi PPR d=40mm, Pn 16	87.60	Ore pune
2.230	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 d = 50 mm	76.80	Ore pune
2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	29.20	Ore pune
2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	25.60	Ore pune
2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 1 1/4"	26.40	Ore pune
2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	40.00	Ore pune
2.504	F.V WC allaturka importi	48.10	Ore pune
2.501	F.V WC allafrenga importi	18.50	Ore pune
2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	17.70	Ore pune
2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	13.60	Ore pune
2.228	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d = 63 x 6.4 mm	48.60	Ore pune
2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	56.40	Ore pune
2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	232.50	Ore pune
2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	16.50	Ore pune
2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	18.40	Ore pune
2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	77.50	Ore pune

2.215	Bolier 80 liter, uje te ngrohte sanitar	23.25	Ore pune
2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	24.00	Ore pune
2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	80.00	Ore pune
An	Cmontim I nyjeve hidrosanitare	17.24	Ore pune
An	F.V. Saracineske gize me flanaxha nderprerese per lidhjen e ujit dhe furnizim nga rrjeti kryesor, Ø 63 PN16	1.00	Ore pune
An	F.V Tubo PE-HD Ø63 X5.8mm	110.00	Ore pune
An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	1375	Ore pune
An	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)	4.00	Ore pune
An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh	4.00	Ore pune
An	F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, gozhde, shkume)	4.00	Ore pune
An	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	45.00	Ore pune
An	F.V. Elemente mberthyes e fiksues	3.50	Ore pune
An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	2.00	Ore pune
An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "	1.00	Ore pune
An	F.V. Reduktor presioni Ø 2"	2.00	Ore pune
An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	2.00	Ore pune
An	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	7.80	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d170	10.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d125	18.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d110	18.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d75	50.00	Ore pune
An	F.V VENTILATOR 110 m³/h, Fe - 20 W	4.00	Ore pune
An	F.V Grile ventilimi	2.00	Ore pune
An	F. Elemente fiksues ne mur	53.40	Ore pune
An	M.Depozite uji prej llamarine zingato kapacitet 2000litra	33.40	Ore pune
An	M. Pompe MKZ CE MVK 40/4 T -7.5 KW + MVK 8/10 PILOT me 1 pompe elektrik+pilot Q=30m³/h H=40m - 7.5KW	26.10	Ore pune
An	F.V.Kasete kolektori	3.9	Ore pune

2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	6.00	Ore pune
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	4.50	Ore pune
2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	10.50	Ore pune
2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	4.20	Ore pune
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	5.40	Ore pune
2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	3.50	Ore pune
2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	1.40	Ore pune
2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	1.80	Ore pune
2.495	F.V Lavaman tualeti + mishelator	17.70	Ore pune
2.504	F.V WC-alla turke	14.80	Ore pune
2.215	F.V Bolier elektrik 80 litra	15.50	Ore pune
An	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø1/2"	2.00	Ore pune
An	F.V Valvol nderprerese me sferë Ø3/4"	2.00	Ore pune
An	F.V Aksesor per montimin e tubacioneve PPR:fasheta,vida,dado etj.	2.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d110	15.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d75	6.00	Ore pune
An	Fv.Tubo shkarkimi PP d50	12.00	Ore pune
An	F.V Rakorderi (bryla, braga, tee, reduksion, etj.) si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem per montimin e tubove te shkarkimit	1.00	Ore pune
An	F.V Aksesor per montimin e tubacioneve te RAU - fasheta, vida, dado, tapa, paste lubrifikuese etj.	1.00	Ore pune
An	F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø125 mm	13.50	Ore pune
An	F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø160 mm	58.00	Ore pune
An	F.V Element ndihmes dhe rakorderi per tuba PEHD	1.00	Ore pune
An	F.V Pusete betoni shiu, me kapak gize (40x25) cm	6.00	Ore pune
An	F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø 110 mm	17.00	Ore pune
An	F.V Tubo Llamarine zinkuar/lyer shkarkimi vertikal Ø 110 mm, I kompletuar me aksesore	75.00	Ore pune
An	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	4	Ore pune
An	Kapse tubosh ne dyscheme dhe ne murre	16	Ore pune
An	F.V Kolektor shpendares 1" (4+4)	6.00	Ore pune

Sipas grafikut te punimeve instalimet hidraulike do te kryhen per nje periudhe kohore prej 20 javesh.

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 20 \text{ jave}) = 960 \text{ orë pune në total për 20 jave, (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).}$

3080.79 orë pune (për punimet hidraulike) : 960 orë totali në 20 jave = 3.20 punonjës hidraulike të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses brenda 20 jave.

Duke qënë se punimet hidraulike do të kryhen brenda muajit të 1 deri në 8 muaj (sipas parashikimit të autoritetit kontraktor) njësia e prokurimit gjykon se këto punime mund të ecin paralelisht me punimet e tjera dhe mund të shtrihen në kohë, duke përgjysmuar numrin e nevojshëm të punonjësve hidraulik si dhe duke iu ardhur në ndihmë operatorëve ekonomik ofertues në përmbushje të kriterit të mësipërm.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se 3 punonjës janë të mjaftueshëm për punime hidraulike, duke përcaktuar 3 hidraulike të pajisur me dëshmi profesionale ose certifikat trajnimi.

Instalues/Specialist të sistemeve të ngrohjes 2 (dy) janë të nevojshëm pasi punimet e sistemit të ngrohjes zënë një pjesë të konsiderueshme në zërat e preventivave të punimeve.

Duke marrë në konsideratë se punimet për sistemin e ngrohjes do të kryhen përgjate 16 javesh, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal për punonjësish specialistë për sisteme ngrohje-ftohje. Konkretisht, vetëm punime ngrohje janë parashikuar **1824.85** orë punë nga zërat e Punime hidro-sanitare dhe ngrohje tek preventivi i punimeve. Akoma më tej kemi dhe punimet për pajisjet si dhe montimi i tyre.

Në total janë **1824.85** orë pune për punime ngrohje.

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 16 \text{ jave}) = 768 \text{ orë pune në total për 16 jave.}$

1824.85 orë pune (për punimet e sistemit të ngrohjes): 960 orë totali për 16 jave = 1.90 punonjës Instalues/Specialist të sistemeve të ngrohjes të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses.

Nga përlllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish me dëshmi kualifikimi për specialist për sisteme ngrohje, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Njësia e prokurimit argumenton se disponimi i një numri minimal prej 2 (dy) punonjësish nga ofertuesit, krijon bindjen dhe sigurinë e autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Hekurkthyes 3 (tre), janë të nevojshëm pasi në zerat e preventivit përfshihen përpunimi dhe lidhja e hekurit të ndërtimit duke përdorur mjetet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve.

Duke analizuar preventivin e punimeve vërejmë se punonjësit e mësipërm garantojnë autoritetit kontraktor për zbatimin e punime të hekurit për ndërtimin e palestrës nga e para si dhe punime të ndryshme tek shkolla:

Tek seksioni PUNIME HEKUR BETONI janë parashikuar punime si :

2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	652.99	ore pune
2.166/1a	Fv.hekur betoni periodik Ø > 12 mm	17.05	ore pune
2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	634.19	ore pune

Nga mbledhja e orëve të punës për punime hekuri, në total janë 1304.23 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses.

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 8 \text{ jave}) = 384 \text{ orë pune në total për 8 jave}$

1304.23 orë pune (për punimet hekur betoni) : 384 orë totali për 8 jave.

= 3.39 hekurkthyes

Duke qënë se punimet e hekurit janë në volume si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime nuk mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh konkretisht 1304.23 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për **Hekurkthyes 3 (tre)**.

Karpentier 3 (tre) Betonues 4 (kater) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të betonimit, me klasen e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, vetëm në analize janë rreth 4683.1 ore pune.

2.275	Shtrese betoni C16/20 (t=5-7cm) me zgare hekuri	270.9	ore pune
2.262/3	Shtrese betoni C12/15 (Shtrese niveluese 3-5 cm per te treja katet)	460.1	ore pune
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	283.8	ore pune
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	89.6	ore pune
3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (fusha)	921.6	ore pune
2.110	Themel e xokol betoni C - 12/15	1154.44	ore pune
2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C 12/15 per vendosjen e shtylles te volejbollit dhe fiksimit e kolonave te ndricuesve)	85.932	ore pune
2.262/5	Beton C20/25 per shtresen ne +0.00, 15 cm	434.3	ore pune
Analize	Shtrese e varfer per nivelim h=7-10 cm	384.93	ore pune
Analize	Themel e xokol betoni C25/30	552.5	ore pune
Analize	Beton Kollona 60x60 C20/25	45	ore pune

Në total 4683.1 orë pune gjithsej për punimet e betonit.

(8 ore x 6 dite x 13 jave) = 624 ore pune në total për 13 jave.

4683.1 orë pune (për punimet betoni dhe b/a) : 624 orë totali për 13 jave = 7.5 puntore.

Duke qënë se punimet e betonit janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime nuk mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për rikonstrukcionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh konkretisht 4683.1 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për **Karpentier 3 (tre) dhe Betonues 4 (kater)**.

Murator / Suvatues 7 (shtate) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve suvase së brendshme, suvatimeve te soletes dhe parapetit sipas zërave të preventivave të punimeve.

Në seksionin 15. Punime tavani dhe suvatimi , janë parashikuar punime si :

2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	246.37	Ore pune
-------	---	--------	----------

2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	2189.5	ore pune
2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	3191.58	ore pune
2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	2715	Ore pune
2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	173.50	Ore pune
2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	24.88	Ore pune
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	107.02	Ore pune

Në seksionin 11.Punime Murature Tulle si :

2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	432.90	ore pune
2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	173.16	Ore pune

Në total janë 10217.7 orë pune gjithsej për punime që nevojitet domosdoshmërisht prania e suvatuesit/muratorit.

Nga një përlllogaritje e thjeshtë vërehet se ;

(8 ore pune x 6 dite x 28 jave) = 1344 orë pune në total për 28 jave

10217.7 orë pune (për punimet e muratures dhe suvatimeve) : 1344 orë pune në total për 28 jave

= 7.6 Murator/Suvatues

Duke qënë se punimet suvatimeve janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për rikonstrukcionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 9253.91 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për **7 (shtate)** punonjës **Murator / Suvatues**.

Specialist Veshje Fasade 4 (kater) janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve te fasades , veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.

Në seksionin 15. Punime tavani dhe suvatimi janë parashikuar punime si :

2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	6786	ore pune
---------	--	------	----------

Në total 6786 orë pune gjithsej për punime që nevojitet domosdoshmërisht prania e suvatuesit.

Nga një përlllogaritje e thjeshtë vërehet se ;

(8 ore x 6 dite x 28 jave) = 1344 orë pune në total për 28 jave.

6786 orë pune (për punimet e fasades) : 1344 orë pune në total për 28 jave

= 5.04 Specialist Veshje Fasade

Duke qënë se punimet e fasades janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për rikonstrukcionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 7406.10 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 4 (kater) Specialist per veshje fasade.

Pllakashtrues 4 (kater) janë të nevojshëm për shtrimet e dysHEMEVE me pllaka mermeri, porcelani, si dhe veshjen e tualeteve me pllaka etj.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, janë parashikuar punime të cilat kërkohet domosdoshmërisht prania e pllakashtruesve.

Në total 5523.22 orë pune gjithsej për punime të cilët nevojitet prania e pllakashtruesve.

2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	2292.70	ore pune
2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	417.62	ore pune
2.268/a	Shkalle mermer montazhi	48.00	ore pune
2.326	Veshje me pllake majolike	525.40	Ore pune

2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	17.85	Ore pune
2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	250.25	Ore pune
2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	171.70	Ore pune
2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	94.20	Ore pune
2.326	Veshje me pllake majolike	277.50	Ore pune
2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	28.00	Ore pune
An	Sistem izolues me suporte plastike veteajrosjese dhe pllaka granili	1400.00	Ore pune

(8 ore x 6 dite x 28 jave) = 1344 orë pune në total për 28 jave

5523.22 orë pune (për punimet e pllakave) : 1344 orë pune në total për 28 jave =4.10 Pllakashtrues të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses.

Duke qënë se punimet për shtrimin e pllakave porcelanato,mermeri, si dhe veshjen e tualeteve me pllaka grez porcelanto mund të kryhen edhe gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve për rikonstrukcionin e shkollës dhe ndertimin e palestres, duke u bazuar edhe në grafikun e punimeve ku përcaktohen punimet e mësipërme për gjatë gjithë afatit të zbatimit të saj, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 5523.22 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 4 (kater) punonjës pllakashtrues.

Shtrues/Montues per dysHEME Parketi 3 (tre) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtresave, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, ne seksionin 3 punime shtresash, është parashikuar zëri

Tek seksioni 3. PUNIME SHTRESASH 2

2.276	Shtrese Parket Druri	1176.75	ore pune
Analize	Shirit alumini 60 mm per konturimin e parketit	24.96	Ore pune

Në total 1201.71 orë pune gjithsej.

(8 ore x 6 dite x 8 jave) = 384 orë pune në total për 8 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

1201.71 orë pune : 384 orë pune në total për 8 jave = 3.12 montues parketi të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) montues parketi duke caktuar një numër minimal për plotësimin e punëve të shtresave.

Bojaxhinj 4 (kater) janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të lyerjeve të brendshme dhe fasadës, sipas zërave të preventivave të punimeve.

Duke marrë në konsideratë faktin se punimet e lyerjes së shkollës nuk mund të kryhet gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës për shkak se është procesi i fundit që kryhet në përfundimin e një rikonstruksioni, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish bojaxhinj.

Në seksionin 14. Punime bojaxtisje janë parashikuar punime lyerje si:

2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e larte	1598.76	ore pune
An	Boje termoplastike (paste) (ngjyra sipas skices)	200	ore pune
2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	80.85	ore pune
An	Lyerje me boje antirreshqitese	81	ore pune
2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	64.80	Ore pune
An	Boje termoplastike (paste) per dyshemene perreth fushes dhe vijejimin	127.10	ore pune

Nga mbledhja e orëve të punës për lyerjen , në total janë 2152.51 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses.

Nga një përlllogaritje e thjeshtë vërehet se ;

(8 ore x 6 dite x 10 jave) = 480 orë pune në total për 10 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

2152.51 orë pune : 480 orë pune në total për 10 jave = 4.48 bojaxhinj të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish dhe ka miratuar kriterin për 4 (kater) punonjës bojaxhinj

Punëtor duro-alumini (per dritare/dyer) 3 (tre) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të dyer/dritare, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, ne seksionin 5 punime dyer dritare, është parashikuar zëri :

2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	596.25	ore pune
2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (Tualetet)	48.00	ore pune
2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	198.75	ore pune
2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	38.25	ore pune

Nga mbledhja e orëve të punës për lyerjen , në total janë 881.25 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses.

Nga një përlllogaritje e thjeshtë vërehet se ;

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 6 \text{ jave}) = 288 \text{ orë pune}$ në total për 6 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

$881.25 \text{ orë pune} : 288 \text{ orë pune në total për 6 jave} = 3.05 \text{ punetore per dritaret/dyert të nevojshëm}$ për zbatimin e kontratës me sukses.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) Punëtor duro-alumini (per dritare/dyer) duke caktuar një numër minimal për plotësimin e punëve të dyer dritare.

Specialist per punime Gipsi (sistemet e thata) 2 (dy) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtresave, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, ne seksionin 15 jane parashikuar zërat:

Tek seksioni 15. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI

2.108/1a	Mure me gips 10 cm	328.51	ore pune
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm	163.50	ore pune

2.108/1c	Mur gipsi kunder lageshtires (per tualetet t= 10 cm)	321.29	Ore pune
2.108/1a	Mure me gips 10 cm	108.3	Ore pune
2.108/1c	Mure me gips kunder lageshtires per tualetet 10 cm	234.65	Ore pune
2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	1050	ore pune

Në total 2206.25 orë pune gjithsej.

Në total 2206.25 orë pune gjithsej.

(8 ore x 6 dite x 18 jave) = 864 orë pune në total për 18 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

2206.25 orë pune : 864 orë pune në total për 18 jave = 2.55 Specialist per punime Gipsi (sistemet e thata) të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 2 (dy) Specialist per punime Gipsi (sistemet e thata) duke caktuar një numër minimal për plotësimin e punimeve te gipsit.

Saldator 3 (tre) dhe pergatites konstruksione metalike 3 (tre) janë të nevojshëm pasi në zerrat e preventivit përfshihen për saldimin, drejtimin, bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve.

Duke analizuar preventivin e punimeve vërejmë se punonjësit e mësipërm garantojnë autoritetit kontraktor për zbatimin e punime të hekurit për ndërtimin e palestrës nga e para si dhe procese të tjera pune si :

2.181	Konstruksione metalike te perbera	403.34	ore pune
2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	178.41	ore pune
An	F.V Kangjella dekorative te kompletuara	547.50	ore pune
2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	1324.40	ore pune
An	Zgare hekuri e galvanizuar per veshjen e dritareve	27.00	ore pune
An	Llamarine e galvanizuar per kornizen Sandwichit	84.00	Ore pune
An	Llamarine e galvanizuar per kornizen e bllokimit te ujrave ne +0.00	78.00	ore pune
An	Elemente te Galvanizuara	30.00	ore pune

Nga mbledhja e orëve të punës për punime konstruksionesh metalike, në total janë 2672.65 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses.

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 9 \text{ jave}) = 432 \text{ orë pune në total për 9 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).}$

$2672.65 \text{ orë pune} : 432 \text{ orë pune në total për 9 jave} = 6.18 \text{ puntore të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses}$

Nga mbledhja e orëve të punës për punime konstruksionesh metalike, në total janë 2672.65 orë pune për përfundimin e punimeve me sukses.

Duke qënë se punimet e hekurit janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime nuk mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës, por për një periudhë prej 9 javësh (referuar grafikut të punimeve), si për rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 2672.65 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për saldator 3 (tre) dhe pergatites konstruksione metalike 3(tre) te pajisur me certifikat trajnimi ose deshmi profesionale.

Hidroizolues 3 (tre) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të hidroizolimit, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, në seksionin 6. Punime hidroizolimi dhe çatitë, është parashikuar zëri:

2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	472.5	ore pune
2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	155.40	ore pune
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	414.75	ore pune
An	Hidroizolim mapei tualetet	20	ore pune

Në total 1062.65 orë pune gjithsej.

$(8 \text{ ore} \times 6 \text{ dite} \times 7 \text{ jave}) = 336 \text{ orë pune në total për 7 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).}$

$1062.65 \text{ orë pune} : 336 \text{ orë pune në total për 7 jave} = 3.18 \text{ puntore të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses.}$

Duke qënë se punimet e hidroizolimit janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe se këto punime mund të realizohet për gjatë gjithë afatit të zbatimit të kontratës si për rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për ndërtimin e palestrës, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht 1062.65 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) punonjes hidroizolues duke caktuar një numër minimal për plotësimin e puneve.

Marangoz/Mobilier 2 (dy) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të te ndryshme ne seksionin nr.16 ku perfshihen zerrat si me poshte ne tebele, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, është parashikuar zëri:

2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	50.82	ore pune
An	Vendosje shirit MDF ne mur ne lartesine e bankave dhe karrigeve	715	ore pune
2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	22.80	ore pune
An	Shtrese derrase e presuar OSB t=12mm	220	ore pune

Në total 1008.62 orë pune gjithsej

(8 ore x 6 dite x 8 jave) = 384 orë pune në total për 8 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

1008.62 orë pune : 384 orë pune në total për 8 jave = 2.05 Marangoz/Mobilier të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 2 (dy) Marangoz/Mobilier

Gurëpunues/Gurghëndës 6 (gjashtë) janë të nevojshëm për realizimin e punimeve te sitemimeve te jashtme, me materialin e duhur sipas zërave të preventivave të punimeve.

Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, tek analizat jane parashikuar zërat:

2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	3051.84	ore pune
An	Stola me bazament guri dhe derrasa	190.00	ore pune
An	Shtrese me pllaka guri natyror Rsh>80Mpa (Rezistenca ne shtypje)	2,975.00	ore pune

Në total 6216.84 ore pune gjithsej

(8 ore x 6 dite x 20 jave) = 960 orë pune në total për 20 jave (duke hequr ditët e pushimit sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, dhe duke lënë orët maksimale të punës).

6216.84 orë pune : 960 orë pune në total për 20 jave = 6.48 Gurepunues/Gurghendes të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses

Duke qene se keto punime mund te zgjaten ne nje afat mesatarisht 20 javor (H. Rregullime dhe sistemime te jashtme dhe 14. Punime murature guri) sepse jane punime qe nuk ndikojne ne proceset e tjera te punes, njësia e prokurimit gjykon se 6 (gjashte) Gurepunues/Gurghendes eshte një numër minimal për zbatimin e ketyre punimeve me sukses.

Lidhur me kërkesën për Shofer 3 (tre), Eskavatorist 2 (dy), Automakinist 2 (dy),

Njësia e prokurimit gjykon se punimet e parashikuara në preventivin e kontratës objekt prokurimi, garanton autoritetit kontraktor që ofertuesit duhet të disponojnë drejtues për makineri të rënda për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, për sa kohë disponueshmëria e tyre lidhet drejtëpërdrejtë me manovrimin e mjeteve si Kamiona me kapacitet mbajtës mbi 12 ton 1 (një) copë, Kamion me kapacitet mbajtës deri në 12 ton (1) copë, K Kamioncine kapaciteti mbajtës deri në 3.5 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rrugor) për transportimin e mallrave të mësipërm pranë kantierit të ndërtimit, Rrul ngjeshës 1 (një) copë për ngjeshjen dhe sistemimin e oborrit të shkollës, Minieskavator 1 copë, Minidumper (me goma) 1 (një) copë, Grejder 1 copë etj .

Referuar volumit të punimeve, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër të arsyeshëm manovratorësh me qëllim zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë

- 2.3.8** Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojne liçense te leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Per grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve inerte), në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës

Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

- Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose

Duke qënë se në kontratën objekt prokurimi kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve (Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3, si dhe Transport material ndërtimi, dheu me auto deri 10 km, dhe kryerjen e transportit të tyre, bazuar në përcaktimet e nenit 21, 37 e 57 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” ku transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve, njësia e prokurimit gjykon se operatorët ekonomik duhet të jenë të licencuar për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të llojeve të ndryshme (Kodi III.2.B) sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, nga institucioni kompetent që lëshon këto licenca (Qendra Kombëtare e Licencimit), në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave me Nr.538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”.

Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “ Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë ”, parashikohet se “ Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.” Sa më sipër, konstatohet se gjatë kryerjes së punimeve, referuar edhe parashikimeve të preventivti, kërkesa e autoritetit kontraktor për licencim është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi është në përputhje me natyrën dhe volumen e kontratës, pasi krahas punimeve të gërmimit, operatori ekonomik fitues i kontratës duhet të kryejë edhe transportin e mbetjeve urbane, transportin e dherave dhe inerteve, i cili referuar kuadrin ligjor në fuqi duhet të kryhet nga subjekte të licencuara .

Kërkesa e mësipërme për Kodi III.2.B, është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 2 dhe 4, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

2.3.9 Operatorët ekonomik ofertues duhet të disponojnë certifikatat si me poshte:

- Certifikatën SSH/EN/UNI **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të cilesise). Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH/EN/UNI **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të mjedisit). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018** e përditësuar, **ose** (SSH/EN/UNI **ISO 45001:2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH/EN/UNI **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën SSH/EN/UNI **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do te paraqese certifikatat ISO në baze te zerave te punimeve qe ka marre persiper te realizoje.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/EN/UNI** mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Për vetë natyrën e veçantë dhe delikate, dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet si dhe afatit për zbatimin e saj.

Kjo çertifikatë lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës për sa kohë do të pranohet edhe çertifikata ekuivalente të tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë çertifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardin për menaxhimin e mjedisit për sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis.

ISO (Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit) është një organizatë me anëtarësi e pavarur, jo-qeveritare dhe zhvilluesi më i madh në botë i Standardeve Ndërkombëtare, nga 163 vende të botës. ISO publikon më shumë se 19500 Standarde Ndërkombëtare, të cilat mbulojnë pothuajse çdo fushë industrie, nga teknologjia te siguria ushqimore, bujqësia e shëndeti. Në nivel botëror shoqëritë ndjekin adoptimin e standardeve të cilësisë me qëllim që të jenë të respektuar nga klientet e autoritetet shtetërore dhe të ndërtojnë bashkëpunim të qendrueshëm me avantazhe reciproke.

➤ **ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) e vlefshme, ose ekuivalent**

Për implementimin e Sistemit të Menaxhimit të cilësisë, është standarti më i njohur që është publikuar ndonjëherë në nivel ndërkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxhial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilën AK kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerën e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkojë çertifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët ekonomik ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës ISO të mësipërme .

➤ **ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit” e vlefshme, ose ekuivalent**

Ky çertifikim shërben në lidhje me sistemet e menaxhimit mjedisor, me anë të së cilës garantohej mundësitë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një subjekti me synim parandalimin e dëmtimit të mjedisit, respektimin e legjislacionit vendas në lidhje me mjedisin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Gjithashtu, ky çertifikim fokusohet në njohjen e të gjitha aspekteve mjedisore dhe menaxhimin efektiv të pasojave të aktivitetit të subjektit, duke bërë të mundur të përmirësohet ndikimi i veprimtarisë së përgjithshme të subjektit në aspektin mjedisor . Kjo çertifikatë është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Referuar objektit të prokurimit në rastin konkret, njësia e prokurimit e ka parë të nevojshme që shoqëritë të jenë të çertifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të

drejtpërdrejtë mbi të, duke kryer një proces riaftësimi më pas të ambjentit përreth ku do të kryhet investimi.

➤ **ISO 45001-2018** (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) **e vlefshme, ose ekuivalent**

Është dokumenti i njohur në mënyrë zyrtare në nivel ndërkombëtar që përcakton kërkesat për një sistem menaxhimi të shëndetit dhe sigurimit në punë .

Kjo certifikatë garanton sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve që marrin pjesë gjatë një procesi prodhimi apo kryerjes së një veprimtarie apo pune publike e cila vë apo mund të vërë në rrezik shëndetin dhe jetën e punonjësve . Është e lidhur ngushtë dhe në përpjestim me objektin e kontratës, sipas parashikimeve të LPP.

Autoriteti kontraktor përpos punimeve që do të kryejë, kërkon që këto punime ti zhvillojë në përputhje dhe garanci të plotë me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve .

➤ **ISO 50001:2011 (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë) e vlefshme, ose ekuivalent**

Kjo ISO përfaqëson standartin për menaxhimin e sistemit të energjisë dhe specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, ruajtjen dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është për të mundësuar një organizatë për të ndjekur një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, duke përfshirë efikasitetin e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumit të saj .

Në preventivin e punimeve të procedurës së prokurimit është parashikuar edhe kryerjen e punimeve elektrike si dhe punimeve për ngrohje. Referuar zërave të Preventivit parashikohet edhe furnizim vendosje e paisjeve elektrike si “kabuj, ndriçues, shtylla elektrike, panele të matjes së energjisë, automate etj.

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se operatori ekonomik dhe prodhuesit e produkteve të ofruara prej tyre ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë. Nga analiza e mësipërme konstatohet se kërkesa e autoritetit kontraktor për dorëzimin e certifikatave standarte ISO të operatorëve ekonomikë dhe prodhuesit e produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë, sipas fushave përkatëse të certifikimit ISO (ISO 50001:2011 “Për menaxhimin e energjisë”) është një kërkesë proporcionale me objektin e prokurimit përsa kohë që në preventivin e punimeve të procedurës së prokurimit janë parashikuar kryerjen e punimeve elektrike. Kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor nuk shkon përtej asaj çka është e nevojshme për të arritur synimin bazë, vërtetimin se operatorët ekonomikë pjesëmarrës

dhe prodhuesit e produkteve të ofruara prej tyre ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit/cilësisë, në zbatim të LPP-së.

➤ **Çertifikate ISO 3834-2: 2021 “Për sistemin e menaxhimit të cilësisë në saldim” e vlefshme, ose ekuivalent**

Certifikata standarde Iso 3834 është një sistem i krijuar nga ISO në mënyrë që të specifikojë kushtet e përshtatshme të cilësisë bazuar në metodat e ndërmarrjeve prodhuese të saldimit, të cilat janë burimi i shkrirjes në materialet metalike, dhe për të siguruar praktikatat e duhura të prodhimit dhe prodhimin cilësor.

Kjo certifikatë e cilësisë, e cila është certifikuar nga Iso 3834, Iso dhe emërtohet si certifikata ISO 3834, ka të bëjë me cilësinë e produkteve që mund të ndikohen nga burimet dhe prodhimi i burimeve që mund të veprojnë në sektorin e prodhimit. Certifikata Iso 3834 Ky dokument, i cili përcakton aftësinë e saldimit të prodhuesit i cili kryen punën e prodhimit në punët e prodhuara në fabrikë ose në terren, tregon cilësinë dhe ekspertizën e prodhuesit.

Me sistemin Iso 3834, efikasiteti i një produkti duhet të sigurohet gjatë prodhimit, jo përmes inspektimit. Për produktet që janë të lira nga problemet në prodhimin dhe kushtet e shërbimit, kontrollet duhet të kryhen nga përcaktimi i materialit gjatë procesit të projektimit deri në inspektimet pas-prodhuese. Për shembull, dizajni i dobët mund të krijojë probleme serioze dhe të kushtueshme në aplikacionin në seminar ose në terren. Përcaktimi i pasaktë i materialit ose kushtet negative të saldimit mund të shkaktojnë çarje të nyjeve. Për të siguruar një prodhim të shëndoshë dhe efektiv, menaxhmenti duhet të dijë burimet e mundshme të telasheve dhe të vendosë procedurat e duhura të cilësisë.

Referuar preventivit të punimeve, njësia e prokurimit gjykon se certifikata e mësipërme i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës duke garantuar këtë të fundit për zbatimin e punimeve si Mbulim çatie me panele sanduich, F V konstruksione metalike te thjeshta, Rrethim i fushes se sportit me kolona metalike + rrjete teli etj, punime të cilat lidhen me saldimin e tyre në objekt sipas cilësisë Iso 3834.

2.3.10 Numri dhe lloji i makinerive,paisjeve ne pronesi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi	Statusi
1	Kamion kapaciteti mbajtës mbi 12 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rugor)	copë	1	Në pronësi ose me qera
2	Kamion kapaciteti mbajtës deri në 12 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rugor)	copë	1	Në pronësi ose me qera
3	Kamioncine kapaciteti mbajtës deri në 3.5 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rugor)	copë	2	Në pronësi ose me qera
4	Autovinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Skela metalike	m2	1100	Në pronësi ose me qera
6	Minifadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Eskavator me zinxhir	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Autobetoniere	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Autopompe betoni / Pompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Minieskavator	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Minidumper (me goma)	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Grejder	copë	1	Në pronësi ose me qera
15	Rrul ngjeshes	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Saldatriçe	copë	3	Në pronësi ose me qera
17	Trapan	copë	2	Në pronësi ose me qera
18	Nivelues me lazer	copë	1	Në pronësi ose me qera
19	Freze per rrafshim/hapje kanalesh ne mur	copë	1	Në pronësi ose me qera
20	Perzieres kolle/llaci	copë	2	Në pronësi ose me qera
21	Kompresor ajri	copë	1	Në pronësi ose me qera

22	Vibrator betoni	copë	2	Në pronësi ose me qera
23	Tokmak / Ngjeshes / Kompaktor	copë	1	Në pronësi ose me qera
24	Betoniere	copë	1	Në pronësi ose me qera
25	Pompe uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
26	Pajisje niveluese shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
27	Depozite uji 5000l	copë	1	Në pronësi ose me qera
28	Matrapik	copë	2	Në pronësi ose me qera
29	Pompe Suvatimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
30	Makineri per kthim hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
31	Total Station per rilevime matje/azhurnime topografike	copë	1	Në pronësi ose me qera

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse e qerasë, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (e vlefshme).
- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar.

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës në lidhje

me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të volumeve të punimeve. Për realizimin e kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor kërkon garanci nga operatorët ekonomik ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e mësipërme, gjithçka në funksion të zbatimit të kontratës.

Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj, vlerën e kontratës, relacionin teknik është e nevojshme që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të prokurimit .

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti kontraktor :

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	ARGUMENTIMI
1	Kamion kapaciteti mbajtës mbi 12 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rrugor)	Cope	1	Eshtë i nevojshëm për largimin e materialeve të dala nga prishjet e shkolës ekzistuese, si dhe transportin e materialeve të ndërtimit pranë kantierit
2	Kamion kapaciteti mbajtës deri në 12 ton (sipas percaktimeve te Kodit Rrugor)	Cope	1	Eshtë i nevojshëm për transportin e materialeve të ndryshme ndërtimore, pranë kantierit
3	Kamion kapaciteti mbajtës deri në 3.5 ton	copë	2	Eshtë i nevojshëm për transportin dhe sjelljen në kantier të materialeve të ndryshme
4	Autovinc	copë	1	Eshtë i nevojshëm për shkarkimin e materialeve në kantier të materialeve të

				ndryshme
5	Skela metalike	m2	1100	Në pronësi ose me qera
6	Minifadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Eskavator me zinxhir	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Autobetonier	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Autopompe betoni / Pompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Minieskavator	copë	1	Eshtë i nevojshëm për punime gërmim kanalesh
13	Mini dumper (mjet teknologjik me goma)	copë	1	Eshte i nevojshem per transportin e materialeve te ndryshme nga vendi i grumbullimit apo blerjes deri ne objekt. Eshte tejet i nevojshem pasi kthehet lehte ne rruget e ngushta ku jo cdo mjet mund te aksesojë. Gjithashtu minidumperi do bej dhe transport materiale te dala nga germimi deri ne vendin e caktuar nga bashkia.
14	Grejder	copë	1	Eshte i nevojshem per hapjen dhe nivelimin e materialeve si cakell.
15	Rrul ngjeshes	copë	1	Eshte i nevojshem per ngjeshjen e cakellit

16	Saldatriçe	copë	1	Eshte i nevojshem per saldimin e shkalleve metalike
17	Trapan	copë	2	Eshte i nevojshem për punimet e prishjes.

Lidhur me pajisjet e tjera teknike, autoriteti kontraktor gjykon se janë të nevojshëm për mbarëvatjen e punimeve me sukses të objektit të kontratës.

2.3.11 Operatorët ekonomik ofertues per produktet/materialet/pajisjet si me poshte:

- Profile plastike per dritaret: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skedat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 477 (përcaktimi i rezistencës në goditje të profileve plastike)
- Profile per konstruksione metalike: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skedat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 10025-1 ose ekuivalente (përsa i përket celikut te perdorur ne konstruksione metalike dhe elemente strukture ndihmëse)
- Boje hidroplastike (ekologjike): Autorizim Prodhuesi/Distributori te autorizuar, te paraqitet Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate/Vertetim ose Raport Testimi nga laboratorë të certifikuar ku te vertetohet se produkti eshte ekologjik (EU ECO Label) ose ekuivalente
- Sistemi kapot (fasada me polisterol): Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skedat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 13499 ose ekuivalente (ne perputhje me kërkesat teknike, karakteristikat dhe metodat e provës për sistemet e jashtme të izolimit termik të fasadave) që përdorin polisterolin si material izolues)
- Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm: Autorizimin e prodhuesit ose të distributorit zyrtar, të shoqëruar me katalogun dhe/ose skedat teknike të produktit, si dhe certifikatë që vërteton se tubat janë të sigurt nga ana higjeno-sanitare, të lëshuar nga organizma të akredituar
- Pllaka guri natyror Rsh>80Mpa: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skedat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin

Komentoi [U1]: Vlera eshte 4,944,795.17 Leke pa TVSH

Komentoi [U2]: Vlera eshte 6,738,344.63 Leke pa TVSH

Komentoi [U3]: Vlera eshte 2,514,318.61 Leke pa TVSH

Komentoi [U4]: Vlera eshte 5,485,392.9 Leke pa TVSH

Komentoi [U5]: Vlera eshte 1,461,500.00 Leke pa TVSH

- SSH EN 1926 ose ekuivalente (*Metodat e provës për gurët natyrorë – Përcaktimi i rezistencës në shtypje*)
- Boje termoplastike (paste): Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 13036-4 ose ekuivalente (*per rezistencen ne rreshqitje ne terrenin sportiv*)
 - Ndricues Projektor LED 50W dhe 100W: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 61547 dhe Direktiven 2014/30/BE (*lidhur me emetimet dhe shqetesimet elektromagnetike*)
 - NVR smart dhe POE deri në 16ch IP hyrje kamerash
 - Switch i menaxhueshem Smart me 16 Porta per POE, 1 porte per RJ45 dhe 1 porte per fiber optike
 - Kamera te jashtme Bullet 5MP IP67
 - Kamera te brendshme Dome 5MP IP67
- Duhet te paraqiten Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 50130-4 ose ekuivalente (*persa sistemeve te survejimit CCTV*)
- Element radiatori alumini ,kapacitet ne ngrohje per cdo element 110-135w: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 442 ose ekuivalente (*persa i perket standartit european per ngrohjen me radiatore*)
 - Kaldaje gazi me kapacitet 70 Kw: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 15502 ose ekuivalente (*përsa i përket sistemeve te ngrohjes me kaldaje gazi*) konform rregullores se Bashkimit Europian (EU) 2016/426 ne lidhje me pajisjet qe punojne me gaz
 - Parket Druri: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SH EN 14342 ose ekuivalente (*përcaktimi i karakteristikat dhe kërkesat përkatëse të produkteve të dysHEMEVE dhe parketeve prej druri*)
 - Panele Sandwich: Autorizim i prodhuesit ose i distributorit të autorizuar, së bashku me katalogun dhe/ose skadat teknike përkatëse të produktit, si dhe certifikatë ose raport testimi të lëshuar nga laboratorë të akredituar, në përputhje me standardin SSH EN 14509 ose ekuivalente (*lidhur me kërkesat teknike, metodat e provës dhe kriteret e performancës për panelet sanduiç vetëmbajtëse me dy faqe metalike dhe bërthamë*)

Komentoi [U6]: Vlera eshte 2,975,000.0 Leke pa TVSH

Komentoi [U7]: Vlera eshte 2,447,500.00 Leke pa TVSH

Komentoi [U8]: Vlera eshte 685,500.00 Leke pa TVSH

Komentoi [U9]: Vlera eshte 421,531.38 Leke pa TVSH

Komentoi [U10]: Vlera eshte 4,299,851.6 Leke pa TVSH

Komentoi [U11]: Vlera eshte 1,350,000.0 Leke pa TVSH

Komentoi [U12]: Vlera eshte 1,780,290.00 Leke pa TVSH

izolimi termik (p.sh. poliuretan, lesh guri, PIR, etj.), të prodhuara në fabrikë dhe të përdorura për mure, çati dhe tavane në ndërtime)

Komentoi [U13]: Vlera është 3,467,706.40 Leke pa TVSH

Argumentim : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 8, si dhe”, në bazë të nenit 44, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Kjo kërkesë është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe materialet e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, çertifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm. Në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të verifikojë që specifikimet teknike të paisjeve të propozuara nga operatorët ekonomik plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si : çertifikatë/deklaratë konfirmimi, çertifikatat e cilësisë ose raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim përbushjen e standarteve të kërkuara në Specifikimet teknike.

Kërkesa për dorëzimin e formatit të autorizimit të prodhuesit dhe katalogëve për produktet e sipërcituara është një kërkesë në përputhje dhe proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës dhe i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor, nuk krijon pengesa të dukshme ose të fshehura për ofertuesit si edhe nuk diskriminon midis operatorëve ekonomikë ofertues vendas dhe të huaj, pasi standartet e kërkuara është Standardi Shqiptar i cili është i harmonizuar me Standardin European.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet dhe furnizimet që parashikohen të realizohen në preventiv, duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve bashkëkohore. Prandaj e gjykojmë të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve europiane, në mënyrë që të provohet që operatori ekonomik ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit.

Me anë të vënies në dispozicion në fazën e ofertimit të dokumentave si autorizim-marrëveshje angazhimi, skeda teknike, çertifikata cilësie, çertifikata konformiteti dhe raporte testimi, ofertuesi

garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë në përputhje sipas kërkesave të projektit.

2.3.12 Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë kontratë bashkëpunimi ose shërbimi me një trupë inspektuese të akredituar sipas standardit ISO/IEC 17020:2012, nga një organ akreditimi kombëtar ose ndërkombëtar, që mbulon fushën e inspektimit dhe kolaudimit për kaldajën e gazit në përputhje me SSH EN 303-7 ose ekuivalente (*Kaldaja për ngrohje - Pjesa 7: Kaldaja për ngrohje qendrore me djegie gazi*) dhe për rezervuarin e gazit në përputhje me SSH EN 12817 ose ekuivalente (*Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të GLN*) pas procesit të instalimit të sistemit të ngrohjes.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratë bashkëpunimi ose shërbimi me një trupë inspektuese, që mbulon fushën përkatëse të inspektimit teknik;
- Certifikatën e akreditimit të trupës inspektuese, të lëshuar nga një organ akreditimi kombëtar ose ndërkombëtar, në përputhje me standardin ISO/IEC 17020:2012, që vërteton kompetencën për:
 - Inspektimin e kaldajave me gaz, në përputhje me SSH EN 303-7 ose ekuivalent (*“Kaldaja për ngrohje – Pjesa 7: Kaldaja për ngrohje qendrore me djegie gazi”*);
 - Inspektimin dhe rikualifikimin e rezervuarëve të gazit, në përputhje me SSH EN 12817 ose ekuivalent (*“Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të GLN”*).

Argumentimi : Qëllimi i autoritetit kontraktor është instalimi dhe vënia në punë e sistemit të ngrohjes. Ky instalim duhet të kontrollohet nga një organ o pavarur inspektimi i cili garanton se kaldaja e gazit plotëson kërkesat e sigurisë, rezervuari i gazit (GLN) është i çertifikuar dhe i testuar për presion, si dhe sistemi i ngrohjes është instaluar dhe kolauduar në përputhje me standartet e BE-së.

Ligji Nr. 102/2014 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" përcakton standardet dhe masat që duhen marrë për të siguruar mjedise të sigurta pune. Ky ligj përfshin edhe rregullat për përdorimin e gazit dhe instalimin e sistemeve të ngrohjes që përdorin gaz, duke kërkuar që të gjitha instalimet të jenë të përshtatshme dhe të kalojnë kontrollin e rregullta për sigurinë.

Duke marrë parasysh faktin se kemi të bëjmë me rikonstruksionin e një shkollë, siguria fizike e nxënësve është primare për autoritetin kontraktor dhe vënia në përdorim e kaldajës duhet të kryhet nga persona/subjekte të çertifikuar sipas standartit SSH EN 303-7 ose ekuivalent, duke garantuar

Bashkinë Këlcyrë për zbatimin e punimeve me sukses dhe në përputhje me standartet bashkëkohore të cilat rregullohen nga ligjet në fuqi.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa e sipërcituar nuk shkon përtej asaj që është e nevojshme, por i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor për zbatimin e punimeve me sukses dhe në kohë.

Akoma më tej, plotësimi i këtij kriteri është lënë i hapur nga AK duke parashikuar edhe kontratë bashkëpunimi me subjektet e licensuar.

2.3.13 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë zyrtare, nëpërmjet së cilës shprehet dakordësia me mënyrën e financimit të objektit, si dhe angazhimi për përfundimin e punimeve brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Kjo deklaratë kërkohet, duke qenë se financimi i objektit është parashikuar në buxhetin e viteve 2025–2027, ndërkohë që afati i realizimit të punimeve do të jetë në përputhje me grafikun e miratuar të punimeve nga autoriteti kontraktor.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe “ekuivalentin” e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoritetit Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/UNI/EN/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

NJËSIA E PROKURIMIT