

Objekti:

Segmenti 12-Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga BLV. Bajram Curri- Blv Petro N. Luarasi – Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi – Faza II

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	12.0		
2	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	4.0		
3	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	14.0		
4	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	10.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	7.0		
6	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	12.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
7	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	18.0		
		Shuma 3:				
		4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
8	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	30.0		
9	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	9.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
10	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	317.0		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	333.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	531.0		
13	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	13.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
14	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	396.0		
15	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	130.0		

16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	46.0		
17	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	476.0		
18	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	630.0		
19	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm >	m2	621.0		
20	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	54.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
21	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	10.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	476.0		
23	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri >	m2	476.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	446.0		
25	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	153.0		
26	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 >	m	149.0		
27	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	35.0		
28	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 >	m	2.0		
29	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	272.0		
30	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	103.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
31	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	14.0		
32	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	1.0		
33	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	1.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME SHITRESASH 2				
34	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	45.0		
35	2.261	Shtrese rere >	m3	34.0		
		Shuma 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
36	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	151.0		
37	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	3.0		
38	3.174	FV krah dy degesh per shtylla metalike >	copë	1.0		
39	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) >	copë	3.0		
		Shuma 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
40	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	6.0		
41	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m >	copë	1.0		
		Shuma 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
42	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 >	ml	55.0		
43	2.491/2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10 >	ml	50.0		
44	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10 >	ml	9.0		

45	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	9.0	
46	2.491/2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10 >	ml	18.0	
		Shuma 14:			
		15. GAZ E NAFTESJELLES			
47	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100 >	copë	1.0	
48	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.03	
		Shuma 15:			
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
49	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	22.0	
50	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm >	copë	1.0	
51	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	21.0	
		Shuma 16:			
		17. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA			
52	3.525	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5 >	copë	1.0	
		Shuma 17:			
		18. INSTALIME PER NDRICIM			
53	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	3.0	
54	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	3.0	
		Shuma 18:			
		19. ANALIZA JASHTE LISTE			
55	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	10.0	
56	An.5	Shtrese zhavori, t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri >	m2	446.0	
57	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rrjetit K.U.Z >	ml	6.0	
58	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	1.0	
59	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	66.0	
60	An.13	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=300 mm >	ml	51.0	
61	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	8.0	
62	An.15	Ndertim puseta shiu 70x40cm me kapak kompozit >	copë	6.0	
63	An.17	F.V. Saracineske DN 80 mm, PN 16 >	copë	1.0	
64	An.18	F.V. TE PEHD 180x110x180 >	copë	1.0	
65	An.19	F.V. TE PEHD 110x90x90 >	copë	1.0	
66	An.20	F.V. Xhunto Zmontimi DN 100mm PN 16 >	copë	1.0	
67	An.21	F.V. Xhunto Zmontimi DN 80mm PN 16 >	copë	1.0	
68	An.23	F.V. Flanaxhe Adaptor Dj 110mm DN 100 mm >	copë	1.0	
69	An.24	F.V. Flanaxhe Adaptor Dj 90mm DN 80 mm >	copë	1.0	
70	An.25	F.V. Manikote EF PEHD Dj 180 >	copë	1.0	
71	An.26	F.V. Manikote EF PEHD Dj 110 >	copë	1.0	
72	An.27	F.V. Manikote EF PEHD Dj 90 >	copë	1.0	
73	An.28	F.V. Tape fundore Dj 90 >	copë	1.0	
74	An.32	F.V. Ndricues me llampe 69.1W LED >	copë	4.0	
75	An.33	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	50.0	

76	An.35	Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x2.5 mm ² >	ml	47.0		
77	An.43	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m ² >	m ²	272.0		
78	An.44	F.V. Dhe humusor per gropat e pemeve >	m ³	21.0		
79	An.45	F.V. Binare druri te stazhionuar 5x4cm lyer me llak (komplet) mbi vazo betoni >	ml	108.0		
80	An.46	F.V. Stola me shkelet metalik dhe ndenjese druri >	copë	28.0		
81	An.49	F.V. Rrjete metalike e plastifikuar 5x5cm t=3mm >	m ²	58.0		
82	An.51	F.V. Kavoj Celiku te pa oksidueshme dhe te plastifikuara D=10mm perfshi elemnetet per shtrengim >	ml	27.0		
83	An.47	F.V. Tapet bari artificial >	m ²	147.0		
84	An.48	Pastrim dhe rilyerje e kolonave metalike (antiruxhio + vaji) >	m ²	5.0		
85	An.53	F.V. Rreshkitese per femije (kabine + shkalle + plan rreshkites) - shiko projektin >	copë	1.0		
86	An.54	F.V. Kolovajse per femije (bazament ulje + bazamet mbajtes) - shiko projektin >	copë	3.0		
87	An.55	F.V. Lisharese per femije (bazament ulje + bazamet mbajtes + zinxhire) >	copë	1.0		
88	An.56	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 3x2.5 mm ² >	ml	24.0		
89	An.57	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 5x4 mm ² >	ml	25.0		
Shuma 19:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						