

Objekti:

Segmenti 17 Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga BLV. Bajram Curri- Blv Petro N. Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi – Faza II

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	8.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	4.0		
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	8.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
4	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	12.0		
		Shuma 3:				
		4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	23.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	226.0		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	237.0		
8	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	9.0		
9	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	488.0		
		6. PUNIME SHITESASH				
10	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	282.0		
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	93.0		
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	33.0		
13	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	119.0		
14	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	119.0		
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	151.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
16	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	8.0		

		Shuma 7:			
		8. ANALIZA TEKNIKE			
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	119.0	
18	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri >	m2	119.0	
		Shuma 8:			
		9. PUNIME TE NDRYSHME			
19	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	48.0	
20	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100 >	m	29.0	
		Shuma 9:			
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	1.0	
22	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	2.0	
		Shuma 10:			
		11. PUNIME SHTRESASH 2			
23	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	36.0	
24	2.261	Shtrese rere >	m3	9.0	
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
25	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	1.0	
26	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m >	copë	1.0	
		Shuma 12:			
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
27	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 >	ml	34.0	
28	2.491/2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10 >	ml	7.0	
29	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10 >	ml	7.0	
30	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	7.0	
31	2.491/2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10 >	ml	9.0	
		Shuma 13:			
		14. GAZ E NAFTESJELLES			
32	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100 >	copë	1.0	
		Shuma 14:			
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
33	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	400.0	
		Shuma 15:			
		16. ANALIZA JASHE LISTE			
34	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	7.0	
35	An.2	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni >	copë	1.0	
36	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rrjetit K.U.Z >	ml	4.0	
37	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	1.0	
38	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	72.0	
39	An.13	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=300 mm >	ml	23.0	
40	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	4.0	
41	An.17	F.V. Saracineske DN 80 mm, PN 16 >	copë	1.0	
42	An.18	F.V. TE PEHD 180x110x180 >	copë	1.0	
43	An.19	F.V. TE PEHD 110x90x90 >	copë	1.0	
44	An.20	F.V. Xhunto Zmontimi DN 100mm PN 16 >	copë	1.0	

45	An.21	F.V. Xhunto Zmontimi DN 80mm PN 16 >	copë	1.0		
46	An.23	F.V. Fllanxhe Adaptor Dj 110mm DN 100 mm >	copë	1.0		
47	An.26	F.V. Manikote EF PEHD Dj 110 >	copë	1.0		
48	An.27	F.V. Manikote EF PEHD Dj 90 >	copë	1.0		
49	An.28	F.V. Tape fundore Dj 90 >	copë	1.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						