

**Objekti:**

Segmenti 18 Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga BLV. Bajram Curri- Blv Petro N. Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi – Faza II

**PREVENTIV**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	24.0		
2	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	3.0		
3	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	31.0		
4	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	27.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PRISHJE</b>				
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	14.0		
6	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	25.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
7	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	36.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
8	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	61.0		
9	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	14.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PUNIME GERMIMI</b>				
10	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	681.0		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	702.0		
12	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	21.0		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	555.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHTRESASH</b>				
14	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	848.0		
15	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	279.0		
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	99.0		

17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	270.0		
18	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	270.0		
19	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm >	m2	95.0		
20	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	31.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>				
21	4.190	Prerije asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	24.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. ANALIZA TEKNIKE</b>				
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	270.0		
23	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri >	m2	270.0		
24	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	27.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
25	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	65.0		
26	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	135.0		
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 >	m	171.0		
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	75.0		
29	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 >	m	6.0		
30	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	91.0		
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
31	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	10.0		
32	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	1.0		
33	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	2.0		
		<b>Shuma 10:</b>				
		<b>11. PUNIME SHITESASH 2</b>				
34	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	69.0		
35	2.261	Shtrese rere >	m3	9.0		
		<b>Shuma 11:</b>				
		<b>12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
36	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	62.0		
37	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	178.0		
38	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	2.0		
39	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) >	copë	2.0		
		<b>Shuma 12:</b>				
		<b>13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
40	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	4.0		
		<b>Shuma 13:</b>				
		<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
41	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.029		
		<b>Shuma 14:</b>				
		<b>15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
42	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	400.0		
43	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm >	copë	1.0		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. INSTALIME PER NDRICIM</b>				

44	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	2.0		
45	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	2.0		
<b>Shuma 16:</b>						
<b>17. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
46	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	20.0		
47	An.2	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni >	copë	1.0		
48	An.3	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonie >	copë	1.0		
49	An.5	Shtrese zhavori, t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri >	m2	65.0		
50	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rrjetit K.U.Z >	ml	13.0		
51	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	4.0		
52	An.10	F.V. Kapake pusete (gize) me menteshe >	copë	1.0		
53	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	72.0		
54	An.13	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=300 mm >	ml	23.0		
55	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	6.0		
56	An.15	Ndertim puseta shiu 70x40cm me kapak kompozit >	copë	4.0		
57	An.30	F.V. Ndricues me llampe 185.3W LED >	copë	2.0		
58	An.33	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	2.0		
59	An.35	Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x2.5 mm <sup>2</sup> >	ml	29.0		
60	An.56	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 3x2.5 mm <sup>2</sup> >	ml	30.0		
61	An.57	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 5x4 mm <sup>2</sup> >	ml	11.0		
<b>Shuma 17:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						