

## Objekti:

Segmenti 21 Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga BLV. Bajram Curri- Blv Petro N. Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi – Faza II

PREVENTIV						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	28.0		
2	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	18.0		
3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	10.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PRISHJE</b>				
4	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	17.0		
5	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	29.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
6	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	43.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
7	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	71.0		
8	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II,~1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	54.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PUNIME GERMIMI</b>				
9	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	3558.0		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	4050.0		
11	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	493.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	162.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHITESASH</b>				
13	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	9873.0		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	8350.0		
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	839.0		
16	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	493.0		

17	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	493.0	
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm >	m2	493.0	
19	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm >	m2	110.0	
20	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	63.0	
		<b>Shuma 6:</b>			
		<b>7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>			
21	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	m1	2803.0	
		<b>Shuma 7:</b>			
		<b>8. ANALIZA TEKNIKE</b>			
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	493.0	
23	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri >	m2	493.0	
24	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	32.0	
		<b>Shuma 8:</b>			
		<b>9. PUNIME TE NDRYSHME</b>			
25	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	415.0	
26	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	213.0	
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 >	m	191.0	
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	88.0	
29	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 >	m	7.0	
30	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	44.0	
31	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	80.0	
		<b>Shuma 9:</b>			
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>			
32	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	15.0	
33	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	12.0	
34	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	2.0	
		<b>Shuma 10:</b>			
		<b>11. PUNIME SHITRESASH 2</b>			
35	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	81.0	
36	2.261	Shtrese rere >	m3	15.0	
		<b>Shuma 11:</b>			
		<b>12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>			
37	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm >	m1	270.0	
38	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	7.0	
39	3.174	FV krah dy degesh per shtylla metalike >	copë	7.0	
40	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) >	copë	7.0	
41	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	1.0	
42	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm >	copë	1.0	
		<b>Shuma 12:</b>			
		<b>13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>			
43	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	3.0	
		<b>Shuma 13:</b>			
		<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>			
44	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.06	
		<b>Shuma 14:</b>			
		<b>15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>			
45	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	72.0	

46	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm >	copë	3.0		
47	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	18.0		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LLENDE TE CENTRIFUGUARA</b>				
48	3.525	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5 >	copë	1.0		
		<b>Shuma 16:</b>				
		<b>17. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
49	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	7.0		
50	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	7.0		
		<b>Shuma 17:</b>				
		<b>18. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
51	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	24.0		
52	An.2	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni >	copë	1.0		
53	An.3	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonie >	copë	1.0		
54	An.5	Shtrese zhavori, t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri >	m2	415.0		
55	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rrjetit K.U.Z >	ml	16.0		
56	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	4.0		
57	An.10	F.V. Kapake pusete (gize) me menteshe >	copë	1.0		
58	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	180.0		
59	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	10.0		
60	An.15	Ndertim puseta shiu 70x40cm me kapak kompozit >	copë	4.0		
61	An.32	F.V. Ndricues me llampe 69.1W LED >	copë	14.0		
62	An.33	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	7.0		
63	An.35	Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x2.5 mm <sup>2</sup> >	ml	36.0		
64	An.38	F.V. Kasete shperndarese >	copë	1.0		
65	An.39	F.V. Mates energjie >	copë	1.0		
66	An.43	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m2 >	m2	44.0		
67	An.44	F.V. Dhe humusor per gropat e pemeve >	m3	18.0		
68	An.45	F.V. Binare druri te stazhionuar 5x4cm lyer me llak (komplet) mbi vazo betoni >	ml	54.0		
69	An.46	F.V. Stola me shkelet metalik dhe ndenjese druri >	copë	9.0		
70	An.49	F.V. Rrjete metalike e plastifikuar 5x5cm t=3mm >	m2	54.0		
71	An.51	F.V. Kavoj Celiku te pa oksidueshme dhe te plastifikuara D=10mm perfshi elemnetet per shtrengim >	ml	48.0		
72	An.47	F.V. Tapet bari artificial >	m2	34.0		
73	An.48	Pastrim dhe riljerje e kolonave metalike (antiruxhio + vaji) >	m2	5.0		
74	An.53	F.V. Rreshkitese per femije (kabine + shkalle + plan rreshkites) - shiko projektin >	copë	1.0		
75	An.54	F.V. Kolovajse per femije (bazament ulje + bazamet mbajtes) - shiko projektin >	copë	3.0		

76	An.55	F.V. Lisharese per femije (bazament ulje + bazamet mbajtes + zinxhire) >	copë	1.0		
77	An.56	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 3x2.5 mm2 >	ml	24.0		
78	An.57	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 5x4 mm2 >	ml	18.0		
		<b>Shuma 18:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						