

Objekti:

Segmenti 4A-Rikualifikim urban i bllokut qe
kufizohet nga BLV. Bajram Curri- Blv Petro
N. Luarasi – Rruga Taulantia - Rruga Ali
Demi – Faza II

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	11.0		
2	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	31.0		
3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	27.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
4	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	9.0		
5	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	13.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
6	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	20.0		
		Shuma 3:				
		4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
7	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	37.0		
8	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	3.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
9	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	184.0		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	190.0		
11	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	9.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	54.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
13	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	117.0		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	81.0		
15	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	55.0		
16	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	138.0		

17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	630.0	
18	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	64.0	
19	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm >	m2	52.0	
		Shuma 6:			
		7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4			
20	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	13.0	
		Shuma 7:			
		8. ANALIZA TEKNIKE			
21	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	64.0	
22	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri >	m2	125.0	
23	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	15.0	
		Shuma 8:			
		9. PUNIME TE NDRYSHME			
24	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 >	m	155.0	
25	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	41.0	
26	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 >	m	3.0	
27	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	36.0	
28	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	92.0	
		Shuma 9:			
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
29	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	4.0	
30	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	1.0	
31	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	2.0	
		Shuma 10:			
		11. PUNIME SHITESASH 2			
32	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	3.0	
33	2.261	Shtrese rere >	m3	26.0	
		Shuma 11:			
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
34	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	27.0	
35	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	3.0	
36	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) >	copë	3.0	
		Shuma 12:			
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
37	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	4.0	
		Shuma 13:			
		14. GAZ E NAFTESJELLES			
38	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.01	
		Shuma 14:			
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESA. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
39	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	400.0	
40	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	2.0	
41	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	2.0	
		Shuma 15:			
		16. INSTALIME PER NDRICIM			
42	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	3.0	

43	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	3.0		
Shuma 16:						
17. ANALIZA JASHTE LISTE						
44	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	11.0		
45	An.2	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni >	copë	1.0		
46	An.3	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonie >	copë	1.0		
47	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rjetit K.U.Z >	ml	9.0		
48	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	1.0		
49	An.10	F.V. Kapake pusete (gize) me menteshe >	copë	1.0		
50	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	54.0		
51	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	2.0		
52	An.15	Ndertim puseta shiu 70x40cm me kapak kompozit >	copë	1.0		
53	An.32	F.V. Ndricules me llampe 69.1W LED >	copë	5.0		
54	An.33	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	2.0		
55	An.43	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m2 >	m2	36.0		
56	An.44	F.V. Dhe humosor per gropat e pemeve >	m3	1.0		
57	An.45	F.V. Binare druri te stazhionuar 5x4cm lyer me llak (komplet) mbi vazo betoni >	ml	225.0		
58	An.46	F.V. Stola me shkelet metalik dhe ndenjese druri >	copë	24.0		
59	An.56	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 3x2.5 mm2 >	ml	9.0		
60	An.57	F.V Kabell FG70R 0.6/1 KV 5x4 mm2 >	ml	9.0		
Shuma 17:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						