

Objekti Segmenti 5-Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga BLV.  
Bajram Curri- Blv Petro N. Luarasi – Rruga Taulantia - Rruga Ali  
Demi – Faza II

### PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	9.0		
2	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	12.0		
3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	10.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PRISHJE</b>				
4	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	6.0		
5	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	10.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
6	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese >	ml	12.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
7	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen) >	ml	25.0		
8	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II,~1.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	50.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. PUNIME GERMIMI</b>				
9	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	238.0		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	260.0		
11	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	18.0		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	563.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHTRESASH</b>				
13	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	298.0		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	98.0		
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	34.0		

16	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	630.0		
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	630.0		
18	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	630.0		
19	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm >	m2	32.0		
20	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm >	m2	12.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>				
21	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	9.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. ANALIZA TEKNIKE</b>				
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	630.0		
23	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri >	m2	630.0		
24	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	9.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
25	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	115.0		
26	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	36.0		
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 >	m	63.0		
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	26.0		
29	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 >	m	1.0		
30	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	27.0		
31	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	29.0		
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
32	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	4.0		
33	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 >	m3	1.0		
34	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	1.0		
		<b>Shuma 10:</b>				
		<b>11. PUNIME SHITESASH 2</b>				
35	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	29.0		
36	2.261	Shtrese rere >	m3	43.0		
		<b>Shuma 11:</b>				
		<b>12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
37	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	1.0		
38	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) >	copë	1.0		
39	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	1.0		
		<b>Shuma 12:</b>				
		<b>13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>				
40	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	6.0		
41	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m >	copë	6.0		
		<b>Shuma 13:</b>				
		<b>14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
42	2.491/2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10 >	ml	77.0		
43	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10 >	ml	9.0		

44	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	9.0		
45	2.491/2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10 >	ml	18.0		
		<b>Shuma 14:</b>				
		<b>15. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
46	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 100 >	copë	1.0		
47	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.021		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESIS</b>				
48	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	400.0		
49	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	1.0		
50	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm >	copë	1.0		
51	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	5.0		
		<b>Shuma 16:</b>				
		<b>17. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA</b>				
52	3.525	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5 >	copë	7.0		
		<b>Shuma 17:</b>				
		<b>18. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
53	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	1.0		
54	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	1.0		
		<b>Shuma 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
55	An.1	Spostim Linje Tensioni (nentokesore) >	ml	7.0		
56	An.2	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni >	copë	1.0		
57	An.3	F.V. Xhunto bashkimi per linja telefonie >	copë	1.0		
58	An.5	Shtrese zhavori, t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri >	m2	115.0		
59	An.8	Pastrim kolektori ekzistues te rrjetit K.U.Z >	ml	4.0		
60	An.9	Riparim, pastrim dhe mbingritje kapake pusetash ekzistuese >	copë	2.0		
61	An.10	F.V. Kapake pusete (gize) me menteshe >	copë	1.0		
62	An.12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm >	ml	36.0		
63	An.14	Ndertim puseta Betoni D=1m H=1.5-2.5m me kapak gize >	copë	3.0		
64	An.17	F.V. Saracineske DN 80 mm, PN 16 >	copë	1.0		
65	An.18	F.V. TE PEHD 180x110x180 >	copë	1.0		
66	An.19	F.V. TE PEHD 110x90x90 >	copë	1.0		
67	An.20	F.V. Xhunto Zmontimi DN 100mm PN 16 >	copë	1.0		
68	An.21	F.V. Xhunto Zmontimi DN 80mm PN 16 >	copë	1.0		
69	An.23	F.V. Fllanxe Adaptor Dj 110mm DN 100 mm >	copë	1.0		
70	An.24	F.V. Fllanxe Adaptor Dj 90mm DN 80 mm >	copë	1.0		
71	An.25	F.V. Manikote EF PEHD Dj 180 >	copë	1.0		
72	An.26	F.V. Manikote EF PEHD Dj 110 >	copë	1.0		

73	An.27	F.V. Manikote EF PEHD Dj 90 >	copë	2.0		
74	An.28	F.V. Tape fundore Dj 90 >	copë	1.0		
75	An.32	F.V. Ndricues me llampe 69.1W LED >	copë	1.0		
76	An.33	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak >	copë	1.0		
77	An.35	Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x2.5 mm <sup>2</sup> >	ml	15.0		
78	An.38	F.V. Kasete shperndarese >	copë	1.0		
79	An.39	F.V. Mates energjie >	copë	1.0		
80	An.43	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m <sup>2</sup> >	m <sup>2</sup>	27.0		
81	An.44	F.V. Dhe humusor per gropat e pemeve >	m <sup>3</sup>	4.0		
82	An.45	F.V. Binare druri te stazhionuar 5x4cm lyer me llak (komplet) mbi vazo betoni >	ml	126.0		
83	An.46	F.V. Stola me shkelet metalik dhe ndenjese druri >	copë	2.0		
		<b>Shuma 19:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						





