

PREVENTIV PUNIMESH Faza-I

Objekti: Rivitalizim I projektim rruga e Bregdetit , faza 1, Bashkia Kavajë.

Projektuesi: Shoqëria FTA Studio shpk

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	27,000.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	27,000.00		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	535.00		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	535.00		-
		SHUMA 1:				0.00
		2. PUNIME SHITRESASH				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	9,030.00		-
6	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,100.00		-
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15,100.00		-
8	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	14,630.00		-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10,400.00		-
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5,200.00		-
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,475.00		-
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,470.00		-
13	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,100.00		-
		SHUMA 2:				0.00
		3. ANALIZA TEKNIKE				
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	14,630.00		-
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	14,630.00		-
		SHUMA 3:				0.00
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	18,750.00		-
17	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	250.00		-
18	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	58.00		-
19	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	500.00		-
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	140.00		-
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20.00		-
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	18.00		-
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
23	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2	1,400.00		-
24	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	13,765.00		-
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				

25	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	41.00	-
26	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	-	-
			SHUMA 7:		0.00
8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
27	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	126.00	-
28	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	58.00	-
			SHUMA 8:		0.00
9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
29	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,384.00	-
30	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	416.00	-
31	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	805.00	-
32	3.164/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	265.00	-
33	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2.00	-
34	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	20.00	-
35	3.933/1	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	12.00	-
36	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	20.00	-
37	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	15.00	-
38	3.941/6	F.V. Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku (defleko)	copë	2.00	-
39	3.925/1	F.V. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	copë	8.00	-
			SHUMA 9:		0.00
10. PUNIME SHITESASH 2					
40	2.261	Shtrese rere	m3	828.00	-
			SHUMA 10:		0.00
11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
41	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	56.00	-
			SHUMA 11:		0.00
12. B. SINJALET HORIZONTALE					
42	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	690.00	-
43	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	2,790.00	-
44	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	328.00	-
45	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	148.00	-
			SHUMA 12:		0.00
13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESHE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
46	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	186.00	-
			SHUMA 13:		0.00
14. PRISHJE					
47	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	10.00	-
			SHUMA 14:		0.00
15. ANALIZA JASHE LISTE					
48	An-1	F.V. Bordura guri 20x30 cm, perfshi betonin per fiksim	ml	2,787.00	-
49	An-2	F.V. Bordura guri 12x25cm, perfshi betonin per fiksim	ml	2,606.00	-
50	An-3	F.V Pllake Guri per kuneta	m2	1,400.00	-
51	An-4	F.V. beton C 25/30 me guralec me ngjyre, 20cm	m3	1,500.00	-
52	An-5	Rashinim betoni C 25/30, me llak	m2	3,600.00	-
53	An-6	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3,100.00	-
54	An-7	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm + rere	ml	570.00	-
55	An-8	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm + rere	ml	2,755.00	-

56	An-9	F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem, Tipi 2	copë	70.00		-
57	An-10	F.V Montim shtylle konike 8ml , LED, 120-200 W, krah i vogel dhe krah i madh, perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem, Tipi 1	copë	70.00		-
58	An-11	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	2,765.00		-
59	An-12	Heqje shtylle ndricimi, perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme	copë	96.00		-
60	An-16	Pastrim tubash ekzistues KUSH	ml	250.00		-
61	An-17	Heqje pemesh ekzistuese	copë	219.00		-
		SHUMA 15:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00