

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	MUJAJ					
		1	2	3	4	5	6
1	PUNIME SKARIFIKIMI NE UJEMBLEDHES Skarifim bari ne sipërfaqen e ujembledhësit Prejje bime te vogla Ø-10cm Prejje e sistemit pemesh Ø 10 - 20 cm Shkujtje e rrenjerve te bimeve te vogla						
2	PUNIME PRISHJE Prishje mur guri Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km						
3	PUNIME GERMIMI DHE MIBUSHJE Germim shkembli mesatar me gëqic me ekskavator me zinxhir (per themelin e prites barme) Pasirimi i sipërfaqes se ujembledhësit, heqje aluvionesh me ekskavator dhe me krahe dhe shkarkim ne mjet (imes = 100cm) Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² (per kanal e shkarkim ne ane te prites) Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (per kanal e shkarkim ne ane te rruges) Rrathim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³ (ne skarpate e ujembledhësit) Rrathim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme (per kanal e shkarkim) Mbushje me çakall pas mureve Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km						
4	PUNIME SHITESASH Shitese çakalli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (ne ujembledhes) Shitese çakalli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (ne themelin e prites barme) Shitese çakalli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rruge perqafte kanalit) Mbushje shitese me argjil shitese t=30cm - ujembledhesi shitresa 1 Mbushje shitese me argjil shitese t=30cm - ujembledhesi shitresa 2 Shitese PVC 0.5mm - 4mx25m Shitese beton C7/10 (ne ujembledhes) Shitese beton C7/10 (nen seksionin e themelit te prites dhe dhomes se ujeleshesit fundor) Rehabilitim i sipërfaqes mjedisore te demtuara dhe kthimi ne gjendjen e meparshme .						
5	PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE Struktura monolite betoni me çakall C 20/25 (per punimet e ndertimit te kanalit) Struktura monolite betoni me çakall C 25/30 (per punimet e ndertimit te prites barme) Struktura monolite betoni me çakall C 25/30 (per punimet e ndertimit te dhomes se ujeleshesit fundor) Kallepe per pinda,themele Kallepe per mure b/a Kallepe per soletia b/a						
6	PUNIME HEKUR BETONI F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm						
7	PUNIME TE NDRYSHME F V PVC waterstop tip RT 2000 (325*10)mm & h/izolues tip stopper jointing ne bashkimin e kampatave b/a. F V waterstop tip shiri (bentoni) h/izolues tip 1520 rapid cement ne bashkimin e murti me themelin F V tuba te brinjzuar HDPE SN4 (OD630)mm F V. filanxa celiku cift Pr-6, Ø400 F V. saracineska celiku me filanxa, Pr6 bar, Ø400 F V Kapak pusete gize D=1m F V. tuba celiku DN400/5.4mm (L=5m) p=320kg/ml Izolim i ujrave ne fuga pas betonimit						
8	PUNIME NGRITJE KANTIERI Rrethim i perkohshem me kolona b/a dhe rreze tell (l = 300 ml dhe h=2.5m)						

Ndarja e diteve te punimeve

