

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rikonstruktion i shetitores ne fshatin Çete, faza II e Rruges se Bregdetit

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45000000-7 - Punë ndërtimi

VLERA E FONDIT LIMIT:

124,978,533 (njëqind e njëzet e katër milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tete mijë e pesëqind e tridhjetë e tre) **lekë pa tvsh**

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 4 (kater) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe nenit _____

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të viteve 2023, 2024 dhe 2025, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2 gërma "b", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Bazuar në nenin 43 pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2023, 2024 dhe 2025, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarisht, por me kohështirje tre vjetecare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretisht niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2023, 2024 dhe 2025 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe nenin 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar"

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025, ku të përfshihet kasti për periudhën perkatese të maturuar të vitit 2026, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mësipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenin 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

i. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet:

1. formularin/formularët e vleresimit, të shoqëruar me aktin/aktet e kolaudimit dhe situacionet përkatëse, sipas shtojcës nr.9;
2. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
3. kontratën/kontratat e zbatimit të punime të ndërtimit;
4. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Në rast se kontrata/kontratat e ngjashme janë lidhur në cilësinë e nënkontraktorit, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin gjithashtu kontratën/kontratat bazë të lidhur me Autoritetin Kontraktor, në të cilën të jenë përfshirë dhe detyrimet e marra përsipër për t'u realizuar nga nënkontraktori.

ii. Ne rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet:

1. kontrata/kontratat e sipërmarrjes së zbatimit të punime të ndërtimit;
2. situacionet;
3. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
4. akti/aktet e kolaudimit;
5. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive dhe niveleve, si më poshtë:

1. NP 1 – A Punime gjurmimi në tokë
2. NP 4 – D Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.

3. NP 7 – A Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje.
4. NP 11 – A Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
5. NP 12 – A Punime të inxhinierisë mjedisore
6. NS 1 – A Punime për prishjen e ndërtimeve.
7. NS 6 – A Sinjalistika rrugore jondriçuese
8. NS 18 – A Punime topogjeodezike.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

NP 1 - Punime gjërmimi në tokë. Ne kete projekt trajtohen gjërmimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, ndertimi i mbushjes dhe gjërmimi per strukturat e Themeleve. Gjërmimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerrresite dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. Pjerrresite e gjërmimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerrresise se pershtatshme sipas natyres dhe karakteristikeve fiziko-mekanike te formacioneve

Konsiderohen gjërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

Konkretisht:

- Gjërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
- Gjërmim me krahe, toke e zakonshme
- Gjërmim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Gjërmim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m² (0,18m³/ml)

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, eshte me e vogel se 20 milion leke.

NP 4 - Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Konkretisht:

- Skarifikim shtrese asfalti me makineri
- Cilindrim kasonete me rul (rruge, trotuare etj)
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, përhapur e ngjeshur makineri
- Shtrese stabilizanti 20 cm
- Shtrese binderi 6 cm
- Shtrese asfaltobetoni 4 cm
- Shtrese zhavori, $t=15\text{cm}$ përhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese rere natyrore
- F.V. Bordura betoni 20x35 cm
- Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordures 5cm)
- Bordura betoni 6x20 cm
- F.V. Pllaka betoni $t=6\text{cm}$ per trotuare
- F.V. Beton C 20/25 per kuneta
- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri
- Struktura monolite betoni C 25/30
- Struktura monolite betoni C 7/10

Niveli i klasifikimit është D. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 101 milion lekë dhe me e vogël se 200 milion lekë.

NP 7 - Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjellsat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

Konkretisht:

- Shtrese zhavori
- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm

- F.V. Tuba b/a Ø 800mm
- F.V. Tuba b/a Ø 1500mm
- Ndertim puseta shiu, 70x40 me kapak kompozit

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

N.P.11 Ndërtime për nënstacione, gabinet e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Konkretisht:

- F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"
- F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm²
- Beton C-20/25 per bazament e fiksime trup ndriçuesi (0,1m3/cope)
- F.V Tel Cu 16mm² i veshur
- F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm²
- F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmase, te armuar, FG16OR16, 5x10mm²
- F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x16 mm²
- F.V Shtylla ndricimi metalike konike, me gjatesi H = 7 m (H1 = 8.0 m mbi toke, H2 = 0.8 m nën tokë), spesor 4 mm, e galvanizuar, me krah shtylle metalike L = 1.5 m (Sipas detajit te shtylles ne projekt)
- F.V Pajisje per mbrojtjen e Ndricuesve LED nga shkarkimet atmosferike dhe tensionet akumulative nga driver
- F.V Mates energjie

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjessë ekulibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte.

Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj, duke patur parasysh sasinë e mbetjeve të gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve. Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar), si dhe nenit 39, pika 7, gërma "c", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" është e domosdoshme që shoqëritë të jenë të pajisura me licencat, certifikatat dhe stafin e specializuar për implementimin e kërkesave të akteve ligjore gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve. Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Konkretisht:

- Thyerje betoni dhe betonarme + transport
- Prishje shtrese çakelli $t = 15$ cm, me makineri
- Prerje e sistemim pemesh $\varnothing 21 - 40$ cm
- Prishje trotuari ekzistues
- Prishje shtresa betoni
- Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

N.S - 6: Sinjalistika rrugore jodriçuese. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi dhe kryerja e sinjalistikës rrugore jodriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.

Konkretisht:

- Vijeziimet e kalimit të kembësoreve. Akrelike
- Vijeziim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 10 cm. Bikopponente (paste)
- Vijeziim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm. Bikopponente (paste)
- F.V. Tabela të ndryshme rrugore $D=60$ cm
- F.V. Tabela katrore normale me diagonal vertikale 60×40

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 0 milion lekë dhe me e vogël se 20 milion lekë.

NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rëlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kërkojnë ekspertizën profesionale të topografisë. Nga fillimi i punimeve dhe deri në përfundim topografia ka rëndësi në këtë projekt, pasi ka sasi të konsiderueshme germimesh, rëlevime, sheshime etj.

Topogjeodezia së bashku me Sistemet e Informacionit Gjeografik janë baza e planifikimit të territorit. Organizimi i shërbimeve përkatesë për studiot e planifikimit urban, standartizimi i plotë i tyre në përputhje me kërkesat e planifikimit, bën të mundur krijimin e të dhënave gjeohapësinore, klasifikimin dhe interpretimin e tyre të saktë si dhe sjelljen në ndërtimin e skenarëve planifikues.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier

elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier mjedisi dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder. Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Mars - Maj 2026** si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë.

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura). Stafi i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Mars - Maj 2026**.
3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente dhe të vlefshme për 1 (një) teknik ndërtimi, 5 (pesë) betonues, 3 (tre) hidraulikë, 2 (dy) karpentierë, 2 (dy) specialist për vendosje bordurash, 3 (tre) specialist per punime ne rruge dhe asfaltim, 5 (pesë) pllakashtrues, 5 (pesë) elektrikistë, 3 (tre) hidraulikë.
6. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 3 (tre) eskavatoristë, 3 (tre) buldozeristë, 3(tre) automakinistë dhe 10 (dhjetë) shoferë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kriterëve teknike. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

- Inxhinieri i Ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier ndërtimi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 4, NS 1.
- Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike /elektronike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt preventiv . Gjithashtu kërkesa për inxhinier elektrike është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP11 .
- Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier hidroteknik është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 7.
- Inxhinier Mjedisi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve në lidhje me mjedisin të objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 12.
- Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kërkojnë ekspertizën profesionale të topografisë. Nga fillimi i punimeve dhe deri në përfundim topografia ka rëndësi në këtë projekt, pasi ka sasi të konsiderueshme germimesh, rievime, sheshime etj. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NS 18.

Gjithashtu, për të përmbushur kërkesat e zbatimit të kontratës, duke marrë parasysh volumin e punimeve që do të kryhen dhe shpërdarjen e kantierit të punimeve të ndërtimit, lind nevoja që operatorët ekonomikë të kenë në dispozicion 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura).

Percaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afatet për përfundimin e punimeve, në mbështetje të VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" dhe në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve dhe 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.“.

Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Eksperti që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve duhet të jete në kantier për minimizimin e aksidenteve në punë.

Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave duhet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune, për të dhënë ndihmë e parë.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre specialistët e nevojshëm për realizimin e kontratës 1 (një) teknik ndërtimi, 5 (pesë) betonues, 2 (dy) karpentierë, 2 (dy) specialist për vendosje bordurash, 3 (tre) specialist per punime ne rruge dhe asfaltim, 5 (pesë) pllakashtrues, 5 (pesë) elektrikistë, 3 (tre) hidraulikë. Ky staf është i nevojshëm për zbatimin e punimeve të ndërtimit; punimeve të betonit; të asfaltimit; të punimeve në rrugë për vendosjen e pllakave, bordurave, pusetave; të punimeve elektrike dhe hidraulike.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre manovratorët e nevojshëm për drejtimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës. Referuar mjeteve të parashikuara në pikën 2.3.5 të kriterëve të vecanta të kualifikimit dhe Urdhrit nr.200 datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” neni 8 është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë në stafin e tyre manovratorët me dëshmi drejtimi si eskavatoristë (për drejtimin e mjeteve si eskavator gjërmimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve, fadromë e të gjitha llojeve, qofshin këto me goma dhe me zinxhirë), buldozeristë (për drejtimin e mjeteve si buldozer gjërmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke, të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibruës, shtruese asfalto-betoni, skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj.), automakinistë (për drejtimin e automjeteve për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak) dhe shoferë (për drejtimin e automjeteve të llojit kamion apo kamioncinë të tonazheve të ndryshme).

2.3.4. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 80 (tetëdhjetë) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, stafi teknik) për periudhën Mars - Maj 2026, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën Mars - Maj 2026, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, sic percaktohet ne tabelen bashkelidhur.

Nr.	ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Ore/pune/ njesi	Ore/pune/ total
A		PUNIME NE RRUGE DHE TROTUARE				
A.1		Punime Prishjeje dhe Çmontimi				
1	An-49	Thyerje betoni dhe betonarmeje + transport	m ³	153.00	1.75	267.75
2	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	8260.00	0.01	82.60
3	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	9260.00	-	-
4	3.4	Prerje e sistemit pemesh ø 21 - 40 cm	cope	30.00	1.20	36.00
5	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m ²	2852.00	1.44	4,106.88
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	50.00	18.80	940.00
7	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	1800.00	0.45	810.00

Shuma A-1						-
A.2		Punime ne Trup te Rruges				-
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	1699.00	-	-
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m³	100.00	6.04	604.00
3	2.37/5b	Transport materiali 10km	m³	4777.00	-	-
4	3.198/1	Cilindrim kasonete me rul (rruge, trotuare etj)	m²	14208.00	-	-
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	14208.00	0.28	3,978.24
6	3.212/d	Shtrese stabilizanti 20 cm	m²	14208.00	0.12	1,690.75
7	3.222/2	Shtrese binderi 6 cm	m²	11219.00	0.12	1,346.28
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4 cm	m²	11219.00	0.10	1,065.81
9	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m²	1110.00	0.50	555.00
Shuma A-2						-
A.3		Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare, etj				-
1	3.183/b	Shtrese zhavori, t=15cm perhapur e ngjeshur me makineri	m²	5511.00	0.15	826.65
2	2.261	Shtrese rere natyrore	m³	96.50	2.18	209.89
3	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	ml	2891.00	1.40	4,047.40
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordures 5cm)	m³	151.00	13.00	1,963.00
5	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	1191.00	0.53	631.23
6	3.62	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m²	1647.00	2.14	3,524.58
7	3.244	F.V. Beton C 20/25 per kuneta	m³	44.70	12.80	572.16
Shuma A-3						-
A.4		Punime per Struktura, Mure,				-
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	715.75		-
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m³	10.00	6.04	60.40
3	2.37/5b	Transport materiali deri ne 10km	m³	725.75		-
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	303.75	0.34	103.28
7	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m³	130.00	12.80	1,664.00
8	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m³	17.38	13.00	225.94
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	15.82	61.00	965.02
Shuma A-4						-
SHUMA A						-
B		PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE				-
B.2		Punime ne Rrjetin K.U.SH.				-
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	252.00		-
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m³	25.00	6.04	151.00
3	2.37/5b	Transport materiali deri ne 10km	m³	277.00		-
4	2.258/2	Shtrese zhavori	m³	100.80	1.20	120.96
5	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	566.00	1.50	849.00
6	2.557	F.V. Tuba b/a Ø 800mm	ml	100	3.7	370
7	3.56	F.V. Tuba b/a Ø 1500mm	ml	32.00	7.10	227.20
8	Analize	Ndertim puseta shiu, 70x40 me kapak kompozit	cope	36.00	5.60	201.60
Shuma B-2						-
Shuma B						-
C		PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR				-
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	194.00		-
2	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 (0,18m3/ml)	m3	10.00	4.20	42.00
3	2.261	Shtrese rere natyrore	m3	36.50	2.18	79.39
4	2.37/5b	Transport materiali deri ne 10 km	m3	204.00		-
5	4.141/a7.0	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	1773.00	0.04	70.92
6	3.240	Beton C-20/25 per bazament e fiksime trup ndriçuesi (0,1m3/cope)	m3	9.20	13.00	119.60
7	4.149/7	F.V Tel Cu 16mm2 i veshur	ml	0.05	0.185	0.01
8	An-002	F.V Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm²	ml	710.00	0.36	255.60
9	An-011	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, FG16OR16, 5x10mm2	ml	1042.00	0.45	468.90
10	An-003	F.V Kablo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x16 mm²	ml	20.00	0.80	16.00
11	An-004	F.V Shtylla ndricimi metalike konike, me gjatesi H = 7 m (H1 = 8.0 m mbi toke, H2 = 0.8 m nën tokë), spesor 4 mm, e galvanizuar, me krah shtylle metalike L = 1.5 m (Sipas detajit te shtylles ne projekt)	cope	71.00	2.20	156.20
12	An-005	F.V Pajisje per mbrojtjen e Ndricesve LED nga shkarkimet atmosferike dhe tensionet akumulative nga driver	cope	71.00	0.50	35.50
13	An-006	F.V Ndrices dekorativ konik LED me performance te larte, 53E, IP65, IK08, 3700 lm, 69.8 lm/Ë, 4000 K, CRI 70, 230V. Ta-30+40°C life 80%Ta-30+40°C life 90%; 50.000h (L80B20). Kompletuar me driver elektronik te dimerueshem, perfs hire aksesoret e montuar ne shtylle	cope	71.00	2.00	142.00
14	An-007	F.V Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	71.00	1.3	92.30

15	An-008	F.V. Panel elektrik sipas skemes elektrike per komandimin ne distance me teknologjine "Poëer line Control me te gjithë aksesoret e nevojshem IP67, perfshire komandimin e ndricimit ne distance - elektronik pike-pike per cdo ndricues. Me kase metalike e pershtatshme per instalim te jashtem, konfigurim, programim, testim, se bashke me softëare e menaxhimit te ndricimit ne distance	set	1.00	8.40	8.40
16	An-009	F.V Mates energjie	cope	1.00	2.50	2.50
17	An-010	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml	20.00	0.25	5.00
18	3.654	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90/83mm	ml	1773.00	0.31	549.63
19	3.653	F.V. Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150mm	ml	71.00	0.50	35.50
20	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	71.00	1.90	134.90
21	3.583	Ndertim pusete kontrollib/a 1x1.5m	cope	1.00		-
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	71.00	0.30	21.30
23	An-012	F.V. Kapikorda per percjelles Ø16	copë	122.00	0.30	36.60
24	An-013	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5	copë	240.00	0.01	2.40
25	An-014	F.V. Puntalina per percjelles 6	copë	320.00	0.02	6.40
SHUMA C						-
D		PUNIME NE RRJETIN E LINJAVE REZERVE ELEKTRIKE DHE FO				-
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	181.00		-
2	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 (0,18m3/ml)	m3	21.00	4.20	88.20
3	2.261	Shtrese rere natyrore	m3	46.00	2.18	100.05
4	2.37/5b	Transport materiali deri ne 10 km	m3	202.00		-
5	4.141/a7.0	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	1373.00	0.04	54.92
6	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	81.00	1.20	97.20
7	3.654	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90/83mm	ml	1373.00	0.31	425.63
8	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	ml	1373	0.31	425.63
9	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	27	6.80	142.80
SHUMA D						-
E		PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE				-
1	An-15	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 10 cm. Bikoponente (paste)	ml	5641.00	0.05	282.05
2	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	1018.00	0.10	101.80
3	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	36.00	0.50	18.00
4	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	cope	25.00	0.50	12.50
SHUMA E						-
F		PUNIME PER GJELBERIM				-
1	3.643/a	Mbushje me dhe vegjtal, sistemim, nivelim siperfaqeje (Tmes=25cm)	m2	83.00	0.17	14.11
2	Analize	F.V. Dhe humsor per gropat e pemeve dhe shkurreve	m3	83.00	0.17	14.11
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative H=4-5m, (Rrap, Bli, Geshtenje e eger etj)	cope	83.00	1.00	83.00
SHUMA F						-
Shuma orë pune						36,343.66
Fondi Rezervë 5%						1,090.31
Orë pune total (Shuma orë pune + Fondi Rezervë 5%)						37,433.97
Punëtori = Orë pune total / 8 orë pune në ditë / 88 (4 muaj)						53
Drejtues teknik, staf						7
Manovratorë						9
Shoferë						10
TOTALI						80

2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë:

5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; 1 (një) makineri skarifikimi, 2 (dy) autobot uji, 1 (një) autovinç deri 5T, 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër mbi 10 ton, 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër deri 6-10 ton, 2 (dy) grejder, 2 (dy) eskavator me goma 0.5m³, 2 (dy) eskavator me goma 2m³, 1 (një) autobitumatrice, 1 (një) asfaltoshtuese, 2 (dy) fadromë, 1 (një) autobetoniere, 2 (dy) spërkatës boje për vijëzime në rrugë, 2 (dy) vibrator thellësie, 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë, 1 (një) matrapik

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, certifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, certifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse ballore dhe anësore..

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokument te vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto përkatëse.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 *"Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"*.

Konkretisht:

- 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; pothuajse mbulojnë të gjithë zërat e punimeve në preventiv.
- 1 (një) makinë skarifikimi, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri $>$ dhe Frezim shtrese asfalti me makineri $h=1-3$ cm.
- 2 (dy) autobot uji, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri dhe Shtrese stabilizant $t=10$ cm $>$; gjithsej 1,583 orë/pune.
- 1 (një) autovinç deri 5T, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv F.V. Tuba b/a Ø 800mm, F.V. Tuba b/a Ø 1500mm, F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
- 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër mbi 10 ton dhe 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër deri 6-10 ton,, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Cilindrim kasonete me rul (rruge, trotuare etj); Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20$ cm, perhapur e ngjeshur makineri; Shtrese stabilizanti 20 cm; Shtrese binderi 6 cm; Shtrese asfaltobetoni 4 cm; Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Lloji i makinerive është në funksion të kategorisë së rrugës, llojit të materialit mbi të cilin punohet dhe grafikut të punimeve.

- 2(dy) grejder, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri; Shtrese stabilizanti 20 cm; Shtrese zhavori, t=15cm perhapur e ngjeshur me makineri .
- 2 (dy) eskavator me goma 0.5m³, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,; Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
- 2 (dy) eskavator me goma 2m³, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri; Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri.
- 1 (një) autobitumatrice, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese binderi 6 cm; Shtrese asfaltobetoni 4 cm.
- 1 (një) asfaltoshtruese, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese binderi 6 cm; Shtrese asfaltobetoni 4 cm..
- 2 (dy) fadromë, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv.
- 1 (një) autobetoniere, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordures 5cm); Struktura monolite betoni C 25/30; Struktura monolite betoni C 7/10.
- 2 (dy) spërkatës boje për vijëzime në rrugë parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 10 cm. Bikoponente (paste); Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste); Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
- 2 (dy) vibrator thellësie, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Struktura monolite betoni C 20/25; Struktura monolite betoni C 7/10.
- 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë; për lëvizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë.
- 1(nje) matrapik Thyerje betoni dhe betonarmeje + transport

2.3.6. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
2. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** ”Sisteme të menaxhimit të mjedisit” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
3. Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018/45001-2023** ”Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
4. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, ”Sistemi i Menaxhimit të Energjisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
5. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012** “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim opera torësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/DIN/EN/UNI mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”,* si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis të projektit si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

ISO 39001:2012 “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor”.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë

bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.10 germa “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.7. Operatorët ekonomike duhet të jene te pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B per grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo te rrezikshme, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ndryshuar me ligjin nr. 32/2013, datë 14.2.2013; nr. 156/2013, datë 10.10.2013; nr. 28/2022, datë 17.3.2022).

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të kete Kontrate Shërbimi me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndërtimit (beton, asfaltobeton, materiale inerte), i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose nderkombëtar e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8 te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK kerkon qe produktet te jene ne perputhje me standartet e duhura perpara se ato te perdoren, ky eshte detyrim ligjor kontraktor.

2.3.9. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfalti e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfaltobetonit, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.10. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/nyje inerte e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.11. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/betoni e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Kërkesat e pikave 2.3.9, 2.3.10 dhe 2.3.11 garantojnë Autoritetin Kontraktor me furnizimin në kohë dhe me cilësi të materialeve kryesore që nevojitet për realizimin me sukses të kontratës.

Operatorët ekonomikë, bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, paraqesin si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 285 dt.19.05.2021.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe “ekuivalentin” e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të hartuara nga projektuesi.