

Montimi do të kryhet në mënyrë të saktë dhe të qëndrueshme, duke siguruar vertikalisht, horizontalisht dhe funksionimin normal të elementeve lëvizëse. Hapësirat ndërmjet kornizave dhe muraturës do të mbushen me materiale izoluese dhe do të vulosen me silikon elastik për të parandaluar depërtimin e ujit, lagështisë dhe ajrit. Të gjitha materialet duhet të jenë të reja, të certifikuar dhe në përputhje me standardet teknike në fuqi. Në çmimin e zërit përfshihen furnizimi i materialeve, transporti, prodhimi sipas dimensioneve të projektit, montimi i plotë, aksesorët, materialet ndihmëse të fiksimit dhe izolimit, si dhe çdo detyrim tjetër i nevojshëm për realizimin e plotë të punimeve dhe dorëzimin e tyre në gjendje të gatshme për përdorim.

20. Veshje me pllaka majolike

Punimi përfshin furnizimin, transportin dhe vendosjen e pllakave majolike për veshjen e mureve të brendshme, sipas dimensioneve, modelit, ngjyrës dhe detajeve të projektit arkitektonik.

Përpara vendosjes së pllakave, sipërfaqja e murit duhet të jetë e rrafshët, e pastër, e qëndrueshme dhe pa pluhur, vajra ose materiale të tjera që pengojnë ngjitjen. Çdo parregullsi do të riparohet paraprakisht për të siguruar një bazë të përshtatshme për veshjen.

Pllakat majolike duhet të jenë të cilësisë së parë, me përmasa uniforme, pa çarje, deformime ose defekte në glazurë. Vendosja do të kryhet me ngjitës të gatshëm me bazë çimentoje (klasa C2 ose ekuivalente), duke siguruar ngjitje të plotë dhe një sipërfaqe të rrafshët.

Fugat ndërmjet pllakave do të jenë me gjerësi uniforme, sipas projektit, dhe do të mbushen me material fugatues rezistent ndaj lagështisë, mykut dhe konsumimit. Në këndet, skajet dhe zonat e ekspozuara do të vendosen profile përfundimi prej alumini, PVC ose inoksi, sipas projektit.

Pas përfundimit të punimeve, sipërfaqja do të pastrohet nga mbetjet e ngjitësit dhe fugës, duke garantuar një përfundim estetik dhe cilësi të lartë të punimit.

Matja e punimeve do të kryhet në metra katrorë (m²), sipas sipërfaqes reale të veshur. Në çmimin e zërit përfshihen furnizimi me pllakat majolike, ngjitësi, materiali fugatues, profilet e përfundimit, transporti, prerjet, montimi, pastrimi dhe çdo material apo punim ndihmës i nevojshëm për realizimin e plotë të këtij zëri.

Standarde të rekomanduara:

- **EN 14411** – Pllaka qeramike – Klasifikimi, karakteristikat dhe kërkesat.
- **EN 12004** – Ngjitës për pllaka qeramike.
- **EN 13888** – Materiale për mbushjen e fugave (grout).

21. Fugaturë llac cemento Mur guri

Punimi përfshin pastrimin e fugave ekzistuese dhe mbushjen e tyre me llaç çimentoje, me qëllim përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe mbrojtjen e murit nga depërtimi i ujit.

Fugat do të pastrohen nga materialet e degraduara dhe papastërtitë, do të lagen lehtë dhe do të mbushen me llaç çimentoje të përgatitur sipas kërkesave teknike. Pas aplikimit, fugat do të profilohen në mënyrë uniforme dhe sipërfaqja e gurit do të pastrohet nga mbetjet e llaçit. **Shënim teknik:** Nëse bëhet fjalë për **rehabilitimin e një muri guri historik ose objekti të trashëgimisë kulturore**, rekomandohet përdorimi i **llaçit me bazë gëlqereje hidraulike natyrale (NHL)** ose llaçe restauruese, në vend të llaçit të çimentos, pasi ato janë më të përputhshme me muraturat tradicionale dhe shmangin dëmtimet afatgjata. Për mure guri të zakonshme, llaçi i çimentos është një zgjidhje e përshtatshme.

Matja e punimeve do të kryhet në m² të sipërfaqes së fugatuar. Në çmim përfshihen materialet, përgatitja e sipërfaqes, aplikimi i llaçit, pastrimi përfundimtar dhe çdo punim ndihmës për realizimin e plotë të punimit.

Përpunoi: Edona Venxha



DPPTMKI
NDRIÇIM HOXHA

