

Projektuesi: Bashkia Lushnjë
Objekti: Rikualifikimi i rrugës Misto Mame

Datë: 26-08-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3900		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3900		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9000		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9000		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	8500		
8	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	9000		
9	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1400		
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	400		
12	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	600		
13	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	420		
14	3.632	Heqje pllaka trotuari	copë	3300		
		SHUMA 4:				
		5. PRISHJE				
15	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	120		
16	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	60		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
17	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	1225		
18	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	730		
19	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	1000		
20	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	m	2000		
21	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	2000		
22	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	75		
23	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	500		

		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH 2				
24	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	98		
25	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	58		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.164/2 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1470		
27	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	90		
28	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	43		
29	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	43		
30	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	63		
31	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
32	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	63		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
33	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	45		
34	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize	copë	5		
35	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	45		
36	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	45		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
37	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	68		
38	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	3		
39	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	10		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
40	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	470		
		SHUMA 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
41	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	147		
42	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	32		
43	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	2050		
44	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	4		
45	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	1200		
46	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	200		
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
47	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	84		
48	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	200		
49	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	100		
		SHUMA 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
50	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3975		

51	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	260		
		SHUMA 14:				
		15. INSTALIME PER NDRICIM				
52	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	63		
		SHUMA 15:				
		16. GAZ E NAFTESJELLES				
53	4.131/3 .5	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	400		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME BETONI DHE B/A				
54	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	44		
55	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	35		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME ASFALTIMI				
56	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1500		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME SHPYLLEZIMI				
57	3.6	Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm	copë	10		
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME MURATURE TULLE				
58	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	35		
		SHUMA 20:				
		21. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
59	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2		
60	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	55		
		SHUMA 21:				
		22. PUNIME HEKUR BETONI				
61	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	1.5		
62	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		
		SHUMA 22:				
		23. ANALIZA JAShte LISTE				
63	An	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2	m	600		
64	An	F.V. Kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2	m	300		
65	An	F.V. Percjelles elektrik FS -17 3X2.5 mm2	ml	344		
66	An	F.V Ndricules Led 100 W	copë	43		
67	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim t = 15 cm	m2	400		
68	An	Shkalle betoni me zmerilim (C16/20 me zgarë hekuri) t = 20 cm	m2	400		
69	An	Ngritje pusetash ekzistuese _ 20 cm	copë	40		
70	An	Trotuar me pllaka granili me bojë	m2	5400		
71	An	F.V. stola dekorative	copë	25		
72	An	F.V. Shtylla metalike dekorative me ndricim H=5m (komplet)	copë	20		
73	An	Veshje mermeri t=2cm	m2	150		
74	An	Sheshe betoni me zmerilim (C16/20 me zgarë hekuri) t = 10 cm	m2	600		
		SHUMA 23:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi : Ing. Artur Sinani, ing. Erind Bodo, ing. Arben Muça, ing. Renald Baçe, Pergjegjës Ark. Alban Manoku, Drejtor Ing. Ariola Beqo

Investitori: Miratohet Kryetari i Bashkisë Lushnjë Eriselda Sefa