



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Vau Dejes, më _____._____.2026

PROCESVERBAL - Tipi i kontratës - PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Permiresim i kushteve te banimit per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara (rikonstruksion)”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45- Punë ndertimore

VLERA E FONDIT LIMIT: 19.818.616 (nentembehjete milion e teteqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë)Lekë pa TVSH

Fondi do të ndahet në vite, si më poshtë :

- Në total për vitin 2026, fondi është 8.133.333(tete milion e njeqind e tridhjetë e tre mije e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh financiar me buxhetin e shtetit, 3.611.051(tre milion e gjashtëqind e njembehjete mije e pesedhjetë e nje)lek pa tvsh financiar me fonde te huaj dhe 352.672 (treqind e pesedhjetë e dy mije e gjashtëqind e shtatedhjetë e dy)lek pa tvsh, financiar me te ardhurat e Bashkise Vau Dejes
- Në total për vitin 2027, fondi është 7.721.560(nentembehjete milion e teteqind e dyzet e pesë mijë e tridhjetë e nëntë)lekë pa tvsh, financiar me buxhetin e shtetit.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Vau Dejes** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Në masën 2% të fondit limit, vlera 396.372(treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e shtatëdhjetë e dy)lek.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar , si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:

2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2023,2024, 2025) të çertifikuar nga organet tatimore. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar , si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” (i ndryshuar).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë ***në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar***, ku parashikohet se: Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave

financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shumën e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.

2.2.2 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet. *Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2026 (sipas kesteve të maturuara) sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. *((Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e shlyerjes së taksave vendore).*

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike..

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia Vau Dejes, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit argumenton se pika 2.2.3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kështevave të pagimit

të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **9.909.308** (nente milion e nenteqind e nente mije e treqind e tete) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **39.637.232** (tridhjetë e nente milion e gjashtëqind e tridhjetë mije e dyqind e tridhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit; **(nese leshohet)**
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti; **(nese leshohet)**
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/ Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.
 - Fature tatimore perkatese të deklaruar në organet tatimore.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM

Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **9.909.308** (nente milion e nenteqind e nente mije e treqind e tete) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **39.637.232** (tridhjetë e nente milion e gjashtëqind e tridhjetë mije e dyqind e tridhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: “Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.” AK argumenton se puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (2.3.2 a dhe 2.3.2 b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, **autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë** burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe **përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.**

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

*Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. **Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.***

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku ndër të tjera përcaktohet se: **”Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.**

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licencë profesionale sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e cila të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Punime të përgjithshme ndërtimi:

Kategoria NP-3 Niveli A “Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash”

Punime speciale ndërtimi:

Kategoria NS–1 Niveli A “Punime për prishjen e ndërtimeve”

N.S-2 Niveli A “Impiante hidrotermosanitare dhe mirëmbajtja e tyre”

Kategoria NS–4 Niveli A “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese”

Kategoria NS-14 Niveli A “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV”

❖ ***Parashikohet edhe mundësia e ekuivalentimit të licencave profesionale për operatorët e huaj.***

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", i ndryshuar.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore, perkatesisht si me poshte;

“N.P. 3 Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash

*Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për **riaftësim**, konservim, konsolidim, **transformim**, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.*

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve

*Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe **prishjeve në përgjithësi** përfshirë edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.*

N.S-2 Impiante hidrotermosanitare dhe mirëmbajtja e tyre

*Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i **impianteve hidrosanitare** të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.*

N.S-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese

*Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, **izolimi i natyrave të ndryshme** dhe me materiale të ndryshme.*

N.S- 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë **suvatimin, patinimin, bojatisjen** dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe **punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dysHEMEVE të tipave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.**

Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale në nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zerat e punimeve të ndërtimit. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
<u>Kategoria NP-3</u>	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash		Niveli A	12,343,388.52
<u>Kategoria NS-1</u>	Punime për prishjen e ndërtimeve		Niveli A	1,160,447.93

<u>Kategoria</u> <u>NS-2</u>	Impiante hidrotermosanitare dhe mirëmbajtja e tyre		Niveli A	672,153.46
<u>Kategoria</u> <u>NS-4</u>	“Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese”		Niveli A	5,437,627.05
<u>Kategoria</u> <u>NS-14</u>	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV		Niveli A	205,000.00

Shenim: Pika e licences për punime topogjeodezike është kërkuar për shkak se kemi të bëjmë me infrastrukturë rrugore dhe projekti parashikon përmirësim të gjeometrisë horizontale dhe vertikale të rrugës. Piketimi dhe kontrolli topografik duhet bërë në cdo fazë të zbatimit të punimeve.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik /Ing Ndertimi të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për te pakten muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Librezë pune;
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë.

(Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera).

*(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues).*

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të

Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paafësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.3.a) Vetdeklarimin nga inxhinierat se ata janë të disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar ne Rekomandimin Nr. 6732 date 21.10.2020 “Mbi Problematikat e konstatuara gjate monitorimit nga APP”.

2.3.4 Kapaciteti Teknik dhe Profesional (Burimet Njerëzore)

2.3.4.1 Stafi inxhinierik dhe teknik:

a) 1 (një) inxhinier ndërtimi - drejtues teknik

Inxhinieri i ndërtimit duhet të jete i pajisur me diplome dhe duhet të figurojë si drejtues teknik në licencën e shoqërise si dhe të disponojë kontrate pune të vlefshme.

Pergjegjesi teknik duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate me kohe pune të plote ne objekt , e cila do të bashkeshoqeroje deklaraten e subjektit.

(bazuar ne Rekomandimin Nr. 6732 date 21.10.2020 “Mbi Problematikat e konstatuara gjate monitorimit nga APP”.)

b) 1 (një) inxhinier ndërtimi

Inxhinieri i ndërtimit duhet të jete i pajisur me kontrate pune të vlefshme dhe diplome.

Inxhinieri i ndërtimit duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se do të jete i disponueshem ne kantier gjate gjithë kohëzgjatjes së realizimit të punimeve.

(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues).

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6, gërma c) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.

Nga ana teknike, numri i burimeve njerëzore dhe stafi inxhinierik është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda **8 muajve** kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 216 datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”.

Është kërkuar **inxhinier ndërtimi (Drejtues Teknik)** për zbatimin e punimeve në përputhje me zërat e preventivit, projektit dhe specifikimeve teknike. Drejtuesi teknik është përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës sipas projektit, kushteve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë. Gjithashtu, ai është përgjegjës për hartimin e projektit teknik 'As-Built' si dhe projektit të mirëmbajtjes së objektit në përfundim të punimeve. Krahas tij, është kërkuar një **Inxhinier Ndërtimi** me qëllim që të garantohet prania dhe ndjekja e përditshme teknike e punimeve në kantier, nën udhëzimet e drejtuesit teknik, pa krijuar vonesa në grafikun e zbatimit. Prania e tij e përditshme në kantier është kritike për menaxhimin e drejtpërdrejtë të punimeve.

Vetëdeklarimet e tyre të disponueshmërisë bazohen në Rekomandimin e APP-së Nr. 6732, datë 21.10.2020, për të shmangur angazhimet fiktive.

2.3.4.2 Stafi i Punëtorëve të Specializuar dhe Fuqia Punëtore

*Për kryerjen e punimeve, numri i punonjësve (pa përfshirë stafin inxhinierik) duhet të jetë **minimalisht 9 (nente) punonjës te cilet duhet të figurojnë në listëpagesat e të paktën** muajit te fundit. Kategorizimi i profesioneve të tyre është bërë bazuar në kodet e përcaktuara në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP)”, e ndryshuar, si më poshtë:*

- a) **1 (nje) Shofer kamioni:** (Kodi LKP: 8332.01).

Kriteri: Shoferët e kamionit duhet të jenë punonjës te specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda dhe për këtë duhet të paraqesin deshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor, deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.

(Shenim:Në rastin kur këto punonjës janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë).

b) **1 (nje) Betonues:** (Kodi LKP: Grupi 7114 - Betonues dhe punëtorë të lidhur me ta).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

c) **1 (nje) Bojaxhi:** (Kodi LKP : Grupi 7131 Bojaxhinj ndërtesash dhe të tjerë që lidhen me to).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

d) **1 (nje) Hidraulik:** (Kodi LKP : Grupi :7126 Hidraulikë në banesa dhe ujësjellës)

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

e) **1 (nje) Pllakashtrues** (Kodi LKP : Grupi :7122 Shtrues pllakash dhe të tjerë që lidhen me to)

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

f) **1 (nje) Suvatues** (Kodi LKP : Grupi :7123 Suvatues)

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së.

g) **1 (nje) Elektricitist në banesa dhe të tjerë të ngjashëm** (Kodi i profesionit: 7411)

h) **2 (dy) Punetore ndertimi** (Kodi LKP : Grupi : 71 Punonjës të ndërtimit dhe profesione të lidhura me to (përjashtuar elektrikist)

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues).

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe

“j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre.

Kategorizimi i profesioneve të tyre është bërë mbi kodet e përcaktuara në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 (Lista Kombëtare e Profesioneve), duke u përshtatur me mjetet e kërkuara dhe volumet e kantierit si më poshtë:

Shoferi i kamionit (Kodi 8332.01): Kërkohet për transportin e materialeve inerte dhe sjelljen në kantier të materialeve të ndryshme në koordinim me grafikun e punimeve.

"Betonuesi (Grupi 7114): Përfshirë në strukturën minimale të personelit për të mbuluar proceset specifike, por me volum të reduktuar, që lidhen me punimet e vogla dhe lokale të betonit, mbushjet apo sistemimet e nevojshme ndihmëse sipas projektit të zbatimit. Përcaktimi i këtij kodi në përputhje me VKM nr. 514/2017 (LKP) është bërë në raport të drejtë me këto zëra të preventivit, duke garantuar se operatori ka një punonjës të kualifikuar për këto ndërhyrje, pa krijuar ngarkesë të tepërt apo disproporcionale për pjesëmarrësit në garë."

Bojaxhiu (Grupi 7131) merret me përgatitjen e sipërfaqeve të ndërtesave dhe strukturave të tjera për lyerje, përgatitjen e materialeve që do të përdoren për lyerje, lyerjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të ndryshme sipas projekteve dhe kërkesave të klientëve. Ai mund të vendosë shtresa të materialeve mbrojtëse dhe dekorative të ngjashme ose të mbulojë mure të brendshme dhe tavane të ndërtesave me tapiceri dhe materialeve të ndryshme si: letër, mëndafsh, stof e të tjera.

Hidrauliku (Grupi :7126) në banesa dhe ujësjellës merret me ndërtim, montim, instalim, riparime dhe mirëmbajtje të sistemit hidraulik, të sistemit të ujësjellës kanalizimeve, të sistemit të ujitjes, sistemeve të ngrohje-ftohjes, të sistemeve hidraulike të objekteve të prodhimit industrial dhe objekte të tjera që përdorin sisteme hidraulike të ngjashme. Ai/Ajo monton, instalon, riparon dhe mirëmban pajisjet dhe aksesoret për ujë, gaz, kullim, kanalizim, pajisje të sistemeve të ngrohjeftohjes, pajisje pneumatike etj.

Shtruesi i pllakave (pllaka shtruesi) Grupi :7122 dhe të tjerë që lidhen me to instalon, mirëmban dhe riparon parkete dhe lloje të tjera të dyshemeve ose mbulojnë dyshemetë, muret ose sipërfaqet e tjera me pllaka ose panele mozaikësh për qëllime dekorimi ose të tjera.

Elektrici (Grupi 741) në banesa dhe të tjerë të ngjashëm merren me ndërtim, montim, instalim dhe riparim të sistemit elektrik në ndërtesa të ndryshme civile, objekteve social kulturore apo

industriale etj. Ai monton, instalon, riparon dhe mirëmban makineri dhe pajisjeve elektrike civile dhe industriale. Ai mund të punësohet në kompani ndërtim, shitjeje të artikujve elektrik, në reparte montimi dhe mirëmbajtjeje të makinerive industriale, në reparte shërbimesh dhe riparimesh elektrike, apo të vetëpunësohet.

Suvatuesit (Grupi :7123) suvatojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë suvanë në ndërtesa dhe aplikojnë suva dekorative dhe mbrojtëse dhe të natyrave të tjera si dhe çimento në struktura të brendshme dhe të jashtme të godinave.

Suvatuesit bejne vendosjen e një ose më shumë shtresave të suvasë në muret e brendshme dhe në tavanet e godinave duke realizuar një sipërfaqe të lëmuar dhe punimet e tjera sipas menyres te organizimit te procesit te tyre te punes

Punëtor ndertimi (Grupi 71): Punonjësit e ndërtimit dhe profesione të lidhura me to (përgjashtuar elektrikist) ndërtojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë ndërtesat dhe strukturat e tjera që nga themelet, muret dhe pjesët e tjera kryesore të ndërtesës dhe konstruksione të tjera, si jashtë ashtu edhe brenda duke përdorur teknika dhe materiale tradicionale apo moderne të ndërtimit. Ata kryejnë punime murature, suvitime, shtrim pllakash dhe parketesh, lyerje me bojë, punime hidraulike për instalime, mirëmbajtje dhe riparime të sistemit furnizim me ujë, të ujitjes dhe kanalizimeve, punime hidraulike për objekte të industriale, për karburant, për linja hidraulike të anijeve dhe avionëve. Punëtorët e ndërtimit bëjnë gjithashtu punime të xhamave për ndërtesa, vetrata, punime artistike (dekorative) në xhama. Ata instalojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë sisteme ftohëse-ngrohëse (kondicionerë, paneleve diellore, kaldaja etj.)

Vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore dhe listëpagesat E-Sig shërbejnë si mjet objektiv për të certifikuar kapacitetin real dhe organik të operatorit përpara lidhjes së kontratës.

Nga ana teknike argumentojmë se numri I percaktuar i punonjësve është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe mbivendosjes te proceseve te punes sipas grafikut në zbatimit të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda **8 muajve** kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 216 datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”.

2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	34.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		42.84				5.36	10	0.54	
	Skele inventar	m2					40.80				
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	36.5								
	Sp+p	op		39.79				4.97	30	0.17	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					37.23				
	Kornize dekorative gipsi	ml					29.20				
	Skele inventar	m2					43.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.83			0.00		#DIV/0!	
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	9.4								
	Sp+p	op		9.40				1.18	20	0.06	
	Elektro argano	op				4.70		0.59	20	0.03	
	Mastiçë bitum	kg					6.58				
	Dru zjarri	m3					0.19				
	Vaj guri	l					2.07				
	Karton katrama importi 4 mm	m2					21.62				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.38			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	13.4								
	Sp+p	op		19.10				2.39	30	0.08	
	Pompe suvatimi	op				2.28		0.28	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					73.70				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.27				
	Skele inventar	m2					10.05				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.07				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.90			0.00		#DIV/0!	

2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	21.9								
	Sp+p	op		47.74				5.97	30	0.20	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrador	op				2.19		0.27	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					144.54				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.55				
	Skele inventar	m2					13.14				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.11				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.98			0.00		#DIV/0!	
2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	17.4								
	Sp+p	op		100.92				12.62	30	0.42	
	Elektro argano	op				6.09		0.76	30	0.03	
	Trapano elektrike	op				3.13		0.39	30	0.01	
	Kolle per ngjitje	kg					69.60				
	Polisterol kompakt 5cm	m3					0.87				
	Upa betoni plastike	cope					156.60				
	Rrjete plastike	m2					19.14				
	Grafiato per suva	kg					87.00				
	Skele inventar	m2					21.75				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			16.53			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	46.8								
	Sp+p	op		114.66				14.33	30	0.48	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrador	op				3.28		0.41	30	0.01	
	Kolle per pllaka	kg					187.20				
	Bojak cimentoje me boje	kg					187.20				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					47.74				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			22.46			0.00		#DIV/0!	
2.326	Veshje me pllake majolike	m2	11.6								
	Sp+p	op		42.92				5.37	30	0.18	
	Cimento 32.5 N	kg					34.80				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg					3.48				
	Pllake majolike	m2					11.83				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.06				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.44			0.00		#DIV/0!	
2.324a	Plintuse pllake grez	ml	48.3								
	Sp+p	op		16.91				2.11	30	0.07	
	Kolle per pllaka	kg					9.66				
	Plintuse pllaka grez h=10cm	ml					48.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			7.25			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	190.0								
	Sp+p	op		68.41				8.55	30	0.29	
	Astar (vinovil)	kg					28.50				
	Boje hidroplastike	kg					38.01				
2.370/1	Hegje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	8.1								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		7.71				0.96	10	0.10	
	Trapano elektrike	op				3.65		0.46	10	0.05	
2.383	F.V. Dyer druri	m2	3.6								
	Sp+p	op		7.20				0.90	30	0.03	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					3.60				
	Gomina	ml					9.72				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.54			0.00		#DIV/0!	

2.395/2a	Dyer d/alumini	m2	1.5								
	Sp+p	op		3.04				0.38	30	0.01	
	Dyer d/alumini dopio xham	m2					3.04				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.23			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.0								
	Sp+p	op		8.01				1.00	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					3.00				
	Energji elektrike	kë					39.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.78			0.00		#DIV/0!	
2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	46.8								
	Sp+p	op		56.16				7.02	30	0.23	
	Llaç çim C16/20(1:2)	m3					3.93				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			30.89			0.00		#DIV/0!	
2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	4.5								
	Sp+p	op		1.89				0.24	30	0.01	
	Elektro argano	op				0.18		0.02	30	0.00	
	Astar me baze cemento	kg					9.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.09			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	57.2								
	Sp+p	op		92.66				11.58	10	1.16	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	67.0								
	Sp+p	op		180.90				22.61	30	0.75	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.34		0.17	30	0.01	
	Gozhde	kg					14.74				

	Ganxha	kg					10.05				
	Bitum M-3 (leng)	kg					6.70				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					2.55				
	Lende e sharruar pishe	m3					1.41				
	Tjegulla vendi	cope					2,881.00				
	Skele inventar	m2					6.70				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			52.26			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	42.4								
	Sp+p	op		46.22				5.78	30	0.19	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					43.25				
	Kornize dekorative gipsi	ml					33.92				
	Skele inventar	m2					50.88				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.12			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	4.8								
	Sp+p	op		5.23				0.65	10	0.07	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					12.96				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.19				
	Vida betoni	cope					4.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.05			0.00		#DIV/0!	
2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	33.9								
	Sp+p	op		26.78				3.35	10	0.33	
	Ulluk shkarkimi PVC 33 cm	ml					34.58				
2.426/11	Prishje suvatim tavani	m2	56.6								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		52.64				6.58	10	0.66	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.34			0.00		#DIV/0!	

2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	107.6								
	Sp+p	op		83.41				10.43	30	0.35	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				13.99		1.75	30	0.06	
	Pompe suvatimi	op				9.69		1.21	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					710.29				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.15				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.54				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			40.90			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	68.8								
	Sp+p	op		149.92				18.74	30	0.62	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				6.88		0.86	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					453.88				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.72				
	Skele inventar	m2					41.26				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.34				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			28.20			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	42.4								
	Sp+p	op		103.88				12.99	30	0.43	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.97		0.37	30	0.01	
	Kolle per pllaka	kg					169.60				
	Bojak cimentoje me boje	kg					169.60				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					43.25				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			20.35			0.00		#DIV/0!	
2.326	Veshje me pllake majolike	m2	16.5								
	Sp+p	op		61.05				7.63	30	0.25	

	Cimento 32.5 N	kg					49.50				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg					4.95				
	Pllake majolike	m2					16.83				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.08				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.47			0.00		#DIV/0!	
2.324a	Plintuse pllake grez	ml	54.6								
	Sp+p	op		19.11				2.39	30	0.08	
	Kolle per pllaka	kg					10.92				
	Plintuse pllaka grez h=10cm	ml					54.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.19			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	107.6								
	Sp+p	op		38.74				4.84	30	0.16	
	Astar (vinovil)	kg					16.14				
	Boje hidroplastike	kg					21.52				
2.204	Brez b/a C20/25	m3	1.5								
	Sp+p	op		28.14				3.52	30	0.12	
	Vinc	op				2.10		0.26	30	0.01	
	Vibrator	op				4.05		0.51	30	0.02	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					1.53				
	Kallep brezi	m2					11.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			18.60			0.00		#DIV/0!	
2.383	F.V. Dyer druri	m2	5.4								
	Sp+p	op		10.80				1.35	30	0.05	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					5.40				
	Gomina	ml					14.58				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.81			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.2								
	Sp+p	op		5.87				0.73	30	0.02	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.20				
	Energji elektrike	kë					28.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.57			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	4.3								
	Sp+p	op		9.50				1.19	30	0.04	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					4.32				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.12			0.00		#DIV/0!	
2.86	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	3.2								
	Sp+p	op		44.80				5.60	30	0.19	
	Vinc	op				1.73		0.22	30	0.01	
	Tulla me 6 vrima 12x20x25cm	cope					566.40				
	Llac i perzier M - 15	m3					0.32				
	Skele inventar	m2					11.52				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			17.92			0.00		#DIV/0!	
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	42.4								
	Sp+p	op		27.98				3.50	30	0.12	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.27		0.16	30	0.01	
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.89				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			10.18			0.00		#DIV/0!	
2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	98.5								
	Sp+p	op		98.50				12.31	30	0.41	

	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				9.85		1.23	30	0.04	
	Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese	m2					100.47				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			9.85			0.00		#DIV/0!	
2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.5								
	Sp+p	op		18.00				2.25	60	0.04	
	Elektrosaldatrice	op				2.60			60	0.04	
	Trapano elektrike	op				1.30			60	0.02	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.35			60	0.01	
	Autovinc deri 2.5 ton	op				0.15			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				0.65			60	0.01	
	Konstruksione metalike	kg					500.00				
	Karbit	kg					0.15				
	Oksigjen	liter					2.00				
	Skele inventar	m2					1.5				
	Elektroda te zakonshme	kg					2.0				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.00						
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6.0								
	Sp+p	op		6.54				0.82	10	0.08	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					16.20				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.24				
	Vida betoni	cope					6.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.06			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	28.6								
	Sp+p	op		37.18				4.65	30	0.15	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					77.22				

	Kallaj	kg					0.43				
	Stafa llamarine xingat	kg					2.86				
	Vida betoni	cope					57.20				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.29			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	190.6								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		177.26				22.16	10	2.22	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.426/12	Prishje suvatim solete	m2	61.9								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		105.85				13.23	10	1.32	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	190.6								
	Sp+p	op		147.72				18.46	30	0.62	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				24.78		3.10	30	0.10	
	Pompe suvatimi	op				17.15		2.14	30	0.07	
	Cimento 32.5 N	kg					1,257.96				
	Llac i perzier M - 25	m3					3.81				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.95				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			72.43			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	61.9								
	Sp+p	op		88.21				11.03	30	0.37	
	Pompe suvatimi	op				10.52		1.32	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					340.45				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.24				
	Skele inventar	m2					46.43				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.31				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			27.24			0.00		#DIV/0!	

2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	98.2								
	Sp+p	op		214.14				26.77	30	0.89	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				9.82		1.23	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					648.32				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.46				
	Skele inventar	m2					58.94				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.49				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			40.27			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	61.9								
	Sp+p	op		151.66				18.96	30	0.63	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				4.33		0.54	30	0.02	
	Kolle per pllaka	kg					247.60				
	Bojak cimentoje me boje	kg					247.60				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					63.14				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			29.71			0.00		#DIV/0!	
2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	61.9								
	Sp+p	op		61.65				7.71	30	0.26	
2.383	F.V. Dyer druri	m2	5.1								
	Sp+p	op		10.20				1.28	30	0.04	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					5.10				
	Gomina	ml					13.77				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.77			0.00		#DIV/0!	
2.395/2a	Dyer d/alumini	m2	1.2								
	Sp+p	op		2.40				0.30	30	0.01	
	Dyer d/alumini dopio xham	m2					2.40				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.18			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.2								
	Sp+p	op		8.62				1.08	30	0.04	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					3.23				
	Energji elektrike	kë					41.99				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.84			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	6.4								
	Sp+p	op		13.97				1.75	30	0.06	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					6.35				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.65			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6.0								
	Sp+p	op		6.54				0.82	10	0.08	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					16.20				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.24				
	Vida betoni	cope					6.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.06			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	24.0								
	Sp+p	op		31.20				3.90	30	0.13	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					64.80				
	Kallaj	kg					0.36				
	Stafa llamarine xingat	kg					2.40				
	Vida betoni	cope					48.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.24			0.00		#DIV/0!	
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	50.0								

	Sp+p	op		50.00				6.25	20	0.31	
	Elektro argano	op				25.00		3.13	20	0.16	
	Mastiçë bitum	kg					35.00				
	Dru zjarri	m3					1.00				
	Vaj guri	l					11.00				
	Karton katrama importi 4 mm	m2					115.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.00			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	80.6								
	Sp+p	op		62.50				7.81	30	0.26	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				10.48		1.31	30	0.04	
	Pompe suvatimi	op				7.26		0.91	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					532.22				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.61				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			30.64			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	72.0								
	Sp+p	op		156.96				19.62	30	0.65	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				7.20		0.90	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					475.20				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.80				
	Skele inventar	m2					43.20				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.36				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			29.52			0.00		#DIV/0!	
2.395/2a	Dyer d/alumini	m2	1.6								
	Sp+p	op		3.20				0.40	30	0.01	

	Dyer d/alumini dopio xham	m2					3.20				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.24			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.4								
	Sp+p	op		6.46				0.81	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.42				
	Energji elektrike	kë					31.46				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.63			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	3.1								
	Sp+p	op		6.78				0.85	30	0.03	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					3.08				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.80			0.00		#DIV/0!	
2.86	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	16.8								
	Sp+p	op		235.20				29.40	30	0.98	
	Vinc	op				9.07		1.13	30	0.04	
	Tulla me 6 vrima 12x20x25cm	cope					2,973.60				
	Llac i perzier M - 15	m3					1.68				
	Skele inventar	m2					60.48				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			94.08			0.00		#DIV/0!	
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	25.9								
	Sp+p	op		17.09				2.14	30	0.07	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.78		0.10	30	0.00	
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.54				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			6.22			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	90.0								

	Sp+p	op		145.80				18.23	10	1.82	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	104.3								
	Sp+p	op		281.61				35.20	30	1.17	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.09		0.26	30	0.01	
	Gozhde	kg					22.95				
	Ganxha	kg					15.65				
	Bitum M-3 (leng)	kg					10.43				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					3.96				
	Lende e sharruar pishe	m3					2.19				
	Tjegulla vendi	cope					4,484.90				
	Skele inventar	m2					10.43				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			81.35			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	51.0								
	Sp+p	op		55.54				6.94	30	0.23	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					51.97				
	Kornize dekorative gipsi	ml					40.76				
	Skele inventar	m2					61.14				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.55			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	8.0								
	Sp+p	op		8.72				1.09	10	0.11	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					21.60				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.32				
	Vida betoni	cope					8.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.08			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	30.0								

	Sp+p	op		39.00				4.88	30	0.16	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					81.00				
	Kallaj	kg					0.45				
	Stafa llamarine xingat	kg					3.00				
	Vida betoni	cope					60.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.30			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim tavani	m2	64.3								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		59.78				7.47	10	0.75	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	81.8								
	Sp+p	op		63.36				7.92	30	0.26	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				10.63		1.33	30	0.04	
	Pompe suvatimi	op				7.36		0.92	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					539.62				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.64				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.41				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			31.07			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	4.6								
	Sp+p	op		11.15				1.39	30	0.05	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.32		0.04	30	0.00	
	Kolle per pllaka	kg					18.20				
	Bojak cimentoje me boje	kg					18.20				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					4.64				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.18			0.00		#DIV/0!	
2.204	Brez b/a C20/25	m3	4.0								

	Sp+p	op		75.04				9.38	30	0.31	
	Vinc	op				5.60		0.70	30	0.02	
	Vibrator	op				10.80		1.35	30	0.05	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					4.08				
	Kallep brezi	m2					30.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			49.60			0.00		#DIV/0!	
2.383	F.V. Dyer druri	m2	3.2								
	Sp+p	op		6.40				0.80	30	0.03	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					3.20				
	Gomina	ml					8.64				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.48			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.5								
	Sp+p	op		9.40				1.17	30	0.04	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					3.52				
	Energji elektrike	kë					45.76				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.92			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	4.3								
	Sp+p	op		9.50				1.19	30	0.04	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					4.32				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.12			0.00		#DIV/0!	
2.86	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	1.5								
	Sp+p	op		21.42				2.68	30	0.09	
	Vinc	op				0.83		0.10	30	0.00	
	Tulla me 6 vrima 12x20x25cm	cope					270.81				
	Llac i perzier M - 15	m3					0.15				

	Skele inventar	m2					5.51				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.57			0.00		#DIV/0!	
2.395/2a	Dyer d/alumini	m2	1.4								
	Sp+p	op		2.80				0.35	30	0.01	
	Dyer d/alumini dopio xham	m2					2.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.21			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	46.1								
	Sp+p	op		74.68				9.34	10	0.93	
2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	52.2								
	Sp+p	op		52.20				6.53	30	0.22	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				5.22		0.65	30	0.02	
	Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese	m2					53.24				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.22			0.00		#DIV/0!	
2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.5								
	Sp+p	op		18.00				2.25	60	0.04	
	Elektrosaldatrice	op				2.60			60	0.04	
	Trapano elektrike	op				1.30			60	0.02	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.35			60	0.01	
	Autovinc deri 2.5 ton	op				0.15			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				0.65			60	0.01	
	Konstruksione metalike	kg					500.00				
	Karbit	kg					0.15				
	Oksigjen	liter					2.00				
	Skele inventar	m2					1.5				

	Elektroda te zakonshme	kg					2.0				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.00						
2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	12.3								
	Sp+p	op		45.33				5.67	10	0.57	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	34.2								
	Sp+p	op		37.28				4.66	30	0.16	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					34.88				
	Kornize dekorative gipsi	ml					27.36				
	Skele inventar	m2					41.04				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.71			0.00		#DIV/0!	
2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	6.3								
	Sp+p	op		43.66				5.46	30	0.18	
	Vibrator	op				6.30		0.79	30	0.03	
	Betoni C-16/20 (Me zall)	m3					6.43				
	Kallep themeli	m2					18.90				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			78.12			0.00		#DIV/0!	
2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	2.8								
	Sp+p	op		87.10				10.89	10	1.09	
	Vibrator thellesie	op				6.70		0.84	10	0.08	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					2.85				
	Skele inventar	m2					16.74				
	Kallep kollone	m2					27.90				
2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	6.1								
	Sp+p	op		94.13				11.77	30	0.39	
	Vibrator	op				9.82		1.23	30	0.04	

	Betoni C-16/20 (Me zall)	m3					6.26				
	Kallep trari	m2					21.49				
	Kallep muri	m2					21.49				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			79.21			0.00		#DIV/0!	
2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	12.1								
	Sp+p	op		103.42				12.93	30	0.43	
	Vibrator	op				10.90		1.36	30	0.05	
	Betoni C-12/15 (Me zall)	m3					12.35				
	Kallep themeli	m2					24.22				
	Kallep muri	m2					18.17				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			150.16			0.00		#DIV/0!	
2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	2.7								
	Sp+p	op		68.26				8.53	30	0.28	
	Vibrator	op				6.89		0.86	30	0.03	
	Vinc	op				4.77		0.60	30	0.02	
	Betoni C-16/20 (Me zall)	m3					2.70				
	Kallep trari	m2					21.20				
	Skele inventar	m2					10.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			36.04			0.00		#DIV/0!	
2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	16.2								
	Sp+p	op		226.80				28.35	30	0.95	
	Vinc	op				6.97		0.87	30	0.03	
	Tulla me 6 vrima 12x20x25cm	cope					2,786.40				
	Llac i perzier M - 15	m3					1.94				
	Skele inventar	m2					37.26				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			93.96			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	80.9								
	Sp+p	op		62.70				7.84	30	0.26	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				10.52		1.31	30	0.04	
	Pompe suvatimi	op				7.28		0.91	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					533.94				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.62				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			30.74			0.00		#DIV/0!	
2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4								
	Sp+p	op		24.00				3.00	50	0.06	
	Hekur betoni i periodik Ø 6 - 12 mm2	kg					400.00				
	Tel bari	kg					2.40				
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op				0.25			50	0.01	
	Transport auto mbi 10 km				4.00						
2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.0								
	Sp+p	op		40.74				5.09	50	0.10	
	Hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg					970.00				
	Tel bari	kg					2.91				
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op				0.61			50	0.01	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			9.70						
2.395/2a	Dyer d/alumini	m2	3.4								
	Sp+p	op		6.80				0.85	30	0.03	
	Dyer d/alumini dopio xham	m2					6.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.51			0.00		#DIV/0!	

2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.1								
	Sp+p	op		5.61				0.70	30	0.02	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.10				
	Energji elektrike	kë					27.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.55			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	2.4								
	Sp+p	op		5.28				0.66	30	0.02	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					2.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.62			0.00		#DIV/0!	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	144.6								
	Sp+p	op		390.53				48.82	30	1.63	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.89		0.36	30	0.01	
	Gozhde	kg					31.82				
	Ganxha	kg					21.70				
	Bitum M-3 (leng)	kg					14.46				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					5.50				
	Lende e sharruar pishe	m3					3.04				
	Tjegulla vendi	cope					6,219.52				
	Skele inventar	m2					14.46				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			112.82			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.0								
	Sp+p	op		7.98				1.00	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.99				
	Energji elektrike	kë					38.87				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.78			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	102.6								
	Sp+p	op		166.21				20.78	10	2.08	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	127.4								
	Sp+p	op		343.98				43.00	30	1.43	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.55		0.32	30	0.01	
	Gozhde	kg					28.03				
	Ganxha	kg					19.11				
	Bitum M-3 (leng)	kg					12.74				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					4.84				
	Lende e sharruar pishe	m3					2.68				
	Tjegulla vendi	cope					5,478.20				
	Skele inventar	m2					12.74				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			99.37			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	26.8								
	Sp+p	op		29.21				3.65	30	0.12	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					27.34				
	Kornize dekorative gipsi	ml					21.44				
	Skele inventar	m2					32.16				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.34			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	15.0								
	Sp+p	op		16.35				2.04	10	0.20	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					40.50				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.60				

	Vida betoni	cope					15.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.15			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	50.0								
	Sp+p	op		65.00				8.13	30	0.27	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					135.00				
	Kallaj	kg					0.75				
	Stafa llamarine xingat	kg					5.00				
	Vida betoni	cope					100.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.50			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	172.8								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		160.70				20.09	10	2.01	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.426/12	Prishje suvatim solete	m2	24.1								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		41.13				5.14	10	0.51	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	172.8								
	Sp+p	op		133.92				16.74	30	0.56	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				22.46		2.81	30	0.09	
	Pompe suvatimi	op				15.55		1.94	30	0.06	
	Cimento 32.5 N	kg					1,140.48				
	Llac i perzier M - 25	m3					3.46				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.86				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			65.66			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	24.1								
	Sp+p	op		34.27				4.28	30	0.14	
	Pompe suvatimi	op				4.09		0.51	30	0.02	

	Cimento 32.5 N	kg					132.28				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.48				
	Skele inventar	m2					18.04				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.12				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			10.58			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	87.9								
	Sp+p	op		191.62				23.95	30	0.80	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				8.79		1.10	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					580.14				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.20				
	Skele inventar	m2					52.74				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.44				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			36.04			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	47.6								
	Sp+p	op		116.62				14.58	30	0.49	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				3.33		0.42	30	0.01	
	Kolle per pllaka	kg					190.40				
	Bojak cimentoje me boje	kg					190.40				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					48.55				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			22.85			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	196.9								
	Sp+p	op		70.87				8.86	30	0.30	
	Astar (vinovil)	kg					29.53				
	Boje hidroplastike	kg					39.37				
2.204	Brez b/a C20/25	m3	4.3								

	Sp+p	op		80.48				10.06	30	0.34	
	Vinc	op				6.01		0.75	30	0.03	
	Vibrator	op				11.58		1.45	30	0.05	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					4.38				
	Kallep brezi	m2					32.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			53.20			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	83.3								
	Sp+p	op		134.87				16.86	10	1.69	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	92.3								
	Sp+p	op		249.08				31.13	30	1.04	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.85		0.23	30	0.01	
	Gozhde	kg					20.30				
	Ganxha	kg					13.84				
	Bitum M-3 (leng)	kg					9.23				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					3.51				
	Lende e sharruar pishe	m3					1.94				
	Tjegulla vendi	cope					3,966.75				
	Skele inventar	m2					9.23				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			71.96			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	62.1								
	Sp+p	op		67.69				8.46	30	0.28	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					63.34				
	Kornize dekorative gipsi	ml					49.68				
	Skele inventar	m2					74.52				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.11			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6.0								
	Sp+p	op		6.54				0.82	10	0.08	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					16.20				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.24				
	Vida betoni	cope					6.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.06			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	42.2								
	Sp+p	op		54.86				6.86	30	0.23	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					113.94				
	Kallaj	kg					0.63				
	Stafa llamarine xingat	kg					4.22				
	Vida betoni	cope					84.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.42			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	119.9								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		111.47				13.93	10	1.39	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	119.9								
	Sp+p	op		92.89				11.61	30	0.39	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				15.58		1.95	30	0.06	
	Pompe suvatimi	op				10.79		1.35	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					791.08				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.40				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			45.55			0.00		#DIV/0!	

2.204	Brez b/a C20/25	m3	2.4								
	Sp+p	op		45.02				5.63	30	0.19	
	Vinc	op				3.36		0.42	30	0.01	
	Vibrator	op				6.48		0.81	30	0.03	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					2.45				
	Kallep brezi	m2					18.24				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			29.76			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.1								
	Sp+p	op		8.22				1.03	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					3.08				
	Energji elektrike	kë					40.04				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.80			0.00		#DIV/0!	
2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	8.0								
	Sp+p	op		8.00				1.00	30	0.03	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.80		0.10	30	0.00	
	Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese	m2					8.16				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.80			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	9.0								
	Sp+p	op		9.81				1.23	10	0.12	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					24.30				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.36				
	Vida betoni	cope					9.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.09			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	158.1								

	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		147.00				18.37	10	1.84	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	158.1								
	Sp+p	op		244.99				30.62	30	1.02	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				20.55		2.57	30	0.09	
	Pompe suvatimi	op				14.23		1.78	30	0.06	
	Cimento 32.5 N	kg					1,043.20				
	Llac i perzier M - 25	m3					3.95				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.79				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			60.06			0.00		#DIV/0!	
2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	76.4								
	Sp+p	op		443.35				55.42	30	1.85	
	Elektro argano	op				26.75		3.34	30	0.11	
	Trapano elektrike	op				13.76		1.72	30	0.06	
	Kolle per ngjitje	kg					305.76				
	Polisterol kompakt 5cm	m3					3.82				
	Upa betoni plastike	cope					687.96				
	Rrjete plastike	m2					84.08				
	Grafiato per suva	kg					382.20				
	Skele inventar	m2					95.55				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			72.62			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	28.2								
	Sp+p	op		69.09				8.64	30	0.29	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.97		0.25	30	0.01	
	Kolle per pllaka	kg					112.80				

	Bojak cimentoje me boje	kg					112.80				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					28.76				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			13.54			0.00		#DIV/0!	
2.324a	Plintuse pllake grez	ml	28.4								
	Sp+p	op		9.94				1.24	30	0.04	
	Kolle per pllaka	kg					5.68				
	Plintuse pllaka grez h=10cm	ml					28.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.26			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	158.1								
	Sp+p	op		56.90				7.11	30	0.24	
	Astar (vinovil)	kg					23.71				
	Boje hidroplastike	kg					31.61				
2.495	F.V. Lavaman porcelani	cope	1.0								
	Sp+p	op		2.95				0.37	30	0.01	
	Lavaman porcelani	cope					1.00				
	Sifon	cope					1.00				
	Rubinete	cope					1.00				
	Mbajtese peshqiri	cope					1.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.17			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	113.0								
	Sp+p	op		183.06				22.88	10	2.29	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	113.0								
	Sp+p	op		305.10				38.14	30	1.27	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.26		0.28	30	0.01	

	Gozhde	kg					24.86				
	Ganxha	kg					16.95				
	Bitum M-3 (leng)	kg					11.30				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					4.29				
	Lende e sharruar pishe	m3					2.37				
	Tjegulla vendi	cope					4,859.00				
	Skele inventar	m2					11.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			88.14			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	66.5								
	Sp+p	op		72.49				9.06	30	0.30	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					67.83				
	Kornize dekorative gipsi	ml					53.20				
	Skele inventar	m2					79.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.33			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0								
	Sp+p	op		13.08				1.64	10	0.16	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					32.40				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.48				
	Vida betoni	cope					12.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.12			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	39.0								
	Sp+p	op		50.70				6.34	30	0.21	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					105.30				
	Kallaj	kg					0.59				
	Stafa llamarine xingat	kg					3.90				

	Vida betoni	cope					78.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.39			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	84.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		78.12				9.77	10	0.98	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	84.0								
	Sp+p	op		147.00				18.38	30	0.61	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				6.72		0.84	30	0.03	
	Pompe suvatimi	op				7.56		0.95	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					554.40				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.52				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.42				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			36.96			0.00		#DIV/0!	
2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	75.6								
	Sp+p	op		169.34				21.17	30	0.71	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				7.56		0.95	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					582.12				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.27				
	Skele inventar	m2					45.36				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.38				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			35.53			0.00		#DIV/0!	
2.204	Brez b/a C20/25	m3	4.4								
	Sp+p	op		83.29				10.41	30	0.35	
	Vinc	op				6.22		0.78	30	0.03	
	Vibrator	op				11.99		1.50	30	0.05	

	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					4.53				
	Kallep brezi	m2					33.74				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			55.06			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	11.7								
	Sp+p	op		25.74				3.22	30	0.11	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					11.70				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.04			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	80.0								
	Sp+p	op		87.20				10.90	30	0.36	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					81.60				
	Kornize dekorative gipsi	ml					64.00				
	Skele inventar	m2					96.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.00			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	9.0								
	Sp+p	op		9.81				1.23	10	0.12	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					24.30				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.36				
	Vida betoni	cope					9.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.09			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	13.4								
	Sp+p	op		17.42				2.18	30	0.07	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					36.18				
	Kallaj	kg					0.20				
	Stafa llamarine xingat	kg					1.34				

	Vida betoni	cope					26.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.13			0.00		#DIV/0!	
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	31.7								
	Sp+p	op		31.70				3.96	20	0.20	
	Elektro argano	op				15.85		1.98	20	0.10	
	Mastiçë bitum	kg					22.19				
	Dru zjarri	m3					0.63				
	Vaj guri	l					6.97				
	Karton katrama importi 4 mm	m2					72.91				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.27			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim	m2	151.5								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		140.87				17.61	10	1.76	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	151.5								
	Sp+p	op		117.39				14.67	30	0.49	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				19.69		2.46	30	0.08	
	Pompe suvatimi	op				13.63		1.70	30	0.06	
	Cimento 32.5 N	kg					999.70				
	Llac i perzier M - 25	m3					3.03				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.76				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			57.56			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	20.1								
	Sp+p	op		43.82				5.48	30	0.18	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.01		0.25	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					132.66				

	Llac i perzier M - 25	m3					0.50				
	Skele inventar	m2					12.06				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.10				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.24			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	172.6								
	Sp+p	op		62.13				7.77	30	0.26	
	Astar (vinovil)	kg					25.89				
	Boje hidroplastike	kg					34.51				
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.8								
	Sp+p	op		7.37				0.92	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.76				
	Energji elektrike	kë					35.88				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.72			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	2.9								
	Sp+p	op		6.34				0.79	30	0.03	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					2.88				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.75			0.00		#DIV/0!	
ANALIZE	Riparim Catie	m2	100.6								
	Sp+p	op		203.21				25.40	30	0.85	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.10		0.01	30	0.00	
	Gozhde	kg					22.13				
	Ganxha	kg					13.33				
	Bitum M-3 (leng)	kg					10.06				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					3.02				
	Lende e sharruar pishe	m3					2.11				

	Tjegulla vendi	cope					2,012.00				
	Skele inventar	m2					5.03				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			7.04			0.00		#DIV/0!	
2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	42.4								
	Sp+p	op		42.40				5.30	30	0.18	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				4.24		0.53	30	0.02	
	Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese	m2					43.25				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.24			0.00		#DIV/0!	
2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.5								
	Sp+p	op		18.00				2.25	60	0.04	
	Elektrosaldatrice	op				2.60			60	0.04	
	Trapano elektrike	op				1.30			60	0.02	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.35			60	0.01	
	Autovinc deri 2.5 ton	op				0.15			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				0.65			60	0.01	
	Konstruksione metalike	kg					500.00				
	Karbit	kg					0.15				
	Oksigjen	liter					2.00				
	Skele inventar	m2					1.5				
	Elektroda te zakonshme	kg					2.0				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.00						
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6.0								
	Sp+p	op		6.54				0.82	10	0.08	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					16.20				

	Stafa llamarine xingat	kg					0.24				
	Vida betoni	cope					6.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.06			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	30.0								
	Sp+p	op		39.00				4.88	30	0.16	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					81.00				
	Kallaj	kg					0.45				
	Stafa llamarine xingat	kg					3.00				
	Vida betoni	cope					60.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.30			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	24.9								
	Sp+p	op		35.48				4.44	30	0.15	
	Pompe suvatimi	op				4.23		0.53	30	0.02	
	Cimento 32.5 N	kg					136.95				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.50				
	Skele inventar	m2					18.68				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.12				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			10.96			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	7.4								
	Sp+p	op		18.13				2.27	30	0.08	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.52		0.06	30	0.00	
	Kolle per pllaka	kg					29.60				
	Bojak cimentoje me boje	kg					29.60				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					7.55				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.55			0.00		#DIV/0!	

2.326	Veshje me pllake majolike	m2	16.2								
	Sp+p	op		59.94				7.49	30	0.25	
	Cimento 32.5 N	kg					48.60				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg					4.86				
	Pllake majolike	m2					16.52				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.08				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.40			0.00		#DIV/0!	
2.324a	Plintuse pllake grez	ml	32.3								
	Sp+p	op		11.31				1.41	30	0.05	
	Kolle per pllaka	kg					6.46				
	Plintuse pllaka grez h=10cm	ml					32.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.85			0.00		#DIV/0!	
2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	44.4								
	Sp+p	op		15.97				2.00	30	0.07	
	Astar (vinovil)	kg					6.65				
	Boje hidroplastike cilesi e l-re	kg					-				
2.383	F.V. Dyer druri	m2	3.4								
	Sp+p	op		6.80				0.85	30	0.03	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					3.40				
	Gomina	ml					9.18				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.51			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.0								
	Sp+p	op		5.34				0.67	30	0.02	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.00				
	Energji elektrike	kë					26.00				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.52			0.00		#DIV/0!	
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	7.4								
	Sp+p	op		4.88				0.61	30	0.02	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.22		0.03	30	0.00	
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.16				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.78			0.00		#DIV/0!	
2.425	Grope septike 6 m3	COPE	0.5								
	Sp+p	op		308.00				38.50	30	1.28	
	Skele inventar	m2					11.50				
	Tulla te plota 25x6.5x12cm	cope					3,210.00				
	Llac i perzier M - 15	m3					1.75				
	Cimento 32.5 N	kg					175.00				
	Betoni C-7/10 (Me zhavor)	m3					0.31				
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.37				
	Kallep muri	m2					2.50				
	Zhavor lumi	m3					0.15				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			98.00			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	31.5								
	Sp+p	op		34.34				4.29	30	0.14	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					32.13				
	Kornize dekorative gipsi	ml					25.20				
	Skele inventar	m2					37.80				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.58			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12.0								

	Sp+p	op		13.08				1.64	10	0.16	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					32.40				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.48				
	Vida betoni	cope					12.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.12			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	15.8								
	Sp+p	op		20.48				2.56	30	0.09	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					42.53				
	Kallaj	kg					0.24				
	Stafa llamarine xingat	kg					1.58				
	Vida betoni	cope					31.50				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.16			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim	m2	216.8								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		201.58				25.20	10	2.52	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	216.8								
	Sp+p	op		167.98				21.00	30	0.70	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				28.18		3.52	30	0.12	
	Pompe suvatimi	op				19.51		2.44	30	0.08	
	Cimento 32.5 N	kg					1,430.55				
	Llac i perzier M - 25	m3					4.34				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.08				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			82.37			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	18.7								
	Sp+p	op		26.65				3.33	30	0.11	

	Pompe suvatimi	op				3.18		0.40	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					102.85				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.37				
	Skele inventar	m2					14.03				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.09				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.23			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	49.5								
	Sp+p	op		121.28				15.16	30	0.51	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				3.47		0.43	30	0.01	
	Kolle per pllaka	kg					198.00				
	Bojak cimentoje me boje	kg					198.00				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					50.49				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			23.76			0.00		#DIV/0!	
2.383	F.V. Dyer druri	m2	7.6								
	Sp+p	op		15.20				1.90	30	0.06	
	Pergatitje dyer druri kase derrase	m2					7.60				
	Gomina	ml					20.52				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.14			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	6.3								
	Sp+p	op		13.86				1.73	30	0.06	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					6.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.64			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.5								
	Sp+p	op		6.68				0.83	30	0.03	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					2.50				

	Energji elektrike	kë					32.50				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.65			0.00		#DIV/0!	
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	49.5								
	Sp+p	op		32.67				4.08	30	0.14	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.49		0.19	30	0.01	
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					1.04				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			11.88			0.00		#DIV/0!	
ANALIZE	Riparim Catie	m2	52.3								
	Sp+p	op		105.65				13.21	30	0.44	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.05		0.01	30	0.00	
	Gozhde	kg					11.51				
	Ganxha	kg					6.93				
	Bitum M-3 (leng)	kg					5.23				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					1.57				
	Lende e sharruar pishe	m3					1.10				
	Tjegulla vendi	cope					1,046.00				
	Skele inventar	m2					2.62				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.66			0.00		#DIV/0!	
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	87.9								
	Sp+p	op		87.90				10.99	20	0.55	
	Elektro argano	op				43.95		5.49	20	0.27	
	Mastiçë bitum	kg					61.53				
	Dru zjarri	m3					1.76				
	Vaj guri	l					19.34				

	Karton katrama importi 4 mm	m2					202.17				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.52			0.00		#DIV/0!	
2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	87.9								
	Sp+p	op		65.93				8.24	20	0.41	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				26.37		3.30	20	0.16	
	Polisterol i zakonshem 20 - 50 mm	m3					70.32				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			18.46			0.00		#DIV/0!	
2.426/11	Prishje suvatim muri I brendshem	m2	26.7								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		24.81				3.10	10	0.31	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			-			0.00		#DIV/0!	
2.426/12	Prishje suvatim solete	m2	29.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		49.59				6.20	10	0.62	
2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	26.7								
	Sp+p	op		20.68				2.58	30	0.09	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				3.47		0.43	30	0.01	
	Pompe suvatimi	op				2.40		0.30	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					176.09				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.53				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.13				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			10.14			0.00		#DIV/0!	
2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	44.1								
	Sp+p	op		62.84				7.86	30	0.26	
	Pompe suvatimi	op				7.50		0.94	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					242.55				
	Llac i perzier M - 25	m3					0.88				

	Skele inventar	m2					33.08				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.22				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			19.40			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	96.5								
	Sp+p	op		210.44				26.30	30	0.88	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				9.65		1.21	30	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					637.10				
	Llac i perzier M - 25	m3					2.41				
	Skele inventar	m2					57.92				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.48				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			39.58			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	5.2								
	Sp+p	op		12.74				1.59	30	0.05	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.36		0.05	30	0.00	
	Kolle per pllaka	kg					20.80				
	Bojak cimentoje me boje	kg					20.80				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					5.30				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.50			0.00		#DIV/0!	
2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.7								
	Sp+p	op		9.83				1.23	30	0.04	
	Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					3.68				
	Energji elektrike	kë					47.84				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.96			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	0.4								
	Sp+p	op		0.92				0.12	30	0.00	

	Dritare d/alumini dopio xham	m2					0.42				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.11			0.00		#DIV/0!	
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	5.2								
	Sp+p	op		3.43				0.43	30	0.01	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.16		0.02	30	0.00	
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.11				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.25			0.00		#DIV/0!	
2.425	Grope septike 6 m3	COPE	0.5								
	Sp+p	op		308.00				38.50	30	1.28	
	Skele inventar	m2					11.50				
	Tulla te plota 25x6.5x12cm	cope					3,210.00				
	Llac i perzier M - 15	m3					1.75				
	Cimento 32.5 N	kg					175.00				
	Betoni C-7/10 (Me zhavor)	m3					0.31				
	Llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3					0.37				
	Kallep muri	m2					2.50				
	Zhavor lumi	m3					0.15				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			98.00			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	54.7								
	Sp+p	op		88.61				11.08	10	1.11	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	54.7								
	Sp+p	op		147.69				18.46	30	0.62	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				1.09		0.14	30	0.00	
	Gozhde	kg					12.03				

	Ganxha	kg					8.21				
	Bitum M-3 (leng)	kg					5.47				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					2.08				
	Lende e sharruar pishe	m3					1.15				
	Tjegulla vendi	cope					2,352.10				
	Skele inventar	m2					5.47				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			42.67			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	33.8								
	Sp+p	op		36.84				4.61	30	0.15	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					34.48				
	Kornize dekorative gipsi	ml					27.04				
	Skele inventar	m2					40.56				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.69			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	9.0								
	Sp+p	op		9.81				1.23	10	0.12	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					24.30				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.36				
	Vida betoni	cope					9.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.09			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	30.8								
	Sp+p	op		40.04				5.01	30	0.17	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					83.16				
	Kallaj	kg					0.46				
	Stafa llamarine xingat	kg					3.08				
	Vida betoni	cope					61.60				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.31			0.00		#DIV/0!	
2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	8.0								
	Sp+p	op		8.00				1.00	30	0.03	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.80		0.10	30	0.00	
	Panele sanduic me termoizolim 30mm per mbulese	m2					8.16				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.80			0.00		#DIV/0!	
2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.3								
	Sp+p	op		10.80				1.35	60	0.02	
	Elektrosaldatrice	op				1.56			60	0.03	
	Trapano elektrike	op				0.78			60	0.01	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.21			60	0.00	
	Autovinc deri 2.5 ton	op				0.09			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				0.39			60	0.01	
	Konstruksione metalike	kg					300.00				
	Karbit	kg					0.09				
	Oksigjen	liter					1.20				
	Skele inventar	m2					0.9				
	Elektroda te zakonshme	kg					1.2				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			3.00						
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	70.5								
	Sp+p	op		70.50				8.81	20	0.44	
	Elektro argano	op				35.25		4.41	20	0.22	
	Mastiçë bitum	kg					49.35				
	Dru zjarri	m3					1.41				
	Vaj guri	l					15.51				

	Karton katrama importi 4 mm	m2					162.15				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			2.82			0.00		#DIV/0!	
2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	70.5								
	Sp+p	op		52.88				6.61	20	0.33	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				21.15		2.64	20	0.13	
	Polisterol i zakonshem 20 - 50 mm	m3					56.40				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			14.81			0.00		#DIV/0!	
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	61.2								
	Sp+p	op		133.42				16.68	30	0.56	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				6.12		0.77	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					403.92				
	Llac i perzier M - 25	m3					1.53				
	Skele inventar	m2					36.72				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.31				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			25.09			0.00		#DIV/0!	
2.404	Boje hidroplastike	m2	95.4								
	Sp+p	op		34.35				4.29	30	0.14	
	Astar (vinovil)	kg					14.31				
	Boje hidroplastike	kg					19.08				
2.204	Brez b/a C20/25	m3	2.5								
	Sp+p	op		46.52				5.82	30	0.19	
	Vinc	op				3.47		0.43	30	0.01	
	Vibrator	op				6.70		0.84	30	0.03	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					2.53				
	Kallep brezi	m2					18.85				

	Transport auto mbi 10 km	t/km			30.75			0.00		#DIV/0!	
2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	96.0								
	Sp+p	op		155.52				19.44	10	1.94	
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	106.0								
	Sp+p	op		286.20				35.78	30	1.19	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				2.12		0.27	30	0.01	
	Gozhde	kg					23.32				
	Ganxha	kg					15.90				
	Bitum M-3 (leng)	kg					10.60				
	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3					4.03				
	Lende e sharruar pishe	m3					2.23				
	Tjegulla vendi	cope					4,558.00				
	Skele inventar	m2					10.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			82.68			0.00		#DIV/0!	
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	30.9								
	Sp+p	op		33.68				4.21	30	0.14	
	Pllake gipsi 60x60cm per tavane te varur	m2					31.52				
	Kornize dekorative gipsi	ml					24.72				
	Skele inventar	m2					37.08				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.55			0.00		#DIV/0!	
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	3.0								
	Sp+p	op		3.27				0.41	10	0.04	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					8.10				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.12				

	Vida betoni	cope					3.00				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.03			0.00		#DIV/0!	
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	7.3								
	Sp+p	op		9.49				1.19	30	0.04	
	Llamarine xingat 0.8mm	kg					19.71				
	Kallaj	kg					0.11				
	Stafa llamarine xingat	kg					0.73				
	Vida betoni	cope					14.60				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.07			0.00		#DIV/0!	
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	42.1								
	Sp+p	op		42.10				5.26	20	0.26	
	Elektro argano	op				21.05		2.63	20	0.13	
	Mastiçë bitum	kg					29.47				
	Dru zjarri	m3					0.84				
	Vaj guri	l					9.26				
	Karton katrama importi 4 mm	m2					96.83				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			1.68			0.00		#DIV/0!	
2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	42.1								
	Sp+p	op		31.58				3.95	20	0.20	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				12.63		1.58	20	0.08	
	Polisterol i zakonshem 20 - 50 mm	m3					33.68				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			8.84			0.00		#DIV/0!	
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	9.8								
	Sp+p	op		24.06				3.01	30	0.10	
	Vinc kulle 4-6 T me manovrator	op				0.69		0.09	30	0.00	

	Kolle per pllaka	kg					39.28				
	Bojak cementoje me boje	kg					39.28				
	Pllaka grez 40x40 cm	m2					10.02				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.71			0.00		#DIV/0!	
2.204	Brez b/a C20/25	m3	3.5								
	Sp+p	op		65.10				8.14	30	0.27	
	Vinc	op				4.86		0.61	30	0.02	
	Vibrator	op				9.37		1.17	30	0.04	
	Betoni C-20/25 (Me cakell)	m3					3.54				
	Kallep brezi	m2					26.37				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			43.03			0.00		#DIV/0!	
2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	2.2								
	Sp+p	op		4.84				0.61	30	0.02	
	Dritare d/alumini dopio xham	m2					2.20				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			0.57			0.00		#DIV/0!	

Totali I materialeve qe do te transportohen	3600	ton
Afati I punimeve	240	dite
Sasia e transportuar ne dite	12	ton/dite
Rruge kamioni ne dite	3	rruge
Sasia max. e transportuar per 1 rruge	4	ton
Kamionat qe nevojiten per transportin e 240 ton ne dite	1 kamion 4 ton	

Numri i shoferëve të kamionit është përcaktuar nga numri i makinerive që janë të domosdoshme për kryerjen e punimeve 1 kamion , si dhe mbështetur në bashkërendimin dhe mbivendosjen e proceseve të punës sipas grafikut të zbatimit të punimeve.

2.4 Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim realizimin e objektit të prokurimit :

Nr	Mjetet	Sasia	
1	Mjet transporti veteshkarkues ≥ 4 ton (kapac. mbajtes)	1 cope	Në pronësi ose me qera
2	Elektro argano	1 copë	Në pronësi ose me qera
3	Trapano elektrike	1 copë	Në pronësi ose me qera
4	Pompe suvatimi	1 copë	Në pronësi ose me qera
5	Elektrosaldatrice	1 cope	Në pronësi ose me qera
6	Vibrator thellesie	1 copë	Në pronësi ose me qera
7	Betonjere 500 l	1 copë	Në pronësi ose me qera

Si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë në momentin e dorëzimit të ofertës në sistemin elektronik:

Për mjetet në pronësi që regjistrohen në regjistra publikë (DPSHTRR): Kopje të vlefshme të lejes së qarkullimit të mjetit, certifikatës së kontrollit teknik (SGS) të vlefshme, siguracionit të mjetit të vlefshëm, si dhe certifikatën për transport mallrash brenda vendit (për mjetet e transportit).

Për mjetet në pronësi që NUK regjistrohen në regjistrat publikë: Dokumentin që vërteton pronësinë e tyre (akte të zhdoganimit në RSH ose fatura tatimore të blerjes).

Për mjetet e marra me qira: Kontratën përkatëse të qirasë (noteriale ose nënshkruar me nënshkrim elektronik sipas ligjit) ku të specifikohet objekti dhe afati i saj që mbulon periudhën e zbatimit të kontratës. Kontrata e qirasë duhet të shoqërohet detyrimisht me dokumentacionin e pronësisë të qiradhënësit (leje qarkullimi, SGS, siguracion ose faturë blerje/zhdoganimi sipas llojit të mjetit).

Deklaratë Disponueshmërie: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se të gjitha mjetet e mësipërme do të vihen në dispozicion të plotë të këtij projekti sipas grafikut të punimeve. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Rregullat e Prokurimit Publik në fuqi.

(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues).

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi:

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e suksesshëm të objektit të prokurimit.

Lista e mjeteve dhe makinerive është përpiluar në raport të drejtpërdrejtë me afatin e zbatimit të kontratës dhe volumet specifike të preventivit të hartuar nga ing. Gzim Likaj.

Mjet transporti vetëshkarkues ≥ 4 ton: Kërkohet për evakuimin e menjëhershëm nga kantieri të mbetjeve inerte që gjenerohen nga fazat e çmontimeve (heqja e pllakave të vjetra, demontimi i pajisjeve ekzistuese hidrosanitare, dherat nga gërmimet etj), si dhe për transportin e materialeve të reja të ndërtimit në objekt.

Elektro argano: Është e domosdoshme për ngritjen dhe transportin vertikal të materialeve të rënda (çimento, llaç, pllaka, tubacione dhe pajisje të reja hidrosanitare) në katet e godinës ku do të kryhen punimet, duke garantuar shpejtësi në proces dhe siguri në punë.

Pompë suvatimi: Kërkohet për të realizuar suvatimet e reja në muret e nyjeve hidrosanitare pas mbylljes së kanaleve të tubacioneve të reja, duke siguruar një proces të shpejtë, uniform dhe me cilësi të lartë përpara fazës së hidroizolimit dhe shtrimit të pllakave.

Betonierë 500 litra dhe Vibrator thellësie: Janë pajisje teknologjike të domosdoshme për përgatitjen dhe derdhjen e betonit në kantier. Ato do të përdoren për realizimin e shtresave të nivelimit (ustateve) në dyshemetë e dhomave të banjove, përforcimet e nevojshme strukturore, per brezat e catise te objekteve ku eshte e nevojshme te ndertohen , si dhe për betonimin e pusetave të reja të shkarkimit, duke garantuar homogjenitetin dhe qëndrueshmërinë e strukturës së betonit ndaj lagështirës.

Kërkesa për paraqitjen e lejeve të qarkullimit, kontrolleve teknike (SGS) dhe certifikatave të transportit synon të provojë që mjetet janë në gjendje të rregullt pune dhe ligjërish të gatshme për t’u angazhuar në kantier që në momentin e lidhjes së kontratës, duke shmangur vonesat në grafik. Detyrimi për ngarkimin e tyre në sistem që në momentin e dorëzimit të ofertës bazohet në rregullat e përditësuara të prokurimit elektronik, duke garantuar transparencë dhe trajtim të barabartë të të gjithë operatorëve në garë.

2.5 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) t’iu përkasin fushës së aktivitetit të OE-ve, që përkon/përputhet me objektin e prokurimit, si me poshte:

1. **Certifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme)/ekuivalent:** ose ekuivalente e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).
2. **Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001:2026 (e vlefshme)/ekuivalent:** ose ekuivalente e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO 14001:2026 sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).
3. **Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ISO 45001:2018 (e vlefshme)/ekuivalent:** ose ekuivalente e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO 45001:2018 sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).

Fusha e zbatimit e certifikatave të mësipërme duhet të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (punime ndërtimi, punime inxhinierie civile apo punime hidroteknike.”

Pranohet që OE të disponojnë/paraqesin **edhe certifikatën për standardin e përditësuar**

Argumentimi:

Kërkesat për certifikimin sipas standardeve ISO janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1, si dhe në zbatim të Nenit 44, pikat 1 dhe 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Këto kërkesat lidhen drejtpërdrejt dhe në mënyrë të proporcioneve të plota me natyrën komplekse të objektit të prokurimit: **“Permireshimi i kushteve të banimit për komunitetet e pafavorizura”**.

ISO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë): Ky standard është i domosdoshëm pasi punimet e rikonstruksionit civil dhe instalimeve hidrosanitare do të shtrihen në një numër të konsiderueshëm banesash individuale. Duke qenë se projektet zbatohen në objekte të ndryshme banimi, ky certifikim garanton që operatori ekonomik aplikon një sistem të standardizuar të kontrollit të brendshëm të cilësisë për çdo banesë. Ky proces siguron kontrollin e materialeve të përdorura (tubacione, pajisje hidrosanitare, shtresa hidroizoluese), eliminon ndryshimet në cilësinë e punimeve midis banesave të ndryshme dhe minimizon risqet për defekte të parakohshme, duke garantuar qëndrueshmërinë afatgjatë të investimit publik me karakter social. Pranohen edhe standarde të tjera ekuivalente.

ISO 14001:2026 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor): Duke qenë se punimet do të kryhen në zona të banuara dhe brenda mjediseve të shtëpive private (shpesh në prani të vetë familjarëve), menaxhimi i mbetjeve është kritik. Ky certifikim provon se operatori ekonomik ka kapacitete për grumbullimin, diferencimin dhe evakuimin e menjëhershëm të mbetjeve inerte (pllaka të vjetra, mbetje suvaje, tubacione të demontuara) nga ambientet e banimit drejt venddepozitimeve të

autorizuara. Ai garanton gjithashtu aplikimin e masave për minimizimin e pluhurit dhe ndotjes akustike në lagjet ku kryhen ndërhyrjet, duke mbrojtur shëndetin e banorëve dhe mjedisin rrethues. Pranohen edhe standarde të tjera ekuivalente.

ISO 45001:2018 (Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë): Ndërhyrjet në banesa ekzistuese dhe të dëmtuara mbartin rreziqe të larta për sigurinë teknike, për shkak të hapësirave të kufizuara (nyje hidrosanitare, dhoma) dhe proceseve si shpimi, prerja apo përdorimi i pajisjeve elektrike në rrjete të vjetra. Disponimi i këtij standardi garanton që kompania jo vetëm mbron jetën dhe shëndetin e punëtorëve të saj përmes mjeteve të mbrojtjes individuale (MMP), por merr të gjitha masat e sigurisë teknike për të parandaluar incidentet ose dëmtimet fizike të vetë anëtarëve të familjeve (përfshirë fëmijët apo të moshuarit) që mund të jenë të pranishëm në banesë gjatë zhvillimit të punimeve. Pranohen edhe standarde të tjera ekuivalente.

2.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit, të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit prej 8 muajsh kalendarikë.

Argumentimi:

Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3. Paraqitja e grafikut të detajuar është e domosdoshme për të vërtetuar aftësinë organizative të operatorit dhe përputhshmërinë e hapave teknologjikë të zbatimit (çmontime/demontime, punime hidroizolimi, shtrim pllakash, instalime të rrjetit të ri të ujësjellës-kanalizimeve dhe montim i pajisjeve hidrosanitare etj) me afatin total prej 8 muajsh kalendarikë të përcaktuar në projekt-zbatimin e këtij objekti.

2.7 Operatori ekonomik duhet të ketë një kontratë me Landfillin Bushat, të vlefshme për depozitimin e mbetjeve që krijohen gjatë punimeve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; Ligji nr 10463/2011” Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; Ligji nr 10431/2011” Për mbrojtjen e mjedisit”; nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Vendosja e këtij kriteri lidhet me nevojën për administrimin e ligjshëm të mbetjeve që krijohen gjatë realizimit të kontratës. Ky kriter lidhet me kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit ekonomik për realizimin korrekt të kontratës, pasi siguron që mbetjet e krijuara nuk do të depozitohen në mënyrë të paligjshme apo të pakontrolluar, duke shmangur ndotjen e mjedisit dhe pasojat administrative apo penale që mund të rrjedhin nga mosmenaxhimi i tyre, gjithashtu në preventiv përfshihen punimeve germimi, transport materiale, prishje etj. ***Kriteri është proporcional dhe i domosdoshëm për natyrën e objektit të prokurimit, pasi garanton që operatori ekonomik ka të siguruar paraprakisht destinacion të autorizuar për trajtimin/depozitimin e mbetjeve.***

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

- ❖ **Për sa i përket specifikimeve teknike, lihet mundësia të paraqitet dhe standartet SSH/UNI/EN/ISO, sipas rastit që aplikohet.**