

PROCESVERBAL-Tipi I kontratës-PUNË
PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky proces verbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: Ura e Re Glinë,Bashkia Dropull

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(CPV):45221111-3

VLERA E FONDIT LIMIT:

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **99.994.266,94** (Nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë presje nëntëdhjetë e kater)lekë pa TVSH
i ndare ne vitet financiare

1.Per vitin 2026 vlera e financimit eshte 29.998.624,08(Njëzetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzetë e katër presje zero tetë) leke.

Nga te cilat **23.998.624,08**(Njëzetë e tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzetë e katër presje zero tetë)lekë nga Buxheti i shtetit dhe **6.000.000** (Gjashtë milion)lekë nga Buxheti i Bashkisë

2.Per vitin 2027 vlera e financimit eshte 69.995.642,86Gjashtëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e dyzetë e dy presje tetëdhjetë e gjashtë) leke

Nga te cilat **55.996.789,52** (Pesëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtaqëqind e tetëdhjetë ë nëntë presje pesëdhjetë e dy)lekë nga Buxheti i shtetit dhe **13.998.853,34**(Trembëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre presje tridhjetë e katër)lekë nga Buxheti i Bashkisë

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Dropull** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" si dhe nenit

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës.

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 2/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të kenë **shlyer të gjitha taksat vendore** të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin e maturuar, (**këstet e maturuara të vitit 2026**) sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për ta vërtetuar këtë kusht kërkojmë vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin e fundit (këstet e maturuara),

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, e LPP-së i ndryshuar, si dhe të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar.

Kjo kërkesë bazohet në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore. Shlyerja e detyrimeve vendore për ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t'iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024, 2025**, të shoqëruara me raportin e auditimit të audituesit ligjor ose shoqërisë audituese, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", të ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41,

pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3.Kapaciteti teknik:

2.3.1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është **jo më e vogël se dyfishit** të vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- Kontrate
- Situacionin përfundimtar
- Aktin e kolaudimit

Ne rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtme:

- Kontrate
- Situacionin përfundimtar
- fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore,
- Aktin e kolaudimit

1.1 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posaçme të deklaruar në fazën e tenderimit.

1.2 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në **nenin 77** të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: **c) aftësinë teknike dhe profesionale.** Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare

dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.”

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se: “5. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: **a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.** Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore të deklaruara në organet tatimore **dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.**

2.3.2.Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energjië, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, (për operatorët e huaj licencave profesionale ekuivalente) e cila përfshin kategorite e mëposhtme:

A) Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- N.P-1 A (Punime germimi e toke)
- NP- 4 A (Rrugë autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale)
- NP- 5 C (Punime nentokesore.ura e vepra arti)
- N.P. 9 B (Punime mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime.)
- N.P-12 A (Punime te inxhinjerise se mjedisit)

B.Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë licensat e mëposhtme:

- N.S.-4 A (Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,rifiniture me materiale druri,plastike,metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese)
- N.S.-7 A (Barriera dhe mbrojtje rrugore)
- N.S.-8 C (Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri)
- N.S.-9 B (Punime Strukturore speciale)
- N.S.-10 A (Shtresa dhe mbistruktura speciale)
- N.S-18 C (Punime topogjeodezike)

Operatorët ekonomikë duhet të kenë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë ata duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendimin e Këshillit të

Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore".

Operatorët e huaj duhet të barazvlerësojnë (ekuivalentojnë) licencat profesionale që ata kanë lëshuar nga vendi i origjinës, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrinë kompetente) në Republikën e Shqipërisë. (Rregullore për kriteret dhe procedurat për lëshimin e licencave profesionale për zbatimin, klasifikimin dhe disiplinimin e personave juridikë që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, miratuar nga VKM, Nr. 42, datë 16.01.2008).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Gjithashtu, të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, Ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, Neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare ose europiane" si dhe VENDIM Nr. 448, datë 31.7.2025 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZBATIMIT TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË RREGULLAVE TË KANTIERIT , neni 6 qe percakton kushtet dhe kriteret për subjektet zbatuese si me poshte : 1. Çdo subjekt juridik i licencuar ka të drejtë të ushtrojë veprimtari zbatimi, vetëm për kategoritë e punimeve, që ka përcaktuar në licence .

NP-1 A Punime gjurmimi në tokë

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, punime gjurmimi në tokë konsiderohen gjurmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara të realizohen nëpërmjet kësaj procedure. Dokumentacioni teknik i hartuar nga projektuesi parashikon punime gjurmimi, sistemimi të dherave dhe ndryshime të volumit të tokës, si rezultat i **URA E RE GLINE**. Të tilla punime përfshihen në zërat e punimeve të gjurmimit të dheut.

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.P - 4 A Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime qe përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të angazhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 4. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit.

N.P - 5 C Punime nëntokësore, ura e vepra arti

Sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar punime qe *Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntokë që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi "goma" ose mbi "hekur", kushdo që të je të shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësime ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele.*

Këto punime janë parashikuar në preventiv. Për zbatimin e punimeve të tilla është e nevojshme që të angazhohen subjekte të specializuara, të cilët zotërojnë licensën N.P – 5. Kategoria C i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit

N.P - 9 B Punime mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime

Sipas VKM nr.759 të datës 12.11.2014 (Ndryshuar me VKM nr.943, datë 28.12.2016) më sipër cituar punime të tilla *konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta ose në rrjet, si do që të jenë realizuar, të nevojshëm për sistemimin e rrjedhjes së ujërave natyrore ose artificiale si edhe për mbrojtjen e territorit nga këto ujëra, të kompletuara me punimet lidhëse të nevojshme. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar kanale lundruese, grykëderdhjet e lumenjve, konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve dhe përrenjve, argjinatura të llojeve të ndryshme, sistemimin dhe vendosjen e regjimit hidraulik të ujërave sipërfaqësore të veprave të diafragmave të argjinaturave dhe qëndrueshmërisë së shpateve.*

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen për realizimin e këtij projekti, sic janë : Punime të gërmimit në lum dhe mbushjeve me gur kave etj. Për sa me sipër në total vlerat për realizimin dhe kompletimin me strukturat e nevojshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje i përcaktojnë të tilla punime në kategorinë B sipas VKM nr.42 të datës 16.01.2008, të ndryshuar.

N.P - 12 A Punime të inxhinierisë mjedisore

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 *konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik.*

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurorë, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.

Ndërhyrja objekt kontrate parashikon ndërhyrje në Rehabilitimin e sipërfaqes mjedisore të demtuara.

Ndërhyrje të tilla përfshihen në veprimtaritë me ndikim në mjedis. Efektet kryesore në mjedis nga punimet për rehabilitimin e rruges, konsistojnë në vija të përgjithshme si më poshtë: a) emetimet në ajër dhe zhurmat, b) shkarkimet në ujë, ndikimi në tokë, c) ndikimi në florë/faunë, ç) mbetjet e prodhuara d) ndikime social-ekonomike, dh) ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin përreth e) ndikim në rritjen e trafikut rrugor, ë) ndikim në peizazhin e zones, h) ndikim në ndryshimet klimatike etj.

Mbështetur në legjislationin në fuqi, në fushën mjedisore, i cili i përfshin të tilla aktivitete në aktivitetet me ndikim në mjedis Autoriteti Kontraktor ka realizuar Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Raportin Teknik të VNM, si dhe ka marrë Vendimin për VNM Paraprake pranë Institucionit kompetent. Ndikimet në territor nga zbatimi i këtij projekti dhe masat për zbutjen e efekteve shtjellohen në Raportin e VNM.

Masat me efekt financiar për zbutjen e efekteve negative dhe riaftësimin e territorit janë përfshirë në preventivin e punimeve. Në preventiv parashikohen zëra të tillë si: Mbjellje Fidane Peme dekorative, Prerje e sistemim pemesh, transport materiale ndërtimi, dheu dhe depozitim i mbetjeve në landfill. Këto masa janë të nevojshme për procesin e riaftësimit natyror dhe botanik të territorit të përdorur për ndërtim me mbetje të mëdha inerte. Për realizimin e punimeve të parashikuara në preventiv dhe specifikime teknike për riaftësimin e territorit të parcelës ndërtimore është e nevojshme që OE të disponojë licensën përkatëse. Kategoria A i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin

e projektit të zbatimit. Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontrates. Kjo është një kërkesë minimale në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

N.S- 4 A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndërtuese

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 *Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese* Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtja ose ristrukturimi i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dysHEMEVE të tipave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme. Punimet e mësipërme i referohen fugave të zgjerimit në ura, hidroizolimeve etj. Kategoria e kërkuar A është bere referuar vlerave të preventivit në sasitë e veta.

N.S- 7 A Barriera dhe mbrojtje rrugore

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 *Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, ristrukturimi i elementeve si guard rail, New Jersey, zvogëluarit e zhurmave, barrierat në kthesa dhe të ngjashme, të realizuar për të siguruar fluksin e mjeteve rrugore dhe për të mbrojtur rënien në kthesa.* Referuar zërave të preventivit të punimeve kërkohet kategoria A e punimeve.

N.S- 8 C Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrike prej betoni të armuar, normal dhe të parandëruar. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara. Vendosja e këtij kriteri u referohet punimeve të parashikuara në projektet teknike, relacionet teknike, specifikimet, preventivin dhe grafikun e punimeve për zbatimin e veprës. Këto punime parqiten të detajuara në projektin arkitekturor dhe specifikimet e punimeve ndërtimore. Punimet e parashikuara në këtë dokumentacion teknik përfshijnë Konstruksione metalike të perbera (tabela guardraile, hidroizolime, ulluk) etj. Vëllimi dhe vlerat e punimeve të tilla janë të konsiderueshme. Për zbatimin e punimeve të tilla, VKM nr.42 të datës 16.01.2008 më sipër cituar, përcakton se duhet të disponohet licenca NS-8.

Nga sa më sipër, duke marrë në analizë të gjithë dokumentacionin teknik, specifikën e punimeve dhe vlerat e të gjithë punimeve të tilla në preventivin total të kësaj ndërhyrjeje, u vendos si kriter teknik profesional licenca NS-8 B, e cila është e domosdoshme për vlerën, rëndësinë dhe kompleksitetin e punimeve të tilla.

N.S- 9 B Punime Strukturore speciale

Si punime të tilla, në VKM nr.42 të datës 16.01.2008 *Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t'u ndërtuar në terrene rezistente dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratoriale nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizimi dhe konsolidimi i terreneve. Vendosja e këtij kriteri i referohet strukturave*

speciale te trarëve dhe betoneve te cilat kane te bëjnë me punime speciale.Kategoria B i referohet vlerave te preventivit qe kane kto zëra ne volumet e preventivit.

N.S - 18 C Punime topogjeodezike.

Punime të tilla përfshijnë zbatimin e rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, *punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.*

Sikurse shtjellohet në specifikimet teknike të punimeve ndërtimore, mbështetur në dokumentacionin topografik të hartuar nga projektuesi dhe dokumentacionin e pronësisë së objektit, Kontraktori duhet të kryejë transferimin e pikave referenciale dhe gjurmës së objektit në terren, si dhe çdo shërbim tjetër topografik, të nevojshëm për zbatimin e saktë të projektit duke qen se kemi te bejm me ure eshte kërkuar kategoria C pasi nevoja e punimeve gjeodezike do jete e pranishme ne gjithë zërat e preventivit

Kategoria C i referohet vlerës totale të punimeve për riaftësimin e territorit dhe zbutjen e efekteve negative në preventivin e projektit të zbatimit.Kriteri në fjalë, është një kërkesë e domosdoshme në përputhje të plotë me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike dhe që mund te plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ushtron veprimtarinë e vetë në fushën e ndërtimit dhe ka kapacitetet teknike të nevojshme për zbatimin e kontrates. Kjo është një kërkesë e rendesishme në përpjestim me vlerën dhe rëndësinë e kontratës që prokurohet, në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, dhe që ka për qëllim të provojë se operatori ekonomik ka kapacitetet teknike për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategori në respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P–1 A	Punime gërmimi në tokë	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$ Preje e sistemim pemesh $\varnothing 10 \sim 20 \text{ cm}$ Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m^3 , ne kanale gjeresi $> 2 \text{ m}$, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim I rruges + pastrim I brigjeve te lumit) Transport dheu me auto deri 1.0 km Prishje struktura prej betoni (Ura ekzistuese) Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (zhavorr lumi I marr ne zonen mbi ure)	0-20 mln leke > 2	7,286,864.51
N.P–4 A	Rrugë autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me	Shtrese çakelli $t=10/15\text{cm}$, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa $15+10 \text{ cm}$) Shtresë stabilizanti, $t=20\text{cm}$ (Shtresë bazë) Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm , me makineri Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm , me makineri	0-20 mln leke	8,180,107.96

	kavo dhe pista aeroportuale			
N.P-5 C	Punime nëntokësore, ura e vepra arti	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$ Preje e sistemim pemesh $\varnothing 10 \sim 20 \text{ cm}$ Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m^3, ne kanale gjeresi $> 2 \text{ m}$, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim I rruges + pastrim I brigjeve te lumit) Transport dheu me auto deri 1.0 km Prishje struktura prej betoni (Ura ekzistuese) Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (zhavorr lumi I marr ne zonen mbi ure) Shtrese çakelli $t=10/15\text{cm}$, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa $15+10 \text{ cm}$) Shtresë stabilizanti, $t=20\text{cm}$ (Shtresë bazë) Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji $\sim 2\text{m}$ kategoria III, me shk ne toke Tombino me tuba betoni $\varnothing 600$, mbi shtrese betoni Struktura monolite betoni C20/25 (Rakordime kanalesh, tombinosh, puseta etj.) F.V. hekur betoni periodik $\varnothing 6-10 \text{ mm}$ për kanalin e hapur, të mbyllur etj. (kanalen, tombino, puseta, etj.) Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m^3, ne kanale gjeresi $> 2 \text{ m}$, prani uji $\sim 1\text{m}$, kategoria IV, me shk ne toke (per themelet) Mbushje me gur kave (mbrojtja e balleve, $dg>100\text{cm}$) Mbushje me cakell pas mureve Mbushje me zhavorr lumi për krijimin e ishujve tek pilat.(Zhavorri lumi eshte ne vend) Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit $\varnothing 1200\text{mm}$, thellesia $(20-30\text{m})$. Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit. Shtrese betoni C 12/15 (nenshtrese pastertie dhe niveluese) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Pilat dhe Ballet) F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soleta dhe Diafragmat) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soletina) F.V. hekur betoni periodik $\varnothing 6-10 \text{ mm}$. F.V. hekur betoni periodik $\varnothing \geq 12\text{mm}$. Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit) F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit)	51-100 mln leke	99,994,26 7.0

		F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W4(elem+lart) F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 48) Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120 F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm (per linjat rezerve ne ure) Shtresë binderi me granil gur kave,6cm,me makineri Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 F.V. Tabele katrore normal me A=60 F.V. Tabela trekendore normal me A = 90 F.V. Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60 Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) F.V. Reflektor asfalti (sy mace) F.V. Guardrail- H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane, W4		
N.P– 9 B	Punime mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 1m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke (per themelet) Mbushje me gur kave (mbrojtja e balleve, dg>100cm) Mbushje me cakell pas mureve Mbushje me zhavorr lumi për krijimin e ishujve tek pilat.(Zhavorri lumi eshte ne vend) Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1200mm, thelesia (20-30m). Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallesi nga vlera e cmimit. Shtrese betoni C 12/15 (nenshtrese pastertie dhe niveluese) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Pilat dhe Ballet) F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soleta dhe Diafragmat) Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soletina) F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm. F.V. hekur betoni periodik Ø ≥ 12mm. Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit) F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit) F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W4(elem+lart) F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 48) Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120 F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm (per linjat rezerve ne ure) Shtresë binderi me granil gur kave,6cm,me makineri Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	21-50 mln leke	77,696,09 0.78
N.P– 12 A	Punime të inxhinerisë së mjedisit	Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit te dale nga germimi, uljen e nivelit te pluhurave, zhurmave. Referuar dhe ne termat e references Prerje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	0-20 mln leke	801.356,3 0

N.S-4 A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndërtuese	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit) F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit)	0-20 mln leke	4,936,540.87
N.S-7 A	Barriera dhe mbrojtje rrugore	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W4(elem+lart) F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 48) F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 F.V. Tabele katrore normal me A=60 F.V. Tabela trekendore normal me A = 90 F.V. Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60 Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt) F.V. Reflektor asfalti (sy mace) F.V. Guardrail- H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane, W4	0-20 mln leke	5,976,259.91
N.S-8 C	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Pilat dhe Ballet) F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire) F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm. F.V. hekur betoni periodik Ø ≥ 12mm. Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit) F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit) Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit. Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1200mm, thellesia (20-30m).	51-100 mln leke	61,422,013.04
N.S-9 B	Punime Strukturore speciale	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa 15+10 cm) Shtresë stabilizanti, t=20cm (Shtresë bazë) Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire) Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit) F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit)	21-50 mln leke	28,252,714.6
N.S-18. C	Punime topogjeodezike	RILEVIM TOPOGRAFIK, Ne referim termat e references	51-100 mln leke	99,994,267.0

2.3.3.Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me

a. Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazinim, rikuperim te mbetjeve te llojeve te ndryshme”

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, licencat e mesiperme duhet te disponohen nga anetari qe do te kryeje sherbimet perkatese).

Argumentimi: Kjo kërkesë është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”. Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në Ligjin nr. 57 /2025 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” neni 68, pika 2 dhe 3 parashikohet se: “2. Grumbullimi, transportimi, ruajtja, riciklimi, përpunimi, asgjësimi, tregtimi apo ndërmjetësimi për mbetjet kryhen nga persona që disponojnë licencën për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, me kodin III.2.B, sipas legjislacionit në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë. 3. Licenca për veprimtaritë e parashikuara në pikën 2 të këtij neni lëshohet në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara në aktet nënligjore nga “Qendra Kombëtare e Biznesit”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të biznesit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

Kërkesa që operatori ekonomik të jetë i licensuar me Kodin III.2.B është e nevojshme sepse për ndërtimin e ures se re do prishet ura e vjeter krijohen mbetje ndërtimore që duhet të menaxhohen në mënyrë ligjore dhe të kontrolluar.

Kjo garanton që operatori ekonomik mund të grumbullojë dhe transportojë ligjërisht mbetjet e ngurta të ures, duke përfshirë metalet, betonin dhe mbeturinat e tjera të kantierit, duke siguruar siguri mjedisore dhe respektim të rregullave ligjore.

Kjo licencë garanton që operatori: respekton legjislacionin mjedisor; transporton dhe depoziton mbetjet në mënyrë të rregullt; shmang ndotjen dhe problemet për komunitetin dhe siguron organizim e siguri më të mirë në kantier.

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, ***drejtues teknik në licencën e shoqërisë ofertuese***, si më poshtë:

- Inxhinjer Ndertimi profili Strukturist 1(një)
- Inxhinier Ndertimi profili transport 1(nje)
- Inxhinier Ndertimi profili Gjeoteknik 1(nje)
- Inxhinier Mjedisi 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1(një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder 1 (një)

-Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesat e shoqërisë për te pakten 3 muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten:Diploma perkatese, Kontratë individuale pune (e vlefshme),librezë pune,

Për plotësimin e kësaj kërkesë operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa përpara lidhjes/nënshkrimit të kontratës operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë për personelin inxhinier të sipërcituar dokumentacion e lart përmendur

Shenim : Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për inxhinieret e mësipërm, emër/mbiemër, atesia, numrin personal të ID , numrin dhe titullin e kualifikimit për diplomën përkatëse, si dhe institucionin që ka leshuar këtë dokument.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këto kritere i ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6.

Keto kritere i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për tu bindur se OE zotëron kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, aftësitë organizative, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Këtu nga AK janë përcaktuar kriteret e nevojshme për personelin e kualifikuar sipas niveleve të ndryshme të kualifikimit dhe profileve të nevojshme mbështetur në tipologjinë e punimeve, si dhe kërkesat për fuqi punëtore referuar përmasave dhe natyrës së kontratës, objekt prokurimi.

Në kërkesat për personelin e kualifikuar nga AK janë kërkuar disa kategori personeli, të domosdoshëm për të kryer të gjitha shërbimet e nevojshme dhe mbulimin e të gjitha hallkave/etapave të zbatimit të projektit, sipas nivelit të kompetencave profesionale deri në realizimin e plotë të veprës.

Në kërkesat për personelin e kualifikuar janë kërkuar ekspertët inxhinierë të licensuar, sipas profileve të domosdoshme për të mbuluar të gjitha punimet e parashikuara në projekt – zbatimin e parashikuar të realizohet nëpërmjet kësaj kontrate, të cilët duhet të jenë të përfshirë në licensën e shoqërisë.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. **Drejtuesi teknik është përgjegjës** për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

Referuar natyrës dhe përmasave të kontratës objekt prokurimi, me qëllim ndërtimin e investimit tejet të rëndësishëm sipas projektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, dhe **vërtetimin e aftësisë organizative, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën**, njësia e prokurimit referuar zërave të punimeve që do të kryhen objekt kontrate, **vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë stafin e drejtuesve teknik (inxhinierët) me kualifikimet e kërkuara.** Kërkesa specifike për inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të preventivit të punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik), ku më hollësisht parashtrijmë:

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë , kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Inxhinieri i Ndërtimit profili strukture është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit si dhe për sigurimin teknik në proceset e punës. Ky inxhinier ka për qëllim menaxhimin e zbatimit të punimeve ndërtimore, analizimin e projektit pasi kemi të bëjmë me punime ndërtimi apo rikonstruksioni, ndjekjen e ecurisë së punimeve në kantier;

-Ndjekja e procesit ndërtimor për realizimin e strukturave mbajtëse, punimet e përforsimit strukturor në preventivin respektiv në këtë objekt do të ishte e nevojshme që të angazhohesh një inxhinier ndërtimi. Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar angazhimi i të paktën një eksperti **inxhinier ndërtimi i licencuar në profilin strukture**, i cili të jete të përfshirë në licensën e shoqërisë.

Inxhinieri i Ndërtimit profili transport profili transport është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit si dhe për sigurimin teknik në proceset e punës. Ky inxhinier ka për qëllim menaxhimin e zbatimit të punimeve ndërtimore, analizimin e projektit pasi kemi të bëjmë me punime ndërtimi apo rikonstrukcioni, ndjekjen e ecurisë së punimeve në kantier;

-Ndjekja e procesit ndërtimor për realizimin e strukturave mbajtëse, punimet e përforsimit strukturor në preventivin respektiv në këtë objekt do të ishte e nevojshme që të angazhohesh një inxhinier ndërtimi. Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar angazhimi i të paktën një eksperti **inxhinier ndërtimi i licencuar në profilin transport**.

Inxhinieri i Ndërtimit profili Gjeoteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me natyrën e punimeve të profilit të Inxhinierit të kërkuar është e nevojshme prania e Inxhinierit Gjeoteknik pasi struktura e punimeve do të ngrihet nëpërmjet hapjes së tokës dhe riaftësimit gjeologjik të vet nevojës së Gjeoteknikut do të jete thelbësore për çdo nevojë që do të ketë struktura në vetvete.

Punimet për riaftësimin e territorit, si rezultat i dëmeve në mjedis që do të shkaktohen si rezultat i punimeve ndërtimore për zhvillimin e territorit duhet të drejtohet nga të paktën një inxhinier i licensuar në fushën përkatëse, **inxhinier mjedisi**. Përpos edhe në raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, jepet informacioni i duhur për aktivitetin që është menduar të kryhet në përputhje me kërkesat mjedisore, si dhe për zhvillimin e aktivitetit që do të jetë në përputhje me kriteret për mbrojtjen e mjedisit pra për zbatimin dhe zhvillimin e aktivitetit nevojitet eksperiencia profesionale e Inxhinierit të Mjedisit. Duke qënë se punimet do të kryhen në mjedis të pasur, lind e domosdoshme disponimi i këtij inxhinieri, pasi mbrojtja e mjedisit gjatë kryerjes së punimeve ka një rëndësi shumë të veçantë.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik inxhinier Mjedis, Njësia ka marrë në konsideratë dhe thekson se referuar raportit teknik dhe Specifikimeve teknike të projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit të kontratës, Zbatuesi i Punimeve është ngarkuar me detyrime të përgjithshme në kujdesin për mjedisin. Metodën e punës që duhet të aplikohen nga zbatuesi duhet të synojnë në minimizimin ose nëse është e mundur në ndalimin e cenimeve ndaj mjedisit. Gjithashtu kërkohej që të ndermerren me rigorozitet masat mbrojtëse sa më shpejt që të jete e nevojshme për të minimizuar ose për të ndaluar efektin negativ në mjedis.

Në lidhje me kërkesën e Drejtuesit Teknik inxhinier Gjeodet, Njësia ka marrë në konsideratë dhe thekson se referuar raportit teknik dhe specifikimeve teknike të projektit objekt prokurimi dhe kompleksitetit të kontratës, i gjithë përkrahimi do të kryhet nga Sipermarresia.

Inxhinier Gjeodet / Topograf / Markshajder është përgjegjës për kontrollin e punimeve të germimeve, pasi do të kryejë azhurnimin topografik dhe përkrahimin e objektit si dhe do të ndjekë punimet e zbatimit sipas kuotave të projektit. Gjithashtu pas përfundimit të punimeve do të bëjë edhe azhurnimin faktit. Ky inxhinier është i nevojshëm për dhënien në terren të kuotave të nevojshme mbi dhe nën tokësore gjatë zbatimit të punimeve të objektit deri në përfundimin e plotë të tij në përputhje me kuotat e përcaktuara në projektin e zbatimit të objektit.

-Projekti që do të zbatohet nëpërmjet kësaj procedure prokurimi përmban si komponent të tij edhe Konstruksione metalike të perbera (guardrail etj). Ky zë kërkon zgjidhjet grafike sipas relacionit teknik, specifikimeve teknike dhe preventivin e realizimit të punimeve. Sigurimi i tij duke veçuar tipologjitë e veçanta funksionale është domosdoshmëri.

Nisur nga vëllimi i punimeve, sjell nevojën që minimalisht të angazhohen në zbatimin e punimeve një ekspert **inxhinier mekanik i licensuar** i përfshirë në licensën e shoqërisë.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, stafin mbështetës si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe *stafin mbështetës* (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

Inxhinier

- Inxhinier ndertimi profile transport
- Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder 1(nje)
- Inxhinier Hidrogjeolog

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese punojesit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Inxhinierët e sipërcituar duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për te paktën 3 muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten:Diploma, Kontratë individuale pune (e vlefshme)/kontrate bashkepunimi ,librezë pune,

Inxhinieri i Ndërtimit profili transport profili transport është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit si dhe për sigurimin teknik në proceset e punës. Ky inxhinier ka për qëllim menaxhimin e zbatimit të punimeve ndërtimore, analizimin e projektit pasi kemi të bëjmë me punime ndërtimi apo rikonstruksioni, ndjekjen e ecurisë së punimeve në kantier;

-Ndjekja e procesit ndërtimor për realizimin e strukturave mbajtëse, punimet e përforcimit strukturor në preventivin respektiv në këtë objekt do të ishte e nevojshme që të angazhohesh një inxhinier ndërtimi. Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar angazhimi i të paktën një eksperti **inxhinier ndërtimi i licencuar në profilin transport.**

Inxhinieri i Gjeodet është përgjegjës për kontrollin e punimeve të germimeve, pasi do të kryejë azhurnimin topografike dhe piketimin e objektit si dhe do të ndjekë punimet e zbatimit sipas kuotave të projektit. Gjithashtu pas përfundimit të punimeve do të bejë edhe azhurnimin faktit Ky inxhinier është i nevojshëm për dhënien në terren të kuotave të nevojshme mbi dhe nën tokësore gjatë zbatimit të punimeve të objektit deri në përfundimin e plotë të tij në përputhje me kuotat e përcaktuara në projektin e zbatimit të objektit.

Inxhinieri Hidrogjeolog është përgjegjës për kontrollin e punimeve të germimeve,prishjeve dhe mbushjeve pasi natyra e punimeve që kemi të bëjmë me urë lidhet drejtpërdrejt me nevojën e Inxhinierit Hidrogjeolog për të kontrolluar ecurinë mënyrën e zbatimit të punimeve pasi ka të bëjë drejtpërdrejt me gjeologjin e ujrave të cilat do të jenë prezente në zbatimin e projektit.

Argumentimi : Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,Stafi Inxhinierik Mbështetës jo domosdoshmërisht i kërkuar në Licencën e Shoqërisë është i nevojshëm për ndjekjen dhe ecurinë si dhe mbështetjen e stafit kryesor për zbatimin e ndryshëm të punimeve gjatë ndjekjes së punimeve.Stafi Inxhinierik është i nevojshëm referuar natyrës së punimeve ku prania e Inxhinierëve nuk është e tepër për të siguruar zbatimin e punimeve me cilësinë dhe sigurinë e nevojshme.

2.3.6. Operatori ekonomik ofertues, me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) duhet të përcaktojë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt sipas Neni 8, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë

kohës që do të kryhen punimet në objekt. Bashkelidhur deklaratës për Drejtuesin Teknik duhet të paraqitet; a) Kontrata e punës e vlefshme dhe b) Diploma perkatese.

Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt se ai është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi

Vendimin nr. 448, datë 31.07.2025 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të punimeve të ndërtimit dhe të rregullave të kantierit” ku përcaktohet se: “1. Detyra e drejtuesit teknik të zbatuesit të punimeve është e papajtueshme me çdo punëmarrje tjetër, publike a private, jashtë subjektit sipërmarrës. 2. Drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga drejtuesi teknik i zbatuesit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, KREU IV pika 2, germa b) ku përcaktohet: Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi si drejtues teknik dhe ndalohet të disponojë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit; dhe KREU III, pika 3, germa “c” ku përcaktohet se: “Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.7. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë:

- **1 (nje) punonjes “Ekspert zjarrfikes”** në përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Per kete duhet te paraqitet Certificate/deshmi per ekspert zjarrfikes te leshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme, diploma dhe kontrata e punes si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose nëpërmjet kontraktimit, **ne rastin e kontraktimit nuk do figuroje ne list pagesat e shoqërisë..**

Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga anetari që do të kryejë punimet e MNZ.

- **1 (nje)** Punonjës i Certifikuar si Kordinator I sigurise gjate fazes se punimit ndertimit ne kantier Certificate kordinator per sigurine ne pune. Certificate "Per dhenien e ndihmes se pare, ndihmes se shpejt", kontratë pune e vlefshme si dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar sipas të cilit: “1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion”.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësi i cili është i certifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë", nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të reazlizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për Ekspert Zjarrëfikës në fushën e mbrojtjes nga Zjarri dhe për shpëtim është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr. 152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, ku citohet se : ”Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep certifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat, në bazë të kriterëve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit”.

Theksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimi etj të cilat kanë potencial të shkaktimit të aksidenteve me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e nevojshme dhe e domozdoshme prania e **1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin.**

Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me a. Licencë kategoria III.2.B për “Grumbullim, transportim, ruajtje/magazininim, rikuperim te mbetjeve te llojeve te ndryshme" (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, licencat e mesiperme duhet te disponohen nga nga anetari qe do te kryeje sherbimet perkatese).

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet te kete fuqi minimale punetore te nevojshem per ekzekutimin e objektit te prokurimit, me nje numer prej mesatarisht **83 (tetedhjete e tre)punonjes**, mesatarisht për te pakten 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

- Listepagesat e deklaruara ne organet tatimore për te pakten tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Shenim: Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM – së Nr. 285, datë

19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohë është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomikë, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendorsja e kriterit për një punësim mesatarisht të paktën **83 (tetedhjetë e tre) punonjes**, duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Numri i punonjësve është përcaktuar në bazë të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për një periudhë të caktuar të zbatimit të punimeve numri i punonjësve duhet të jete mesatarisht të paktën **83 (tetedhjetë e tre) punonjes**. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kete perlllogaritje si nevoje e transparencies ndaj ofertuesve po e paraqesim te detajuar si me poshte:

Nr.	Nr. Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Ore pune per njesi	Ore pune totale
1 - Punimet e pastrimit, prishjeve dhe germimit dhe mbushje rrugore						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	80.00	0.08	6.4
2	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	12.00	0.4	4.8

3	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim I rruges + pastrim I brigjeve te lumit)	m ³	2,550.00	0.41	1045.5
4	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	2,675.00	1.8	4815
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (Ura ekzistuese)	m ³	125.00	1.75	218.75
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (zhavorr lumi I marr ne zonen mbi ure)	m ³	8,619.00	0.8	6895.2
SHUMA 1						
2 - Shtresat rrugore						
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa 15+10 cm)	m ²	4,240.00	0.82	3476.8
2	3.212/d	Shtresë stabilizanti, t=20cm (Shtresë bazë)	m ²	2,020.00	0.119	240.38
3	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,442.00	0.12	173.04
4	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1,442.00	0.95	1369.9
SHUMA 2						
3 - Sistemi i Drenazhit						
1	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m ³	60.00	0.089	5.34
2	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.00	6	72
3	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (Rakordime kanalesh, tombinosh, puseta etj.)	m ³	4.00	12.08	48.32
4	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm për kanalin e hapur, të mbyllur etj. (kanalen, tombino, puseta, etj.)	ton	0.50	70	35
Shuma 3						
4 - Ura						
1	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke (per themelet)	m ³	2,025.00	0.37	749.25
2	3.352	Mbushje me gur kave (mbrojtja e balleve, dg>100cm)	m ³	180.00	8	1440
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	273.00	0.4	109.2

4	3.715	Mbushje me zhavorr lumi për krijimin e ishujve tek pilat.(Zhavorri lumi eshte ne vend)	m ³	620.00	0.4	248
5	3.470	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1200mm, thellesia (20-30m).	m	320.00	0.95	304
6	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m ³	363.00	12.8	4646.4
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (nenshtrese pastertie dhe niveluese)	m ³	37.10	9	333.9
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Pilota dhe Ballet)	m ³	618.00	14	8652
9	An	F.V Trare të pasnderur "I" b/a C45/55 H.D=30m (hekuri perfshire)	copë	9.00	120	1080
10	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soleta dhe Diafragmat)	m ³	191.00	14	2674
11	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Soletina)	m ³	19.00	14	266
12	3.287	F.V. hekur betoni periodik Ø 6-10 mm.	ton	4.00	70	280
13	3.288	F.V. hekur betoni periodik Ø ≥ 12mm.	ton	164.00	70	11480
14	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	407.00	1	407
15	An	Fuga zgjerimi ne ura (sipas kerkesave te projektit)	ml	9.00	80	720
16	An	F.V izolator sizmik HDRB/LRB (sipas kerkesave te projektit)	copë	18.00	70	1260
17	3.900	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W4(elem+lart)	ml	190.00	2.28	433.2
18	3.917	F.V. Parapet- I njeanshem per beton (ø 48)	ml	99.00	2.28	225.72
19	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	m	18.00	1.5	27
20	3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm (per linjat rezerve ne ure)	m	100.00	1.9	190
21	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	408.00	0.12	48.96
22	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	408.00	0.95	387.6
SHUMA 4						
5 - Punimet e Sinjalistikës dhe Sigurisë rrugore						
1	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4.00	1.05	4.2
2	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00	1.05	4.2

3	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	cope	6.00	1.05	6.3
4	3.929/1	F.V. Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60	cope	2.00	1.05	2.1
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	890.00	1	890
6	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	228.00	1.1	250.8
7	3.193	F.V. Guardrail- H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane, W4	ml	329.00	2.04	671.16
		SHUMA 5				
		Sipas Manualeve teknike të çmimeve VKM Nr. 216, datë 13.4.2023	ORE PUNE TOTAL			56,197.42
			DITE PUNE 8 ORARSHE			7,024.68
		Afati punimeve 5 muaj, Sipas Kodit te Punes 22 x 5	DITE PUNE SIPAS AFATIT			110
			FUQIA PUNETORE			63.86
			STAFI INXHINIERIK			11
			MANOVRATOR/SHOFERE			8
			TOTAL FUQI PUNETORE			82.86

2.3.9.Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si dhe të përfshirë në listepagesa për periudhën 3 muajt e fundit, me profesionet si mëposhtë:

- Teknik Ndërtimi 2 (dy)
- Teknik topograf 2 (dy)
- Betonues 20 (njezet)
- Karpentier 10 (dhjete)
- Hekurkthyes 10 (dhjete)
- Puntor per punime ne rruge dhe asfaltim 8 (tete)
- Specialist konstruksione metalike 4 (kater)
- Saldator Për punime speciale saldimi sipas **EN 9606:1** 3(tre)
- Mekanik 1 (nje)
- Kopeshtare 2 (dy)

Krahas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit *sipas shtojcës perkatese në DST*, për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë:

Nr.	Emër Mbiemër I punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues I certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)	NR AMZES
1.					
2.					
etj.					

* Disponimi i stafit/ punonjësve sipas specialitetit të kërkuar, duhet të deklarohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatese në DST, si dhe *në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit*, për secilin punonjës, duhet të paraqesë dokumentacionin: Për specialistët e sipercituar sipas profesioneve, duhet të paraqiten, deshmite/certifikatat ose cdo dokument tjetër që verteton diplomimin/trajnimin/ose kualifikimin e tyre sipas profesionit, si dhe kontratat individuale të punës të vlefshme.

- Kontrata e punës e vlefshme,
- Dëshmi/ certifikatë kualifikimi të lëshuara nga institucione publike/ private akredituara/licensuara për kurset e ofruara, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” për specialistët, ndërsa për teknikët duhet të paraqiten diplomat e shkollës së mesme/ ose te larte,
- Secili specialistë i sipercituar sipas profesioneve, duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të pakten 3 muajt e fundit, nga data e zhvillimit të tenderit.

Argumentim Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit. Këtu përfshihen kërkesat për punonjësit, të cilët janë trajnuar/certifikuar për kryerjen e punimeve të caktuara të zbatimit, pasi kanë kryer me sukses kurse dhe trajnime profesionale për punimet respektive. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Nisur nga punimet e parashikuara të zbatimit, në kriteret e veçanta janë kërkuar punëtorët e kualifikuar si vijon:

Teknik ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.

-Për zbatimin e punimeve ndërtimore të tilla si punimet e gërmimit, punimet strukturore, punimet e shtresave, etj është kërkuar 2 (dy) teknik ndërtimi . Prania e nje tekniku është e nevojshem për ndjekjen e realizimin e punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivave të punimeve..

Teknik topograf është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve, sipas zërave të preventivit të punimeve. duke patur parasysh që do të kryhen piketimit te objektit etj.

Betonuesi është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve te betonimit ne objekt, sipas zërave te punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

Karpentieri është i nevojshëm për përgatitjen e kallëpeve të betonit dhe skelerive sipas zërave te punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.

Gjthashtu punimet e betonit dhe b/a të parashikuara në projektin konstruktiv, specifikimet teknike, prevetivin dhe grafikun e punimeve lidhen ngushtë me proceset e derdhjes së betonit, pjesë e të cilave është edhe përgatitja e kallëpëve. Për realizimin e punimeve të tilla është e nevojshme që OE të zotërojë minimalisht numrin e kërkuar te punetoreve.. Konkretisht per kryerjen e punimeve per zerat e punimeve te betonit ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023 *Afati i punimeve eshte 5 muaj dhe kemi qe per realizimin ne aftat te punimeve per punimet e betonit duhen 64 punonjes. Duke qene se per realizimin e ketyre zerave nuk eshte domosdoshmeri qe te jene te gjithë specialiste betonues dhe karpentier, pasi duhen edhe punetore te thjeshte qe do merren me transport materiali tek vendi i punes dhe punime te tjera te kesaj natyre, prandaj eshte gjykuar qe nga 63.86 punonjes te jene specialiste betonues dhe karpentier 50% e tyre. Pra 30 punonjes per punimet e betonit nga te cilet 20 specialiste betonues dhe 10 specialiste karpentiere*

Kërkesa që OE të ketë të punësuar minimalisht 30 (tridhjetë e pese) betonues dhe 20 (njetzet e dy) karpentier, është kërkesë e diktuar nga vëllimi i punimeve dhe grafiku i shkurter i punimeve.

Hekurkthyesi është i nevojshem për përzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, sipas zërave te punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin

-Në prevetivin e punimeve është parashikuar punime hekuri dhe betoni. Hekur betoni periodik është parashikuar në sasinë 164 ton Për kthimin e hekurit të domosdoshëm për strukturat b/a janë kërkuar minimalisht 10 (dhjete) hekurkthyes. Konkretisht për kryerjen e punimeve për zerrat e punimeve të hekurit në mbështetje të Manualit të ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023. *Afati i punimeve është 5 muaj dhe kemi që për realizimin në afat të punimeve të kthimit të hekurit duhen 10 specialist hekurkthyes.* Gjithashtu hekurkthyesit nevojiten për realizimin e punimeve të tilla si matjet e duhura të hekurit duke respektuar tolerancat teknike, prerja e hekurit sipas përmasave të duhura duke eliminuar mbetjet (sa më pak firo), vendosjen e hekurit sipas specifikimeve të projektit, “mbjelljen” e kolonave në bashkëpunim me topografin ose inxhinierin e zbatimit, montimin (lidhjen) e hekurit sipas specifikimeve të përcaktuara, etj. Realizimi i punimeve të tilla lidhet me qëndrueshmërinë e të gjithë strukturës dhe duhet detyruesisht të realizohet nga punëtorë të kualifikuar.

Persa me sipër kërkesa për 10 (dhjete) hekurkthyes është kërkesë e bazuar në raport me vëllimin e punës dhe grafikun e punimeve.

Puntor për punime në rrugë dhe asfaltim 8 (tete)

është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e zërave të punimeve me analiza: 3.222/2, 3.226/1, 3.212 etj

Specialist për konstruksionet metalike - është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të konstruksioneve metalike në objekt, sipas zërave të punimeve Guardraileve, Tabelave etj.

Saldator për punime speciale saldimi referuar ISO 9606-1 është e nevojshme për shkak të punimeve të parashikuara për fabrikimin dhe montimin e konstruksioneve dhe elementeve prej çeliku, përfshirë shkallët metalike të emergjencës, elementet hijezuese dhe punime të tjera që kërkojnë realizimin e lidhjeve me saldim. Duke qenë se cilësia e këtyre lidhjeve ndikon drejtpërdrejt në rezistencën dhe sigurinë e elementeve të realizuara, kërkohet që proceset e saldimit të kryhen nga personel me aftësi të provuara dhe të kualifikuar sipas EN ISO 9606-1.

Mekanik është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve referuar zërave të preventivit

Punime të tilla duhet të realizohen me saktësi nga punëtorë të kualifikuar. Ky numër është shumë minimal në raport me vëllimin e punës.

Kopeshtare është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të Pastrim sipërfaqe me bime të vogla Përcaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zerrat dhe volumet e punës si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndertimit miratuar me Vendim Nr. 216, datë 13.4.2023. *Bazuar në kriter elementet e struktureve të kostos (material, punëtori, makineri, transport).* Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore

- Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht **6 punonjës manovratorë** të mjeteve të rënda (3 automakiniste dhe 3 eskavatoriste) dhe **2 shofere kamioni**.

Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmitë e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse. *(Manovratorët mund të disponohen së bashku me mjetet përkatëse nëse merren me qira).*

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit eskavatoriste, automakinist dhe shofere, emer/mbiemer, profil i punës, numri dhe datën e kontratës individuale të punës, si dhe numrin dhe afatin e vlefshmerisë së dëshmitë së aftësisë profesionale.

Shënim: Për pikën si më sipër, në fazën e ofertimit do të pranohet “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik duhet të paraqesi dokumentacionin provues, sipas deklaratës së mësipërme, brenda 5 ditëve nga dërgimi i njoftimit për paraqitjen e tyre.

Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë punonjësit e mesiperm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Kur mjetet janë marrë me qira nga persona fizik, të cilat janë në pronësi të këtyre të fundit, atehere manovratorët, automakinistët dhe shoferët nuk ka nevojë që të figurojnë në listëpagesat përkatëse të O.E. ofertues.

Argumentim Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, sipas fushave që përfshijnë punimet për zbatimin e projektit. Vendosja e këtij kriteri lidhet drejtpërdrejtë me mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës.

Për manovrimin e makinerive mbi bazë automjeti, ku përfshihen autobetoniere, autopompa betoni, dumper, grejder, rrul me vibrim është kërkuar kategoria e punonjësve të kualifikuar automakinist.

Kjo kërkesë mbështetet në kategorizimet e përcaktuara në Urdhërin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”, neni 8, pika 1c që përcakton se, *automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.*

Për manovrimin e autovinçit, vinc eskavator, vinc kulle duhet minimalisht një automakinist, kjo duke bërë një alternim efikas sipas programit të punës. Për manovrimin e dy autobetoniere, një autopompe betoni dhe tre autobetoniere kantieri mjet teknologjik me targa, kërkohen minimalisht 3 automakiniste, pasi proceset e lidhura me këto automjete janë thuajse të njëkohëshme.

Përdorimi i makinerive dumper, grejder, rrul me vibrim dhe autobetoniereve vetnngarkuese, do të alternohet sipas programit të punës për zbatimin e kontratës. Prandaj për manovrimin e tyre duhen minimalisht një automakinist.

Pra për manovrimin e të gjithë këtyre mjeteve janë kërkuar 3 (tre) automakinistë. Ky numër automakinistësh është kërkuar minimal në raport me nevojat dhe grafikun e punimeve.

Për manovrimin e kamionëve vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton dhe 5-10 Ton janë kërkuar 2 (dy) shofere. Ky numër shoferesh është kërkuar minimal në raport me nevojat, duke patur për qëllim rritjen e pjesëmarrjes

Për manovrimin e makinerive të gërmimit dhe ngarkimit të dherave ku përfshihen minifadromat dhe fadromat e llojeve të ndryshme dhe eskavatorët e ndryshëm janë kërkuar eskavatoristë.

Kjo kërkesë mbështetet në kategorizimet e përcaktuara në Urdhërin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit”, neni 8, pika 1a, sipas së cilës, *eskavator gërmimi e ngarkimi dherash:- të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ESKAVATORIST.*

Për manovrimin e fadromes me goma me kovë para mbrapa, minifadromes dhe minieskavatorit është kërkuar gjithsej një eskavatorist. Gjithashtu për punimet e gërmimit do të punojnë dy eskavatore me zinxhir me kovë 1m3, dhe për punimet speciale janë dhe dy eskavatore, njëri eskavator me çekic dhe tjetri eskavator me zinxhir me hapje krahu mbi 26 m. Për këtë arsye do të nevojitet 3 (tre) eskavatoriste. Duke patur parasysh volumet e punës dhe duke alternuar përdorimin mjeteve sipas nevojave është e mjaftueshme kërkesa për 3 (tre) eskavatoristë

Kjo kërkesë është minimale në raport me punën e nevojshme. Kujtojmë se sipas nenit 17 të urdhrit më sipër cituar, *për të mundësuar lëvizjen në rrugë dhe për të shmangur aksidentet, mjetet për të cilat bën fjalë neni 8 i kësaj rregulloreje duhet të qarkullojnë në përputhje me përcaktimet e nenit 113 të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.* Ndërsa referuar nenit 8, pika 2, të po këtij akti, *për lëvizjen apo qarkullimin në rrugë, makineritë e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, nëse janë të*

pajisura me rrota pneumatike, duhet të plotësojnë kërkesat e nenit 113 dhe 122 të Kodit Rrugor, kurse drejtuesit e tyre, në varësi të makinerisë, duhet të jenë të pajisur me kategorinë përkatëse të lejedrejtim.

2.3.10 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, për objektin që prokurohet, të cilat duhet të jenë të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara, sipas standardeve:

- Çertifikate e cilësisë sipas Standartit **ISO 9001:2015 (për sistemin e menaxhimit të cilësisë)**, e vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtarët e BOE*
- Çertifikate e cilësisë sipas Standartit **ISO 45001-2023 (për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)**, ose certifikatën ekuivalente, e vlefshme, *Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtarët e BOE*
- Certifikatë **SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021**, (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim), e vlefshme, ose ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatë **EN 1090 (Ekzekutimi i strukturave prej çeliku dhe alumini)**, e vlefshme, ose ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë

Ne rastin e bashkimit të perkohshëm të shoqërive secili operator duhet të paraqesë certifikatat e mesipërme, në varësi të punimeve që do të marrin për të konformuar me kërkesat.

Të gjitha certifikatat e mesipërme duhet të jenë të vlefshme të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesa e mesipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar), ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 - Që një subjekt të jetë i pajisur me certifikatën ISO 9001, do të thotë se ky subjekt ka plotësuar kërkesat e këtij standardi mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”. ISO 9001:2008 specifikon kërkesat për një sistem cilësor të menaxhimit të cilësisë, kur një organizatë:

- duhet të dëshmojë kapacitetin për të siguruar vazhdimisht produktin që kënaq klientin dhe kërkesat statutores dhe normative të aplikueshme.

- synon të përmirësojë kënaqjen e klientit, nëpërmjet aplikimit të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe garancisë të konformitetit me klientin dhe kërkesat statutores dhe normative të aplikueshme.

Me anë të kërkesës për paraqitjen e kësaj certifikate të 2008 ose të përditësuar, AK kërkon të vërtetojë se Oe ka kapacitetin për të garantuar konformitetin me kërkesat cilësore të tij.

ISO 45001 : 2023 - Rreziqet që lidhen me punën në kantier janë të shumta dhe janë shtjelluar në kriteret e mësipërme, si dhe në specifikimet teknike të projektit të zbatimit. Për këtë arsye, Ak duhet të sigurohet se Oe zotëron kapacitetet për menaxhimin, kontrollin dhe parandalimin risqeve për sigurinë e jetës dhe shëndetit gjatë procesit të punës

Certifikata **ISO 45001 : 2018** dëshmon se subjekti plotëson kërkesat e paraqitura nga ky standard për identifikimin, kontrollin dhe zvogëlimin e risqeve, të lidhura me shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës.

ISO 3834 – 2: 2021 - Objekti i kontratës përfshin punime ku saldimi përbën një proces të veçantë (special process), cilësia e të cilit nuk mund të verifikohet plotësisht vetëm nëpërmjet kontrollit përfundimtar të produktit.

Në këto raste, cilësia duhet të garantohet gjatë vetë procesit të prodhimit dhe montimit, përmes procedurave të kontrolluara, personelit të kualifikuar dhe mbikëqyrjes teknike të vazhdueshme.

Për këtë arsye kërkohet që operatori ekonomik të zbatojë një sistem të certifikuar të menaxhimit të cilësisë së saldimit sipas SSH EN ISO 3834-2:2021.

Defektet në saldim mund të shkaktojnë dështime strukturore, rrjedhje, deformime dhe kosto të konsiderueshme riparimi. Certifikimi sipas SSH EN ISO 3834-2:2021 minimizon këto rreziqe duke garantuar kontroll sistematik të të gjithë procesit të saldimit.

ISO 1090 - Certifikata EN 1090 është e lidhur ngushtë me standarde të tjera teknike të përdorura në industrinë e ndërtimit metalik, si: ISO 3834, për menaxhimin e cilësisë në proceset e saldimit

Kombinimi i këtyre standardeve siguron një sistem të plotë për kontrollin e cilësisë gjatë fabrikimit dhe montimit të strukturave metalike. Zbatimi i këtij standardi garanton që elementet strukturore metalike prodhohen dhe montohen në përputhje me kërkesat teknike dhe të sigurisë të legjislacionit evropian.

2.3.11.Operatori Ekonomik duhet të disponojë:

a- Ne Pronesi / Kontrate Qeraje/ Kontrate Furnizimi, per Fabrike prodhimi i inerteve te pajisura me (Leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.Furnizusi te kete status aktiv ne QKB. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, dokumentat e mësipërme duhet ti paraqesë të pakten njeri nga anëtarët e grupit)

b- Ne Pronesi / Kontrate Qeraje/ Kontrate Furnizimi, per Fabrike prodhimi i betoni te pajisura me (Leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi. Furnizusi te kete status aktiv ne QKB. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, dokumentat e mësipërme duhet ti paraqesë të pakten njeri nga anëtarët e grupit)

c- Kontrate Shërbimi me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndertimit beton, hekur, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH EN SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892 – 1:2019, SSH EN 12390-8:2019, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, dokumentat e mësipërme duhet ti paraqesë të pakten njeri nga anëtarët e grupit)

Kontratat e mesiperme duhet të jene me objektin e prokurimit dhe te përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8, te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK gjykon se disponimi ne pronesi / me qera apo me kontrata furnizimi i ketyre fabrikave eshte nje dokumeut i rendesishem, pasi pervec se tregon origjinen e mallrave qe kerkohen ne procedure, garanton se ofertuesi eshte i garantuar per ofrurnin tek Autoriteti Kontraktor te ketyre mallrave qe do te perdoren ne punimet e planifikuara. Kjo garanci lidhet njekohesisht edhe me treguesit cilesore te mallrave objekt prokurimi te cilat kerkohen qe te jene prodhuar ne perputhje me standardet dhe cilesite e kerkuara ne DST. Ky kriter eshte ne perpjestim me natyren dhe permasat e kontrates dhe lidhet drejtperdrejte me aftesite organizative, reputacionin dhe besueshmerine e OE ofertues per aftesite teknike. Kjo kerkese i sherben autoritetit kontraktor per njohjen e mundesise se OE per permbushjen me sukses te kontrates pasi sasia e produkteve qe do te perdoren eshte e konsiderueshme.

2.3.12.Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion apo mund t’I vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e kontrates, si me poshte (sipas formularit permblledhes te vetedeklarimit):

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 20 Ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamioncine me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 Ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir me kove 1m3	2 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir gome 13-15 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir me hapje krahu mbi 26 m	1 copë	Pronësi ose me qera
Fadrom me goma me kove para mbrapa MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Minifadrom MT (mjet teknologjik me targa)	4 copë	Pronësi ose me qera
Minieskavator 4-6 ton MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Grejder MT (mjet teknologjik me targa)	1 copë	Pronësi ose me qera
Dumper me kapacitet mbajtes mbi 25 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Rul (kompresor) me vibrim	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobetonierë kantieri 2-3 m3 MT (mjet teknologjik me targa)	4 copë	Pronësi ose me qera
Autobitumatrice pajisur me certifikate tranposrti per lende te rrezikshme	1 copë	Pronësi ose me qera
Autovinc me kapacitet ngrites mbi 120 ton me gjatesi krahu jo me pak se 40 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Rul Gome hekur 8-10 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Damper me goma me kapacitet mbajtes 4-6 ton (mjet teknologjik me goma)	4 cope	Pronësi ose me qera
Autosonde shpimi	1 copë	Pronësi ose me qera
Vinc kulle	2 copë	Pronësi ose me qera
Vinc Karrel	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
Autopompe betoni	2 copë	Pronësi ose me qera

Vibrator betoni	3 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	2 copë	Pronësi ose me qera
Elektrosaldatriçe	2 copë	Pronësi ose me qera
Gazogjen	1 copë	Pronësi ose me qera
Skeleri	500m2	Pronësi ose me qera
Gjeneratore	1 copë	Pronësi ose me qera
Pllake vibruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Pajisje per hekurkthyes (tranxhe,elektrobango)	1 copë	Pronësi ose me qera
Kapese per lidhje hekuri	2 copë	Pronësi ose me qera
Well Point per sisteme dranzhnimi	1 copë	Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 83 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 copë
- Uniforma/Jelek pune 83 cope
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 25 copë

a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).

b) Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, a) dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) ç) siguracion mjeti (i vlefshëm); d) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit per te trete dhe me qera (e vlefshme).

c) Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

d) Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruar në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruar ne procedurat te shpallura fitues.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale

punëtores, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimi janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Argumentimet per secilin mjet dhe pajisje jane si me poshte :

-Kamionët vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton janë makineri të rënda të projektuara posaçërisht për të transportuar dhe shkarkuar me shpejtësi volume të mëdha materialesh të lira në terrene të vështira. Detyra e tyre kryesore është të lëvizin ngarkesa masive që kamionët e thjeshtë nuk i përballojnë dot. Këto mjetë do të shërbejnë për të realizuar punimet e transportit të inerteve, materialeve që kanë dalë nga gërmimet, transportin e çakullit mbeturine kave, gurit kave si dhe mbushjes me zhavorr lumi sipas sasive që përmbajnë zërat e punimeve në preventive. Kërkesa për disponimin e dy kamioneve lidhet me sasine e madhe të materialeve që do të transportohen referuar preventivit të punimeve si dhe kërkesën për realizimin e punimeve brenda afatit të parashikuar në grafikun e punimeve.

-Kamioncinat me kapacitet mbajtës 3.5 deri në 5 ton shërbejnë si mjeti kryesor për transportin e mallrave në distanca të shkurtra dhe të mesme në kantierin e ndërtimit ku hapësira është e kufizuar dhe rrugët janë të ngushta. Kërkesa për disponimin e dy kamioncinave lidhet me sasine e madhe të materialeve që do të transportohen referuar preventivit të punimeve si dhe kërkesën për realizimin e punimeve brenda afatit të parashikuar në grafikun e punimeve.

-Autovinc me kapacitet ngritës mbi 120 ton me gjatësi krahë jo më pak se 40 ton shërben për të kryer procese kritike me një mjet të vetëm: ngritjen ose zhvendosjen e peshave të rënda, autovinci ka avantazhin e madh të lëvizshmërisë – ai mund të udhëtojë në rrugë publike si një kamion normal dhe të operojë kudo ku ka hapësirë për t'u parkuar. Në rastin konkret ai do të shërbejë për transportin e traveve të pasqerur

-Eskavator me zinxhir me kockë 1 m3 Kjo kockë është krijuar posaçërisht për të mbushur me shpejtësi kamionët vetëshkarkues mbi 20 ton. Shërben për punimet në objekt si lëvizja e inerteve, largimi i mbetjeve nga kantieri, pastrimi i shtretërve të lumenjve: Zinxhirët e çelikut e lejojnë të punojë brenda në ujë apo në baltë pa u fundosur (ndryshe nga ekskavatorët me gomë). Kërkesa për disponimin e dy ekskavatoreve me zinxhir lidhet me sasine e madhe të materialeve që do të gërmohen që janë rreth 10000 m3 referuar preventivit të punimeve si dhe kërkesën për realizimin e punimeve brenda afatit të parashikuar në grafikun e punimeve

-Eskavator me krahë të gjatë 26 m është projektuar posaçërisht për gërmime, pastrime dhe rreze të gjerë veprimi, aty ku një ekskavator standard nuk mund të afrohet për shkak të terrenit të rrezikshëm ose të butë.

-Fadrome me kockë para dhe mbrapa është një mjet që do të shërbejë për ngarkim inertesh, dhera, rrëzë, zhavorr apo mbetje ndërtimi nëpër kamioncinë (3.5 - 7 ton) ose kamionë.

Kërkohet që ky mjet të jetë i pajisur me targa nisur nga fakti se sëse gjatë punës ose lëvizjes mund të goditet gabimisht një makinë tjetër apo dëmtohet një pronë, dhe **siguracioni mbulon dëmet**. Pa targa dhe pa siguracion, të gjitha dëmet duhet t'i paguaj investori kundrejt të dëmtuarit

-Minifadrom është një makineri ndërtimi e përmasave shumë kompakte me rrota gome ose mini-zinxhirë. Ajo ka aftësinë unike për t'u rrotulluar 360 gradë rreth vetes në vend, gjë që e bën mjetin më efikas në hapësira jashtëzakonisht të ngushta ku asnjë makineri tjetër nuk hyn dot. Është shumë e domosdoshme për të lëvizur dhe punuar brenda kantierit me shpejtësi dhe pa pengesa. Kërkohet që ky mjet të jetë i pajisur me targa nisur nga fakti se sëse gjatë punës ose lëvizjes mund të goditet gabimisht një makinë tjetër apo dëmtohet një

pronë,dhe **siguracioni mbulon dëmet**. Pa targa dhe pa siguracion, të gjitha dëmet duhet t'i paguaj investori kundrejt te demtuarit .

-**Grejder** është një makineri e rëndë dhe shumë specifike ndërtimi, e cila shërben kryesisht për nivelimin përfundimtar me saktësi maksimale të sipërfaqeve të dherave, zhavorrit , grejderi ka një thikë të gjatë dhe të lëvizshme të montuar poshtë shasisë (midis aksit të parë dhe të pasmë). Kjo thikë mund të rrotullohet, të anohet dhe të lëvizë majtas-djathtas për të prerë dhe rrafshuar tokën me saktësi milimetrike . Kerkohet qe ky mjet te jete i pajisur me targa nisur nga fakti se sëse gjatë punës ose lëvizjes mund te goditet gabimisht një makinë tjetër apo dëmtohet një pronë,dhe **siguracioni mbulon dëmet**. Pa targa dhe pa siguracion, të gjitha dëmet duhet t'i paguaj investori kundrejt te demtuarit . Ky mjet eshte i nevojshem ne baze te nr.3.396 te zerit te punimeve “Mbushje me cakell pas mureve.”

-**Dumper-at** me kapacitet mbajtës mbi 25 ton janë makineri vetëshkarkuese të projektuara ekskluzivisht për te qarkulluar ne terrene të vështira, shtrate lumenjsh ,ruge me balte dhe nen uje .

Edhe nëse rrugët e kantierit janë të mbuluara me baltë të thellë, këta dumper-a nuk ngecin kurrë dhe mund të ngjisin pjerrësi shumë të mëdha duke transportuar 30-40 ton material. Kerkohet qe ky mjet te jete i pajisur me targa nisur nga fakti se nëse gjatë punës ose lëvizjes goditni gabimisht një makinë tjetër apo dëmtoni një pronë, **siguracioni mbulon dëmet**. Pa targa dhe pa siguracion, të gjitha dëmet duhet t'i paguaj nga investori kundrejt te demtuarit.

-**Dumper-at** me kapacitet mbajtës 4-6 ton janë makineri vetëshkarkuese të projektuara ekskluzivisht për te qarkulluar ne terrene të vështira, shtrate lumenjsh ,ruge me balte dhe nen uje .

Jane kërkuar dumperat e vegjël përpos te medhjenve per kompleksitetin dhe natyrën e ndryshme dhe funksionalitetin qe do mbulojn kto kundrejt punës dhe fakti qe janë kërkuar sasi me tepër eshte per mos te penguar vazhdimetin e punimeve per terrene te ngushta qe nuk do mund te perdoren dumperat e medhenj. Kerkohet qe ky mjet te jete i pajisur me targa nisur nga fakti se nëse gjatë punës ose lëvizjes goditni gabimisht një makinë tjetër apo dëmtoni një pronë, **siguracioni mbulon dëmet**. Pa targa dhe pa siguracion, të gjitha dëmet duhet t'i paguaj nga investori kundrejt te demtuarit.

-**Rruli me vibrim** është një makineri e rëndë ndërtimi, e cila shërben për ngjeshjen (kompaktimin) e dherave, zhavorrit, stabilizuesit.Qëllimi kryesor i këtij mjete është të largojë xhepat e ajrit dhe lagështirën nga shtresat e tokës ose materialit, duke krijuar një bazament super të fortë dhe të qëndrueshëm që nuk ulet apo dëmtohet kur sipër tij të kalojnë makinat e rënda.Ky mjet eshte I nevojshem ne baze te zerave te punimeve ne preventive.

- **Autobetonieret e kantierit me kapacitet 2 deri në 3 m³** , janë makineri kompakte dhe inteligjente ndërtimi.Ndryshe nga betonieret e mëdha këto mjete janë një "fabrikë lëvizëse betoni". Ato kanë aftësinë të ngarkojnë vetë materialet (rërën, zhavorrin, çimenton), t'i përziejnë me ujë brenda treguesit (tamburit) dhe ta prodhojnë betonin e freskët direkt në vendin e punës.Kapaciteti prej 2-3 metër kub (m³) është ideal për rastet ku sasia e betonit duhet e menjëhershme por jo në volume gjigande, ose ku fabrikat e mëdha të betonit ndodhen shumë larg,dhe ideale për betonimin .

-**Vinc kulle** shërben per te ngritur dhe pozicionon sistemet e dërrasave apo paneleve të metalit (kallepeve) ku do të hidhet betoni i kollonave dhe sofitave.

- **Vinc Karrel** është një makineri qe kombinon strukturën dhe manovrueshmërinë e një piruni (karreli) me krahun teleskopik të një vinçi.

Avantazhi i tij më i madh është se krahu i tij nuk lëviz vetëm lart e poshtë, por zgjatet përpara në distancë, duke çuar materiale aty ku një pirun standard nuk arrin dot.

-Autobetoniere shërben për transportin e kontrolluar dhe ruajtjen e cilësisë së betonit të freskët nga fabrika ku prodhohet (pika e betonit) deri në kantierin ku do të hidhet .

Detyra e saj kryesore nuk është thjesht lëvizja e materialit, por mbrojtja e tij që të mos ngurtësohet dhe të mos humbasë vetitë inxhinierike gjatë rrugës.

-**Autopompa e betonit** shërben për të marrë betonin e freskët nga autobetoniere (dhe për ta **transportuar atë me presion të lartë në lartësi, në thellësi ose në distanca të gjata** .

-**Autobitumatrice** eshte e nevojshme per punimet e asfaltimit.

-**Vibrator betoni** shërben për ngjeshjen dhe eliminimin e fluskave të ajrit nga betoni i freskët menjëherë pasi ai hidhet në kallëp.

Ky është një nga pajisjet më kritike për sigurinë strukturore të një vepre. Pa përdorimin e vibratorit, betoni mbetet poroz, gjë që e bën strukturën të dobët dhe të rrezikshme për t'u shembur në rast tërmeti.

- **Matrapiku** (shërben për thyerjen, çarjen dhe shkatërrimin e materialeve shumë të forta si betoni, dhe shkëmbinjë. Në kantier, ky mjet plotëson detyrat e thyerjes në ato zona ku nuk mund të hyjë një ekskavator me piko hidraulike (për të cilin folëm më lart), duke u kthyer në mjetin kryesor të punës me dorë për demolime

-**Elektrosaldatrice** . Është një pajisje elektrike që shërben për bashkimin e përhershëm të dy ose më shumë pjesëve metalike (si hekuri, çeliku,). Saldimi i shufrave të mëdha të hekurit për të krijuar kafaze të fortë strukturore përpara se të hidhet betoni.

-**GAZOGJEN** Përdoret për të prerë me saktësi shufrat e hekurit apo shufrat e trashë të armaturës që nuk mund të priten me disk fresibël.

-**Gjeneratori** në kantieret e ndërtimit shërben si burimi parësor ose rezervë i energjisë elektrike, i cili kthen energjinë mekanike (të prodhuar nga një motor me naftë ose benzinë) në energji elektrike. Është pajisja e parë që vendoset në një kantier të ri ndërtimi për të garantuar pavarësi të plotë energjetike përpara se objekti të lidhet zyrtarisht me rrjetin elektrik kombëtar.

-**Pajisjet për hekurkthyes (ose Tranxhe ,elektrobango)** janë makineritë dhe veglat kryesore profesionale që përdoren në kantier për prerjen, përkuljen dhe formësimin e shufrave të çelikut (armaturës) përpara se të bëhet betonimi

-**Kapësja për lidhje hekuri** shërben për lidhjen automatike dhe ultra të shpejtë të shufrave të çelikut me tel përpara se të hidhet betoni.

Ky mjet me bateri ka zëvendësuar pothuajse plotësisht pincat tradicionale të dorës në kantieret moderne. Operatori thjesht e mbështet kokën e pajisjes në kryqëzimin e dy shufrave të hekurit, shtyp butonin, dhe mjeti brenda më pak se 1 sekonde kalon telin, e pret atë, dhe e shtrëngon me një të përsosur].

-**Sistemi i drenazhimit Wellpoint** shërben për uljen e përkohshme të nivelit të ujërave nëntokësore në kantiere ndërtimi, duke lejuar gjermimin e sigurt dhe betonimin e themeleve në kushte plotësisht të thata

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për s`kualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Bazuar në dokumentacionin e projektit objekt prokurimi, ku ndër të tjerash janë dërguar dhe Specifikimet Teknike për punimet që do të kryhen, të cilat janë hartuar nga një shoqëri e licencuar në projektim, duke qenë se këto specifikime teknike plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 36 të ligjit **nr.162/2020, datë 23.12.2020** “Për Prokurimin publik”, dhe nenin 39 pika 2 të Vendimin e Këshillit të Ministrave **Nr. 285, datë 19.5.2021** “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), njësia e prokurimit kreu miratimin e specifikimeve teknike për punimet objekt prokurimi.

Njesia e Prokurimit