

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “*Rikonstrukcion shkolla e mesme +palester, Maliq*”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45210000-2

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventiv dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës te "A.SH.Engineering"shpk .*Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe jane gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”i ndryshuar.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

VLERA E FONDIT LIMIT:

145,602,699 (njëqind e dyzet e pesë milion e gjashtëqind e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh

173,972,969(njëqind e shtatëdhjetë e tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë me tvsh

I ndarë në

-Punime Ndërtimi :

141,851,351 (njëqind e dyzet e një milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e treqind e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh

170,221,621 (njëqind e shtatëdhjetë milion e dyqind e njëzet e një mijë e gjashtëqind e njëzet e një)lekë me tvsh

-Pajisje: **3,751,348** (tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e treqind e dyzet e tetë) lekë

Preventivi i perlllogaritur per kete procedure eshte hartuar nga “ **A.SH.Engineering”shpk**(ing.Arian Shtembari).Cmimet e preventivit jane hartuar sipas udhezimit me te fundit referuar sistemit e-Albania.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c, i ndryshuar dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike (bashkengjitur) dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 ,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, i ndryshuar, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:

Sipas kritereve te pergjithshme te Pranim / Kualifikimit.

Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të vërtetuar të bilancit per vitet 2023-2024-2025 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, i ndryshuar, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 50 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, i ndryshuar, (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.2 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve **2023,2024,2025** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

(Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 1 dhe pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008, për “Procedurën Tatimore” neni 64 Deklarata Tatimore.

Kriteret e kërkuara në pikën 2.2.1 dhe 2.2.2 janë vëndosur me qëllim që të vërtetohet se operatorët ekonomikë që do të marrin pjesë në këtë procedurë prokurimi kanë kapacitetet e nevojshme financiare për përmbushjen e kontratës.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, për vitin 2026, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar dhe për vitin 2026 (**këstet e maturuara të vitit 2026**) sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, Pasi cdo operator ekonomik duhet të ketë të paguara taksat dhe tarifat vendore prane njësive të qeverisjes vendore.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet te deklaroje se ka :

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë **pese viteve** të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

- b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit të jetë **jo më e vogël se fondi limit i kontratës që prokurohet.**

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me **sektorin publik** Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon **vërtetime** të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me **sektorin privat**, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, **vërtetime**, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me **fatura tatimore** të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 1-A (*Punime Germimi*)
2. NP 3-D (*Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash*)

b. Punimet speciale te ndertimit

1. NS 1-A (*Punime për prishjen e ndërtesave*)
2. NS-2A (*Impinate hidrosanitare,mirembajtja e tyre*)
3. NS-12A(*Impinate tekonoigjike termike dhe te kondicionimit*)
4. NS 14-A (*Impiante të brendëshme,elektrike,telefoni,radiotelefoni etj*)
5. NS 18-A (*Punime topogjeodezike*)

**Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të dorëzojë licencat profesionale sipas zerave të preventivit që në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit merr persipër të realizojë).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 1	<i>Punime germimi ne toke</i>	Punime germimi me eskavator	A	779,213
NP 3	<i>Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash</i>	Punime per rikonstrukcionin e shkolles	D	114,621,641.98

NS 1	<i>Punime per prishjen e ndertesave</i>	Prishje muri,prishje suvatimi,heqje bordurash,prishje catie etje	A	10,116,446.09
NS 2	<i>Impinate hidrosanitare,mirembajtja e tyre</i>	Sistemi i furnizimit me uje dhe sistem i shperndarjes se ujit sanitar	A	781,105
NS 12	<i>Impinate tekonologjike termike dhe te kondicionimit</i>	Makineri e paisje	A	3,751,348.68
NS 14	<i>Impiante të brendëshme,elektrike,telefoni, radiotelefoni etj</i>	punime te instalimeve mekanike (hidrosanitare,ngrohje, mbrojtja nga zjarri	A	3,615,918
NS 18	<i>Punime topogjeodezike</i>	Sistemi i shkarkimit te ujrave te zeza te shiut dhe dranizhimit	A	5,182,200

NP-1A (Punime gjermimi në tokë)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me gjermime në tokë, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

NP-3 D (Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash)

Duke marrë në konsideratë objektin e prokurimit, i cili lidhet me rehabilitim shkollë , është e nevojshme që Operatori ekonomik të jetë i licensuar me kete kategori license.

NS-1A (Punime për prishjen e ndërtesave)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me prishje catie,prishje muri,prishje suvaje,heqje dyer dritare, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

NS-2A (Impinate hidrosanitare,mirembajtja e tyre)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me sistemi i furnizimit me uje nga rrjeti,sistemi i shperndarjes se ujit sanitar si dhe ,lidhje hidraulike te depozitat e ujit ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses

NS-12A (Impinate teknologjike termike dhe te kondicionimit)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me vendosjen e sistemeve të ngrohjes,, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

NS-14A (Impiante të brendëshme,elektrike,telefoni,radiotelefoni etj)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me instalime sistem ngrohje,komunikimi,elektrike,sistem zjarri, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

NS-18A (Punime topogjeodezike)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me Sistemi i shkarkimit të ujërave të zeza të shiut dhe dranzhimit ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”i ndryshuar, nenin39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”i ndryshuar,, si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, "për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudit të punimeve të zbatimit në ndërtim"

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

- Inxhinier Ndertimi (1)

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162,”Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c.
Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Duke marrë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndërtimi. Inxhinieri ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve që vendosen në objekt.

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier elektrik (1)
- Inxhinier mekanik (1)
- inxhinier hidroteknik(1)

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. dhe 2.3.4 Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, “Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c. Duke marrë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndërtimi. Përsa i përket stafit mbështetës është kërkuar :

-Inxhinier elektrik bazuar në zërat e preventivit për panelele elektrike ,kuadri elektrik ndricimi rrugor, mbrojtja nga shkarkimet atmosferike + tokezimi sistemi elektrik I ndricimit ,sistem I furnizimit të rezervuarit me energji elektrike

-Inxhinier mekanik bazuar në zërat e preventivit për sistemin telefonik dhe kompjuterik, si dhe punime meknike (Mbrojtja nga zjarri, hidrosanitare ,ngrohje), dhe vendosjen e makineri pasisje (Mbrojtja nga zjarri, hidrosanitare, ngrohje)

-Inxhinier hidroteknik bazuar në zërat e preventivit për sistemin e furnizimit me ujë, lidhjet hidraulike të depozitave të ujit ,sistemi I shkarkimit të ujërave të zeza ,te shiut dhe dranizhimi

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të deklarojë sipas formularit të vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikatë trajnimi për “*Përgjegjes për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Punë*”, e dhënë nga një organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj
Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht quhet i plotësuar edhe kur vetëm 1 operator ekonomik paraqit dokumentat për punonjesin të pajisur me certifikatë trajnimi për “Përgjegjes për

sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”.

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin Nr.10237 datë 10.02.2020”Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, dhe ligjit nr.16/ 2014 I ndryshuar

2.3.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka të punësuar, minimalisht 43 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Manovrator** (1)

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

Kur mjetet jane ne pronesi

1. kontrata e punës (e vlefshme)
2. Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Kur mjetet jane me gera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rast se kualifikohet i pari , do paraqese kontrate pune me manovratorin(i cili duhet te kete Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

- | | | |
|---|--|------------|
| - | Murator | (3) |
| - | Suvaxhi | (5) |
| - | Karpentier | (3) |
| - | Elektracist | (4) |
| - | Saldator | (1) |
| - | Hidraulik | (2) |
| - | Bojaxhi | (2) |
| - | Pllakashtrues | (4) |
| - | Hekurpunues | (2) |
| - | Punetor i specializuar termoizolimi | (2) |
| - | Mekanik (specialist per montim ngrohje –ftohje) | (2) |
| - | Specialist IT | (1) |

“Për punonjësit e mësipërm në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate per sigurimin teknik te punonjesve (e vlefshme);
ose
Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik

- **Punetore te thjeshte (8)**

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;

- **Punonjës shofer kamioni (1)**

“Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit autoriteti kontraktor I kerkon ofertuesit I kualifikuar I pari ,dorezimin e dokumentave provuese si dhe dokumentat e tjera shoqeruese te ofertes te dorezuar ne menyre elektronike si me poshte:

Kur mjetet jane ne pronesi

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria C
3. Certifikate Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Kur mjetet jane me qera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rast se kualifikohet i pari, do paraqese kontrate pune me shofer kamioni (i cili duhet te kete leje drejtimi kategoria C dhe Certifikate Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

-**Punonjës shofer kamioncine (2)**

“Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit autoriteti kontraktor I kerkon ofertuesit I kualifikuar I pari ,dorezimin e dokumentave provuese si dhe dokumentat e tjera shoqeruese te ofertes te dorezuar ne menyre elektronike si me poshte:

Kur mjetet jane ne pronesi

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria B

Kur mjetet jane me qera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rast se kualifikohet i pari, do paraqese kontrate pune me shofer kamioni (i cili duhet te kete leje drejtimi kategoria B) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

2.3.7 Operatori Ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka një punësim mesatar i të paktën 47 (dyzet e shtate) punonjësish se bashku me stafin inxhinierik për muajin e fundit.

Kur operatori ekonomik i disponon mjetet me qira, do te paraqese deklarate per punonjesit (Punonjës shofer kamioncine (2), Punonjës shofer kamioni (1), Manovrator (1)), qe ne rast se kualifikohet i pari, te vertetoje qe punonjesit jane te siguruar ne Administrata Tatimore.

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

- a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.
Dhe
- b. **Listpagesat** e konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

Argumentimi:*Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Përprokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Përmiratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorëtekonomikë tëdëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

Vendosja e ketyre kriterëve per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve, qe eshte perllogaritur ne nje kohe te shkurter i cili kerkon fuqi punetore te shtuar dhe me mjetet e kerkuara per zbatimin me sukses te kesaj kontrate.

- Murator (3)

Janë kërkuar 3 murator bazuar në zerat e preventivit,për punime muratore Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 25/30, Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25, Breza b/a monolit C 16/20 cdo 1.5m lartesi, Shtrese betoni niveluese C 12/15 t=10cm, Mur me tulla dekorative perrethimit, Veshje shkalleve te brendshme me pllaka graniti t = 3cm, Betoni C - 12/15, F.V. Bordura betoni (15x35) cm, Shtrese betoni C 7/10 nen themele t=10cm

-Suvaxhi (5)

Janë kërkuar 5 suvaxhi bazuar në zërat e preventivit për punime tavani, suvatimi dhe veshje, Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25, Suva solete h ~ 4 m , me krah

- Karpentier (3)

Janë kërkuar 3 karpentier bazuar në zërat e preventivit, Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30, Nderim catie me kapriata druri dhe tjegulla importi , Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m ,Trare e arkitrare b/a C 25/30h ~ 4m, Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksime bordure)

- Manovrator (1)

Është kërkuar 1 manovrator bazuar në zërat e preventivit për Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke,si dhe per drejtimin e rullit me vibrim,kamionit me vinc

- Saldator (1)

Është e kërkuar 1 saldatore bazuar në zërat e preventivit për përgatitje zgara metalike per dritare e lloxa,punime te portes metalike dhe rrethimit te shkllave te emergjence

- Elektricist(4)

Janë kërkuar 4 elektrikist bazuar në zërat e preventivit për punime panel elektrik kati kryesor KE-K, panelein elektrik kati perdhe KE-0,paneli elektrik kati pare KE-1,Paneli elektrik palestra,kuadri elektrik ndricimi,

- Hidraulik(2)

Janë kërkuar 2 hidraulik bazuar në zërat e preventivit per punime te insatlimeve mekanike(hidrosanitare)

- Bojaxhi (2)

Janë kërkuar 2 bojaxhi bazuar në zërat e preventivit për punime bojatisje Lyerje tavane me boje hidroplastike, Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike, Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike

- Pllaka shtrues (4)

Janë kërkuar 4 pllaka shtrues bazuar në zërat e preventivit për Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente ndihmese ngjitur, Shtrese me pllaka porcelanat importi, Veshje me pllake majolike (nyje sanitare)

- Hekur punues (2)

Janë kërkuar 2 hekur punues bazuar në zërat e punimeve në preventiv për punime ne, Punime te portes metalike dhe rrethimit te shkllave te emergjences, për përgatitje zgara metalike per dritare e lloxa , fasade punime hekuri, konstruksioneve metalike ,hekurat e kangjllave, Rrethim anesor me rrjete metalike te gomuar (h=3m) .

- Specialist IT (1)

Eshtë kërkuar 1 specialist IT bazuar në zërat e punimeve në preventive per sistemin e vëzhgimit CCTV,sistemin e monitorimit CCTV,sistemin telefonik dhe kompjuterik

- Puntor i specializuar termoizolimi (2)

Janë kërkuar 2 puntor i specializuar termoizolimi në zerrat e punimeve në preventiv për Shtresë termoizoluese me polisterol t=10 cm ,Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama per, F.V gjeotekstil avullizolues, Hidroizolim me dy shtresa aster me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B (ne nyje sanitare),

- Mekanik (specialist per montim paisje ngrohje-ftohje) (2)

Janë kërkuar 2 mekanik specialist per montim paisje ngrohje-ftohje bazuar në zerrat e punimeve në preventiv per makineri e pajisje (mbrojtje nga zjarri ,hidrosanitare,ngrohej)

Punëtorë të thjeshtë (8)

- Janë kërkuar 8 punëtorë të thjeshtë për punime të ndryshme sipas të gjitha zërave në preventive

- Shofer kamioni (1)

Është kërkuar 1 shofer kamioni për drejtimin e kamionit vetshkarkues

- Shofer kamionçine (2)

Jane kërkuar 2 shofer për drejtimin e kamioncinave,

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Op	OP Gjithsej
A-PUNIME TE NDERTIMIT TE SHKOLLES						
A-1						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	5.50	2.2	12.1
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m ²	450.00	1.68	756
3	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m ²	16.00	1.56	24.96
4	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues ne territorin perreth shkolles	m ²	360.00	0.924	332.64
5	2.281/6	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	126.00	1.47	185.22
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni ekzistuese ne fushat sportive te shkolles	m ²	660.00	18.8	12408
7	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	280.00	0.15	42
8	2.396	Heqje vetrare dritare duralumini ekzistuese	m ²	32.00	1.32	42.24
9	2.184	Heqje zgara hekuri ekzistuese	m ²	85.00	1.84	156.4
10	2.426/11	Prishje suvatim solete (h<4m)	m ²	1,380.00	0.93	1283.4
11	2.426/9	Prishje suvatim I jashtem	m ²	950.00	1.308	1242.6
12	2.426/11	Prishje suvatim I brendshem ne muret e klasave koridoret dhe sh	m ³	1,264.00	0.93	1175.52
13	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	1,450.00	0.15	217.5
14	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	720.00	0.33	237.6

15	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	14.00	0.7	9.8
16	2.405/1	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallësh	m ²	42.00	0.26	10.92
17	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	64.00	0.327	20.928
18	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	105.00	0.78	81.9
19	2.430/2	Prishje catie ekzistuese me tjegulla	m ²	670.00	1.62	1085.4
20	An	Heqje kapriatash druri, cmontim dhe sistemim ne piken e kerkuar nga investitori	m ³	60.00	0.8	48
21	2.588	Heqje shtrese betoni ekzistues ne tarace (nen cati)	m ²	500.00	5.16	2580
22	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE ekzistuese	m ²	1,380.00	0.996	1374.48
23	2.603	Heqje plintusa	ml	1,000.00	0.21	210
24	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m ²	170.00	2.22	377.4
25	2.281.3	Heqje shtrese penobetoni	m ³	110.00	3.48	382.8
26	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	1.00	12.2	12.2
27	2.37/5a	Transport i mbeturinave me auto deri 5 km	m ³	210.00	0.1	21
	Shuma A-1		Leke			24331.008
A-2 PUNIME NE FASADE						
1	1.111/p1	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxa	ton	2.2	344	756.80
2	An5	Shkrime 3dimensionale me alukobond dhe ndricim	cope	23.0	2.4	55.20
	Shuma A-2		Leke			812.00
A-3 PUNIME SHTRESASH						
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m ³	132.00	8.6	1,135.20
2	2195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum (kati perdhe)	m ²	430.00	0.42	180.60
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa aster me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B (ne nyje sanitare)	m ²	104.00	0.65	67.60
4	2.267b	Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente teknike 40x40	m ²	168.00	2.46	413.28
5	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat (importi)	m ²	1,030.00	2	2,060.00
6	2.273/1a	Veshje shkalleve te brendshme me pllaka graniti t = 3cm	m ²	74.00	3.12	230.88
7	2.324/2	Plintuse mermeri(granit si pllaka	ml	60.00	0.35	21.00

		shkalles h = 10cm				
8	2.324b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1,050.00	0.35	367.50
		Shuma A-3	Leke			4,476.06
A-4		PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE				
1	An-1	Veshje fasade me TERRAKOTE t=5cm + adeziv kundra lageshtires	m ²	1,000.00	3.4	3,400.00
2	2.273/5	Shtrese pllaka mermeri t = 3cm (pragje dritare)	m ²	115.00	3.12	358.80
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	2,720.00	1.55	4,216.00
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (rampa e shkalles)	m ²	32.00	1.55	49.60
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	1,010.00	2.85	2,878.50
6	2.297/a	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m ²	240.00	1.09	261.60
7	2.409	parapet shkalle e ballkone mur tulle +suva+korimano druri	ml	60.00	5.10	306.00
8	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare)	m ²	145.00	3.7	536.50
		Shuma A-4	Leke			12,007.00
A-5		PUNIME DRITARE DHE DYER				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (vakum)	m ²	264.00	2.2	580.80
2	2.388/1	F V dyer ne nyjet sanitare, panel hpl	m ²	37.00	2	74.00
3	2.383/1	Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m ²	66.00	0.66	43.56
4	2.390/1	F.V dyer metalike ne ambjente teknike me dy fleta llamarine metalike	m ²	16.60	2.4	39.84
		Shuma A-5	Leke			738.20
A-6		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e l-re (palestra dhe ambjentet ndihmese te palestres)	m ²	640.00	0.36	230.40
2	2.404/1	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m ²	1,098.00	0.36	395.28
3	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m ²	3,280.00	0.36	1,180.80
		Shuma A-6	Leke			1,806.48
A-7		PUNIME TE NDRYSHME PER RAMPEN PER PAK DHE SHKALLET E JASHTME				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10	ton	0.02	60	1.20

		mm				
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik $\emptyset > 12$ mm	ton	0.20	42	8.40
3	2.109	Rampe betoni C - 12/15	m ³	2.00	8.54	17.08
4	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	1.20	2.9	3.48
5	2.109	Betoni C - 12/15	m ³	10.00	8.54	85.40
		Shuma A-7	Leke			115.56
A-8		PUNIME TE TARRACES + CATIA				
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese	m ²	550.00	0.4	220.00
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	550.00	0.3	165.00
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 per tarracen	m ²	550.00	0.66	363.00
4	2.166	F V hekur betoni periodik $\emptyset$ 6- 10 mm	ton	2.00	60	120.00
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	580.00	1	580.00
6	An-2	Ndertim catie me kapriata druri dhe tjegulla importi	m ²	670.00	6.4	4,288.00
		Shuma A-8	Leke			5,736.00
		SHUMA A (A-1 ÷ A-8)	Leke			50,022.31
B-1		PUNIME TE NDERTIMIT TE PALESTRES DHE AMBIENTEVE NDIHMESE TE SAJ				
1	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b- 2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m ³	357.50	0.074	26.46
2	2.19a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m ³	150.00	1.7	255.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	207.50	10	2,075.00
		Shuma B-1	Leke			2,356.46
B-2		PUNIME BETON/ARME				
1	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	115.00	3.46	397.90
2	2.262/4b	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 25/30, h ~ 4 m	m3	32.00	18.5	592.00
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	144.00	0.04	5.76
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ^a	38.00	4	152.00
5	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30h ~ 4m	m3	46.00	20.6	947.60
6	2.125/1	Soleta b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25 cm	m2	90.00	4.4	396.00
		Shuma B-2	Leke			2,491.26
B-3		PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik $\emptyset$ 6 - 10 mm	ton	13.00	60	780.00
2	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik $\emptyset > 12$ mm	ton	19.30	42	810.60
		Shuma B-3	Leke			1,590.60

B-4		PUNIME KONSTRUKSIONE METALIKE TE PERBERA				
1	2.181	Konstruksione metalike te perbera (mbulimi i palestres)	ton	15.00	48	720.00
		Shuma B-4	Leke			720.00
B-5		PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese cakell poshte shiteses niveluese te betonit nen pllake (2x20 cm)	m3	210.00	2.9	609.00
2	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C 12/15 t=10cm	m3	53.00	8.6	455.80
		Shuma B-5	Leke			1,064.80
B-6		PUNIME BOJATISJE				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	250.00	1.47	367.50
		Shuma B-6	Leke			367.50
B-7		PUNIME TE NDRYSHME PER PALESTREN E SHKOLLES				
1	2.256/b	Mbulim catie me panele sandwich	m2	540.00	1	540.00
2	2.276	Shtrese parket druri me vijeze me per terrene sportive (10-12 mm)	m2	450.00	4.7	2,115.00
3	2.305	Veshje muri me gomine speciale § = 42mm	m2	135.00	1	135.00
		Shuma B-7	Leke			2,790.00
B-8		PUNIME MURATURE - PALESTRA + AMBIENTET NDIHMESE TE PALESTRES				
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	160.00	18.6	2,976.00
2	2.121	Breza b/a monolit C 16/20 cdo 1.5m lartesi	m3	16.00	4	64.00
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm (kapote) pesha > 18 kg/m ³	m2	460.00	0.75	345.00
		Shuma B-8	Leke			3,385.00
B-9		PUNIME SHITESASH - AMBIENTET NDIHMESE TE PALESTRES				
1	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 7 cm	m3	3.50	4	14.00
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m2	52.00	0.65	33.80
3	2.267b	Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente ndihmese ngjitur	m2	22.00	2.46	54.12
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	26.00	2	52.00

6	2.324b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	98.00	0.35	34.30
		Shuma B-9	Leke			188.22
B-10		PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE - PALESTRA + AMBIENTET NDIHMESE TE PALESTRES				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,040.00	1.55	1,612.00
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	48.00	2.85	136.80
3	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare)	m2	30.00	3.7	111.00
		Shuma B-10	Leke			1,859.80
B-11		PUNIME DRITARE DHE DYER - PALESTRA + AMBIENTET NDIHMESE TE PALESTRES				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	30.00	2.2	66.00
2	2.383/1	Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m2	20.00	0.66	13.20
		Shuma B-11	Leke			79.20
B-12		PUNIME BOJATISJE - PALESTRA + AMBIENTET NDIHMESE TE PALESTRES				
1	2.404/1	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m2	48.00	0.36	17.28
2	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m2	1,040.00	0.36	374.40
3	An	F.V. Aksesoret sportiv per brenda palestres	ls	1.00	16	16.00
		Shuma B-12	Leke			407.68
		SHUMA B (B-1 + B-12)				17,300.52
C-1		PUNIME DHEU DHE MBUSHJE				
1	3.89/b	Germim me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjerezi > 2 m, token zak, kategori III. me ngarkim ne mjet	m ³	2,350.00	0.1	235.00
2	2.19	Mbushje e ngjeshje dheu me krah (sistemi)	m ³	1,150.00	1.25	1,437.50
3	2.37/5a	Transport i mbeturinave me auto deri 5 km	m ³	1,200.00	5	6,000.00
		Shuma C-1				7,672.50
C-2		PUNIME SHITESASH TROTUARI				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gurrore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	450.00	0.34	153.00

2	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavorri t=15cm, me rul	m ²	1,500.00	0.2	300.00
3	3.205/1	Shtrese zhavorri lumi t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	450.00	0.04	18.00
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m ²	1,500.00	0.075	112.50
5	2.261	Shtrese rere nen pllaka, t=6 cm	m ³	30.60	2.175	66.56
6	2.288	Trotuar me pllaka, pa bordure e betonit	m ²	995.00	2.4	2,388.00
7	3.617	F.V. Bordura betoni (15x35) cm	ml	450.00	1.06	477.00
8	3.209	Shtrese cakelli mbeturine kave t=10 cm (Per bordurat)	m ²	120.00	0.14	16.80
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksim bordure)	m ³	11.00	12.8	140.80
		Shuma C-2				3,672.66
C-3	PUNIME PER MURIN RRETHUES TE SHKOLLES DHE TE SHKALLAVE TE EMERGJENCES					
		Punime shtresash				
1	2.258	Nenshtrese zhavorri t = 20cm	m ³	23.00	2.9	66.70
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen themele t=10cm	m ³	14.00	8.6	120.40
		Punime Betoni				-
1	2.116	Trarë themeli b/a C - 16/20 monolit per murin rrethues	m ³	41.00	15.33	628.53
2	2.117/1a	Kolona C20/25 per murin rrethues	m ³	8.00	31.22	249.76
		Punime hekuri				-
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.90	60	114.00
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.85	42	119.70
		Punime te portes metalike dhe rrethimit te shkalleve te emergjences				-
1	2.181	Konstruksione metalike te perbera (kangjellat)	ton	7.30	48	350.40
2	2.181	Konstruksione metalike te perbera (shkallet e emergjences)	ton	6.00	48	288.00
3	2.410/a	Mur me tulla dekorative perrethimit	m ²	150.00	2	300 -
4	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshitese	m ²	30.00	2.46	73.80
		Shuma C3				2,311.29
C-4	PUNIME GJELBERIMI					

1	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	16.00	1.00	16.00
2	3.961	F.V Fidane Peme dekorative	cope	30.00	1.00	30.00
3	3.96	F.V Fidane Lule dekorative	cope	120.00	0.10	12.00
4	An	Mbjellje bari	m ²	1,015.00	0.17	172.55
		Shuma C4				230.55
C-5	PUNIME TE FUSHAVE SPORTIVE-FUSHA E FUTBOLLIT (kalceto)					
1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	760.00	0.19	144.40
2	3.837/aA n-11	Rrethim anesor me rrjete metalike te gomuar (h=3m)	m ²	340.00	2.00	680.00
3	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.60	80.00	128.00
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.40	60.00	264.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm	m ³	75.00	8.60	645.00
6	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizolues	m ²	760.00	0.40	304.00
7	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise sipas projektit, t = 5cm	m ²	760.00	0.05	38.00
8	2.261	Shtrese rere	m ³	60.00	0.05	3.00
	oferte	F.V aksesore sportiv	cope	1.00	5.00	5.00
10	An-3	Shtrese tapeti me bar artificial per kalceton + vijezimet	m ²	760.00	5.00	3,800.00
		Shuma C-5				6,011.40
C-6	PUNIME TE FUSHAVE SPORTIVE -FUSHA E VOLEBOLLIT +BASKETBOLLIT					
1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	740.00	0.19	140.60
2	3.837/aA n-11	Rrethim anesor me rrjete metalike te gomuar (h=3m)	m ²	480.00	0.10	48.00
3	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.20	80.00	176.00
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.42	60.00	145.20
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm	m ³	74.00	8.60	636.40
6	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti dhe dhenia e pjerresise sipas projektit, t=5cm	m ²	740.00	0.05	37.00
7	2.261	Shtrese rere	m ³	65.00	2.18	141.38

8	Oferte	F.V. aksesoret sportiv per fushat volejboll dhe basketboll	ls	1.00	16.00	16.00
9	An-4	F.V. tapet tartani sintetik me ngjyra per terrene sportive + vijeimet	m ²	740.00	6.40	4,736.00
		Shuma C6				6,076.58
C-7		PUNIME TE FUSHAVE SPORTIVE - AMBIENTI GJIMNASTIKOR				
1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	150.00	0.19	28.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.50	60.00	90.00
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm	m ³	16.00	8.60	137.60
4	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti dhe dhenia e pjerresise sipas projektit, t=5cm	m ²	280.00	0.05	14.00
5	2.261	Shtrese rere	m ³	8.00	2.18	17.40
6	3.461/1	Bimare druri e stacionuar dhe te lakuar	ml	18.00	1.00	18.00
7	Oferte	Aksesoret sportiv per gjimnastiksen	ls	1.00	16.00	16.00
8	An-4	F.V. tapet tartani sintetik me ngjyra per terrene sportive + vijeimet	m ²	120.00	6.40	768.00
		Shuma C-7				1,089.50
		Shuma C (C1:C7)				27,064.47
E-1- PANELI ELEKTRIK KRYESOR KE-K						
1	an-E-1.1	F.V. Llame sinjali 1fazore 1W/230V	cope	3.00	0.20	0.60
2	an-E-1.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbteses STI 4M	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-1.3	F.V. Fishek siguresse 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-1.4	F.V. Shkarkues Mbitensioni 3P+N, 20kA	cope	1.00	0.50	0.50
5	an-E-1.5	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 25A, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.3	0.30
6	an-E-1.9	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 120 Module, kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore	cope	1.00	1	1.00
7	an-E-1.10	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 32A, 6KA, 0.03A	cope	4.00	0.2	0.80
8	an-E-1.11	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 40A, 6KA, 0.03A	cope	2.00	0.2	0.40
9	an-E-1.12	F.V. Automat TM100D 1600A 4P/4R	cope		0.5	0.50

		NSX100		1.00		
10	an-E-1.13	F.V. Automat iC60N 4P C63A 6000A	cope	2.00	0.2	0.40
11	an-E-1.14	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo dhe aksesoret per montim, kolaudim, testim dhe komisionim	cope	1.00	8	8.00
TOTALI						13.39
E-2 PANELI ELEKTRIK KATI PERDHE KE-0						
1	an-E-2.1	F.V. Llame sinjali 1 fazore 1W/230V	cope	6.00	0.2	1.20
2	an-E-2.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbteses STI	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-2.3	F.V. Fishek siguresse 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-2.4	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 160 Module, kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore	cope	1.00	1	1.00
5	an-E-2.5	F.V. Automat magnetotermik 1P+N, 10A, 4.5kA,C	cope	16.00	0.15	2.40
6	an-E-2.6	F.V. Automat magnetotermik 1P+N, 16A, 4.5kA,C	cope	25.00	0.15	3.75
7	an-E-2.7	F.V. Automat magnetotermik 3P+N 20A 4.5kA	cope	1.00	0.15	0.15
8	an-E-2.8	F.V. Automat magnetotermik 4P 40A 10KA	cope	1.00	0.15	0.15
9	an-E-2.9	F.V. rele passo passo me 2-gjendje on off 2NO 16A	cope	2.00	0.2	0.40
10	an-E-2.10	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 25A, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
11	an-E-2.11	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 16A, 10KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
12	an-E-2.12	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 10, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
13	an-E-2.13	F.V. Automat magnetotermik 3P+N 16A 4.5KA	cope	2.00	0.15	0.30
14	an-E-2.14	F.V. Automat magnetotermik 4P, 16A, 4.5kA,C	cope	1.00	0.15	0.15
15	an-E-2.15	F.V. Komutator 20A 1 rryq/UPS 4P	cope	1.00	0.15	0.15
16	an-E-2.16	F.V. Morsete shperndarëse 160A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
17	an-E-2.17	F.V. Morsete shperndarëse 100A 4P	cope	3.00	0.2	0.60
18	an-E-2.18	F.V. Morsete shperndarëse 80A 4P	cope	1.00	0.2	0.20

19	an-E-2.19	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo dhe aksesoret per montim, kolaudim, testim dhe komisionim	komplet	1.00	8	8.00
TOTALI						20.14
E-3 PANELI ELEKTRIK KATI PARE KE-1						
1	an-E-3.1	F.V. Llame sinjali 1 fazore 1W,230V	cope	6.00	0.2	1.20
2	an-E-3.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbteses STI	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-3.3	F.V. Fishek siguresa 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-8.4	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 140 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore)	cope	1.00	1	1.00
5	an-E-5.8	F.V. Automat mganotermik IP+N, 10A, 4.5kA,C	cope	16.00	0.15	2.40
6	an-E-3.9	F.V. Automat mganotermik IP+N, 16A, 4.5kA,C	cope	20.00	0.15	3.00
7	an-E-5.16	F.V. Automate magnetotermik 4P 40A 10KA	cope	1.00	0.15	0.15
8	an-E-3.13	F.V. Rele passo passo me 2-gjendje on off 2N0 16A	cope	2.00	0.2	0.40
9	an-E-1.5	F.V. Automat magnetotermik RCBO 25A, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
10	an-E-3.15	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 16A, 10KA, 0.03 A	cope	1.00	0.2	0.20
11	an-E-3.16	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 10, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
12	an-E-5.20	F.V. Automate magnetotermik 3P+N 16A 4.5KA	cope	2.00	0.15	0.30
13	an-E-3.18	F.V. Automat mganotermik 4P, 16A, 4.5kA,C	cope	1.00	0.15	0.15
14	an-E-3.19	F.V. Komutator 20A rrjet/UPS 4P	cope	1.00	0.15	0.15
15	an-E-3.20	F.V. Morsete shperndarese 160A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
16	an-E-3.21	F.V. Morsete shperndarese 100A 4P	cope	3.00	0.2	0.60
17	an-E-3.22	F.V. Morsete shperndarese 80A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
18	an-E-3.23	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim.	komplet	1.00	8	8.00
TOTAL						19.24

E-4		PANELI ELEKTRIK KATI PARE KE-2				
1	an-E-4.1	F.V. Llampe sinjali I fazore 1W,230V	cope	6.00	0.2	1.20
2	an-E-4.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-4.3	F.V. Fishek siguresa 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-4.4	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 120 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore)	cope	1.00	1	1.00
5	an-E-4.5	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 10A, 4.5kA,C	cope	14.00	0.15	2.10
6	an-E-4.6	F.V. Automat mganotermik IP+N, 16A, 4.5kA,C	cope	21.00	0.15	3.15
7	an-E-4.7	F.V. Automate magnetotermik 4P 40A 10KA	cope	1.00	0.15	0.15
8	an-E-4.8	F.V. Rele passo passo me 2-gjendje on off 2N0 16A	cope	2.00	0.2	0.40
9	an-E-4.9	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 16A, 10KA, 0.03 A	cope	1.00	0.2	0.20
10	an-E-4.10	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 10, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
11	an-E-4.11	F.V. Automat mganotermik 4P, 16A, 4.5kA, C	cope	1.00	0.15	0.15
1	an-E-4.12	F.V. Komutator 20A rrjet/UPS 4P	cope	1.00	0.15	0.15
13	an-E-4.13	F.V. Morsete shperndarese 160A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
14	an-E-4.14	F.V. Morsete shperndarese 100A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
15	an-E-4.15	F.V. Morsete shperndarese 80A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
16	an-E-4.16	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim.	komplet	1.00	8	8.00
TOTAL						18.19
E-5		PANELI ELEKTRIK PALESTRA				
1	an-E-5.1	F.V. Llampe sinjali 1 fazore 1W,230V	cope	3.00	0.2	0.60
2	an-E-5.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-5.3	F.V. Fishek siguresa 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-5.4	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 64 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore)	cope	1.00	1	1.00
5	an-E-5.5	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 10A, 4.5kA, C	cope	5.00	0.15	0.75
6	an-E-5.6	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 16A, 4.5kA, C	cope	7.00	0.15	1.05

7	an-E-5.7	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 20A, 10KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
8	an-E-5.8	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 10, 6KA, 0.03A	cope	1.00	0.2	0.20
9	an-E-5.9	F.V. Morsete shperndarese 100A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
10	an-E-5.10	F.V. Morsete shperndarese 80A 4P	cope	1.00	0.2	0.20
11	an-E-5.11	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim.	komplet	1.00	8	8.00
TOTAL						13.09
E-6		Kuadri Elektrik Ndricimi Rrugor				
1	an-E-6.1	F.V. Llampe sinjali 1 fazore 1W,230V	cope	3.00	0.2	0.60
2	an-E-6.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI	cope	1.00	0.29	0.29
3	an-E-6.3	F.V. Fishek siguresa 2A tubolare	cope	3.00	0.2	0.60
4	an-E-6.4	F.V. Kuader Elektrik Brenda Muri 72 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor modular, aksesore)	cope	1.00	1	1.00
5	an-E-6.5	F.V. Automat magnetotermik RCBO 10A, 10KA 0.03A	cope	4.00	0.15	0.60
6	an-E-6.6	F.V. Kontaktor 4P 4NO 230/400V Modular 16A	cope	4.00		-
7	an-E-6.7 F	F.V. Rele Muzgu	cope	1.00	0.2	0.20
8	an-E-6.8	F.V. Rele Kohe modularre eletronike	cope	1.00	0.2	0.20
9	an-E-6.9	F.V. Shkarkues Mbitensioni 3P+N, 20kA	cope	1.00		-
10	an-E-6.10	F.V. Automate magnetotermik 3P+N 63A 10kA	cope	1.00	0.15	0.15
11	an-E-6.11	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim.	komplet	1.00	8	8.00
TOTAL						11.64
E-7		Sistemi Kanalina metalike				
1	an-E-7.1	F.V. Kanaline metalike Zn 150x75 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (2200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115 (4 cope	ml	500.00	1	500.00
2	an-E-7.2	F.V. Aksesore per kanaline Zn 150x75 mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksesoresh etj	Cope	30.00	0.5	15.00
3	an-E-7.3	F.V. Materiale te tjera plotesuese (aksesor per kende variabel, element	set	1.00	0.5	0.50

		tokezues ekuipotenciale etj				
4	an-E-7.4	F.V. Kanaline metalike Zn 100x75 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (2200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115 (4 cope)	ml	500.00	2	1,000.00
5	an-E-7.5	F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan , ne ngjitje, kapak aksesoresh etj.	cope	30.00	0.25	7.50
6	an-E-7.6	F.V. Prizhioner D10mm	ml	50.00	0.1	5.00
7	an-E-7.7	F.V.Hekur Profil C	ml	40.00	0.2	8.00
8	an -E-7.8	F.V. Kanaline metalike Zn 200x50 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115(4 cope)	ml	100.00	2	200.00
	TOTAL					1,736.00
E-8 Impianti i instalimeve te fuqise dhe ndricimit						
1	an-E-8.1	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;;K.Z. FG160R161-0,6/1 kV; S=4x25 mm2, furnizimi KEK	ml	150.00	0.2	30.00
2	an-E-8.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;;K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=5x16 mm2 Kaldaja	ml	25.00	0.2	5.00
3	an-E-8.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;;K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=5x10 mm2 Furnizimi Kuadro kate	ml	150.00	0.2	30.00
4	an-E-8.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;;K.Z. FG160R16-0,6/1 kV; S=5x6 mm2 Priza -3fazoe	ml	50.00	0.2	10.00
5	an-E-8.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm; K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=5x2.5 mm2	ml	50.00	0.2	10.00
6	an-E-8.6	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm; K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=3x4 mm2	ml	2,000.00	0.2	400.00
7	an-E-8.7	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm; K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2	ml	1,300.00	0.2	260.00
8	an-E-8.8	Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm; K.Z. FG160R16- 0,6/1 kV; S=2x1.5 mm2 emergjenca ndricimi	ml	450.00	0.2	90.00
9	an-E-8.9	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FS18OR 18 2x1mm2;	ml	650.00	0.2	130.00

		Sinjal akusik				
10	an-E-8.10	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. 2x1.5mm2;	ml	250.00	0.2	50.00
11	an-E-8.11	F.V. Percjelles T.U, izolim PVC,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm2	ml	1,700.00	0.04	68.00
12	an-E-8.12	F.V. Percjelles T.U, izolim PVC,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm2	ml	2,700.00	0.04	108.00
13	an-E-8.13	F.V. Percjelles T.U, izolim PVC,Tip NO7V-K, S = 1*4mm2	ml	300.00	0.04	12.00
14	an-E-8.14	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm	ml	2,200.00	0.3	660.00
15	an-E-8.15	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm	ml	500.00	0.30	150.00
16	an-E-8.16	F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi, tip I rende, Ø 40 mm, me te gjithë aksesoret	ml	150.00	0.45	67.50
17	an-E-8.17	F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi, tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret	ml	150.00	0.5	75.00
	TOTAL					2,155.50
E-9 Sistemi elektrik I Fuqise +ndricimit+komjuterik+telefoni						
2	an-E-9.1	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	192.00	0.2	38.40
3	an-E-9.2	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te kuqe	cope	86.00	0.2	17.20
4	an-E-9.3	F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A Un=220V, 1RJ45 FTP+1RJ45 UTP]	cope	3.00	0.2	0.60
5	an-E-9.4	F.V. Prize trefazore [(4P+T) te kuqe, 16 A, Un=500V]	cope	4.00	0.2	0.80
6	an-E-9.5	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport, kapak & tapa	cope	220.00	0.7	154.00
7	an-E-9.6	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport, kapak & tapa	cope	82.00	0.8	65.60
8	an-E-9.7	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak -2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	50.00	0.3	15.00
9	an-E-9.8	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 198*152*70 mm	cope	55.00	0.5	27.50
10	an-E-9.9	F.V. Frut çeles 1 polare, 1 modular, 10A, 250V	cope	65.00	1	65.00
11	an-E-9.10	F.V. Frut çeles 1 polare, deviat, 10A, 250V	cope	6.00	1	6.00
12	an-E-9.11	F.V. Frut çeles pulsant 10A, 250V	cope	13.00	1	13.00

13	an-E-9.12	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP	cope	53.00	1	53.00
14	an-E-9.13	F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP	cope	4.00	1	4.00
15	an-E-9.14	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat 6a; 1200MHz up 1500	ml	2,600.00	0.5	1,300.00
16	an-E-9.15	F.V. Kablo rrjeti telefonik Tip UTP-cat5a LSZH, 250MHz up to 3	ml	250.00	0.5	125.00
17	an-E-9.16	F.V. Kablo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 4 kopje, singel mode, M	ml	150.00	4	600.00
18	an-E-9.17	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 25)	ml	500.00	0.3	150.00
19	an-E-9.18	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20)	ml	1,000.00	0.3	300.00
20	an-E-9.19	Sensor levizje 360 ip20, 1200w bardhe, 10s-12m emos	cope	19.00	0.3	5.70
21	an-E-9.20	Aspirator wall fan 15w 230v, d=100 90m3/h, 6.5cm	cope	12.00	0.4	4.80
22	an-E-9.21	Tapa	cope	100.00	0.05	5.00
23	an-E-9.22	Zile elektrik	cope	27.00	0.2	5.40
24	an-E-9.23	Boks Audio tavanor 6w hxwxl 186*65 0.5kg modeli ls-663T	cope	10.00	0.25	2.50
25	an-E-9.24	Kabell VGA 15ml	cope	20.00	0.1	2.00
	TOTAL					2,960.50
E-10 Sistemi I sinjalizimit te zjarrit						
1	an-E-10.1	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x2x0,8 mm2, REI	ml	400.00	0.6	240.00
2	an-E-10.2	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm2, REI	ml	1,300.00	0.6	780.00
3	an-E-10.3	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=7x1,5 mm2, red Color	ml	150.00	0.6	90.00
4	an-E-10.4	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm2, red color	ml	150.00	0.6	90.00
5	an-E-10.5	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares dj = 16m/m	ml	1,200.00	0.3	360.00
	TOTAL					1,560.00
E-11 Sistem i vezhdimit CCTV						
1	an-E-11.1	Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6a LSZH, 350MHz up to 500 MHz flame retardant	ml	1,500.00	0.1	150.00
2	an-E-11.2	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	ml	10.00	0.15	1.50
3	an-E-11.3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares d= 20m/m	ml	450.00	0.3	135.00

	TOTAL					286.50
E-12		Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike + tokezimi				
1	an-E-12.1	F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m	cope	24.00	0.3	7.20
2	an-E-12.2	F.V. Shirit Zink dim 30*3 mm	ml	550.00	0.3	165.00
3	an-E-12.3	F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 25mm2	ml	45.00	0.5	22.50
4	an-E-12.4	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	120.00	0.5	60.00
6	an-E-12.5	F.V. Puseta per elektroda 0.3x0.3x0.3	cope	25.00	4	100.00
7	an-E-12.6	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	5.00	0.5	2.50
8	an-E-12.7	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65, me shenje	cope	11.00	2	22.00
9	an-E-12.8	F.V. Shtiza me maje te zinguar d=16 mm; L=1.5 ml	cope	26.00	1	26.00
10	an-E-12.9	F.V. Morseta suporte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Z	cope	60.00	0.5	30.00
11	an-E-12.10	F.V. Kapikorda bakri 1 x 25mm2	cope	7.00	0.3	2.10
12	an-E-12.11	F.V. Percjelles Zn 16mm	ml	450.00	0.3	135.00
13	an-E-12.12	F.V. Aksesore per fiksim ne traace	cope	50.00	0.15	7.50
	TOTAL					579.80
E-13		Sistemi elektrik I ndricimit				
	an-E-13.1	F.V. Tipi 03 Ndricues LED 120x30 cm, linear, IP20, IK03, 3600	cope	13.00	0.6	7.80
	an-E-13.2	F.V. Tipi 04 Ndricues LED 60x60 cm, IP40, IK03, 5500 lumen 4500K,Ralb,, 6.8kg,36 watt	cope	271.00	0.6	162.60
	an-E-13.3	F.V. Tipi 05 Ndricues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne tualete,imensione: Ø 220 mm (PF 10 OSE ekuivalente), H =30 mm, 0.3 kg, shkalla e mbrojtjes: IP43, 18W, 6500K, 5500lm, 230v.50-60 Hz	cope	33.00	0.25	8.25
	an-E-13.4	F.V. Tipi 04_Ndricues LED 25x25 cm, IP40, IK03, 5497 lumen,4500K,Ralb,, 6.8kg,20 watt	cope	6.00	0.6	3.60
	an-E-13.5	F.V. Tipi 07_Ndricues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne palester brayton,,shkalla e mbrojtjes: IP65, 100W, 6500K, 4000lm, 230v,50-	cope	15.00	2	30.00

		60 Hz				
	an-E-13.6	F.V. Tipi 08_ Ndricules i jashtem, Shtylle h=7m + struktura per 1 ndricues projektor+ ndricues projektor 100w 6500k per fushat IP 66, IK08, 4000K - 204000lm - 50° - CRI 80 - 700mA -	cope	6.00	2	12.00
	an-E-13.7	F.V. Tipi 09_ Ndricules i jashtem Dekorativ shtylle +ndricues 100W, IP65, IK08, permasa H=2.5, pesha 9.5 kg, 6500K - Ra 4, Fluksi: 20400 lm	cope	34.00	1.8	61.20
	an-E-13.8	F.V. Tipi 09 Projektore LED 100w, 6500k 20400, 230v 50Hz	cope	4.00	0.3	1.20
	an-E-13.9	F.V. Ndriquesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	cope	45.00	1	45.00
	an-E-13.10	F.V. Ndriquesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet,bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	cope	15.00	1	15.00
	TOTAL					346.65
E-14	Sistemi I sinjalizimit te zjarrit					
1	an-E-14.1	F.V. Central zjarri [Fire Alarm Panel, Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave essenet, i adresueshem ,230V/12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj.	cope	1.00	5	5.00
2	an-E-14.2	F.V. Zgjerues bordi per loop	cope	1.00	0.4	0.40
3	an-E-14.3	F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik - jonik - termik komplet	cope	55.00	0.3	16.50
4	an-E-14.4	F.V. Karte komunikimit 4IN/4OUT per komandime te ndryshme	cope	1.00	0.2	0.20
5	an-E-14.5	F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit	cope	4.00	0.25	1.00
6	an-E-14.6	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope		0.1	1.10

				11.00		
7	an-E-14.7	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	cope	2.00	0.1	0.20
8	an-E-14.8	F.V. Kombinator telefonik	cope	1.00	0.1	0.10
9	an-E-14.9	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi	cope	9.00	1	9.00
10	an-E-14.10	F.V. Kontakte magnetike per komandimin e dyerve antizjarr, tensioni i punes 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet : ϕ 50 mm H: 30 mm	cope	15.00	0.35	5.25
11	an-E-14.11	Flash light alarmi	cope	5.00	0.25	1.25
	TOTAL					40.00
E-15 Sistemi telefonik dhe kompjuterik						
1	an-E-15.1	F.V. Central telefonik PABX 16 hyrje/16 dalje	cope	1.00	2	2.00
2	an-E-15.2	F.V. Rack, 42 HU dim. 220*700*1000 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli Reparti	cope	1.00	6	6.00
3	an-E-15.3	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	100.00	0.2	20.00
4	an-E-15.4	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m	cope	100.00	0.2	20.00
5	an-E-15.5	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	cope	3.00	1	3.00
6	an-E-15.6	F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike.Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	cope	2.00	1	2.00
7	an-E-15.7	F.V. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6e	cope	1.00	1	1.00
8	an-E-15.8	F.V. Drejtues kabllosh	cope	3.00	1	3.00
9	an-E-15.9	F.V. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack	cope	2.00	0.6	1.20
10	an-E-15.10	F.V. Set 8 shuko per rack	cope	3.00	1	3.00
11	an-E-15.11	F.V. Router Onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports	cope	1.00	0.4	0.40
12	an-E-15.12	Telefon me porta RJ 45 stacionar	cope	4.00	0.2	0.80
	TOTAL					62.40
E-16 Sistemim i monitorimit CCTV						

1	an-E-16.1	F.V. NVR 32, IP Kanale, Up to 32-ch IP cameras input, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels resolution recording, HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface, RS-485 interface, Controller port, Alarm in and Alarm out, Ground, AC 100V ~ 240V,	cope	1.00	2.00	2.00
2	an-E-16.2	F.V. 2 Harddisk 4 TB per rregjistrimin e informacionit nga NVR me kohe regjistrimi deri ne 2 jave	cope	1.00	1.00	1.00
3	an-E-16.3	F.V. Kamera te jashtme IP 65, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66. Vandal-proof. PoE	cope	14.00	2.00	28.00
4	an-E-16.4	F.V. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66. Vandal-proof. PoE	cope	10.00	2.00	20.00
5	an-E-16.5	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	cope	1.00	1.00	1.00
6	an-E-16.6	F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 6 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	cope	1.00	1.00	1.00
7	an-E-16.7	F.V. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6e	cope	1.00	1.00	1.00
8	an-E-16.8	F.V. Monitor 50" LCD, ultra HD, K4	cope	1.00	1.00	1.00
9	an-E-16.9	F.V. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit	cope	1.00	0.50	0.50
10	an-E-16.10	F.V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit	cope	1.00	2.00	2.00
11	an-E-16.11	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale , L=1m	cope	45.00	2.00	90.00
	TOTAL					147.50
E-17 Ndricimi I jashtem						
1	an-E-17.1	Tuba feksibël Ø32mm	ml	650.00	0.1	65.00
2	an-E-17.2	Tub plastik Ø200 mm për inkastrim	ml		0.2	2.00

		shtylle		10.00		
3	an-E-17.3	Tub plastik Ø160 mm për inkastrim shtylle	ml	20.00	0.2	4.00
4	an-E-17.4	Pusetë plastike [20x20x20]cm, kapak të fortë RIC 1084+1086	cope	40.00	0.8	32.00
5	an-E-17.5	Kabell me izolacion FROR 3x1.5mm ² Cu Tu 0.6/1kV	ml	250.00	0.6	150.00
6	an-E-17.6	Kabell me izolacion FG16OR16 5x2.5mm ² Cu Tu 0.6/1kV	ml	400.00	0.6	240.00
7	an-E-17.7	Kabell me izolacion FG16OR16 5x4 mm ² Cu Tu 0.6/1kV	ml	350.00	0.6	210.00
8	an-E-17.8	Percjelelsa Cu te izoluar me gomë, për ndriçim, seksioni 10mm ² , 1x10mm ² , per tokezimin e shtyllave	ml	40.00	0.5	20.00
9	an-E-17.9	Kapikorda Cu/Al 6/10mm ²	cope	40.00	0.3	12.00
10	an-E-17.10	Morseta tokezimi universale sy	cope	40.00	0.5	20.00
11	an-E-17.11	Morseteri shtylle 3P+sig.8a+kapak	cope	40.00	1.55	62.00
12	an-E-17.12	Elektroda tokëzimi te xinguar [50x3]mm, L=150cm	cope	40.00	0.3	12.00
13	an-E-17.13	Morseta tokezimi universale	cope	40.00	0.5	20.00
14	an-E-17.14	Llampe sinjalizimi 1M 1Fazore 2w	cope	3.00	0.2	0.60
	TOTAL					849.60
E-18 Sistem I furnizimit te rezervuarit me energji elektrike						
	an-E-18.1	F.V Gjenerator diesel S = 60kVA/50kW / Un =415V, silencioze, deri 67dB per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.COS 0.8, 310 Litra fuel, 16 ore, 1400 kg, dimensione 242x95x164, engine oem 4 cylinder turbo diezel,	cope	1.00	16	16.00
	an-E-18.2	F.V Testim, komisionim te U.P.S. 7.5 KVA/5kW, tension 3 fazor hyrje415 dhe 3 fazor dalje 415, 0.8 Power fact dopio konvertim online, 10 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjitha lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjeter qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Perfshire automatin e baterive ne panel, Kballot DC dhe cdo aksesori		1.00	16	16.00

		tjeter per instalim., 55db, bateri 20/30, marka utl emerson objekti Zyrat				
	TOTAL					32.00
		TOTAL (E1-E18)				10,852.14
E-PUNIME TE INSTALIME MEKANIKE (MBR. NGA ZJARRI,HIDROSANITARE,NGROHJE)						
		Materiale instalimi				
1	2.49	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2½" x 3.25 mm,	kg	336.00	0.761	255.70
2	2.49	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2" x 3.25 mm,	kg	140.00	0.761	106.54
3	2.49	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm,	kg	234.00	0.761	178.07
4	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	71.00	0.50	35.50
5	Analize	F.V Mberthime te rakorderive me kapje Victaulic	cope	50.00	0.15	7.50
		Sinjalistika & kodi indeksimit				-
1	Analize	F.V Hidrant zjarri I jashtem	cope	1.00	0.5	0.50
2	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	5.00	0.5	2.50
3	Analize	F.V Fikëse zjarri me pluhur	cope	8.00	0.5	4.00
4	Analize	F.V Fikëse zjarri me CO2	cope	1.00	0.5	0.50
5	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	5.00	0.5	2.50
6	Analize	F.V Lidhja me motopompen	cope	1.00	0.5	0.50
7	Analize	F.V Zbritje shkalle	cope	2.00	0.5	1.00
8	Analize	F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	1.00	0.5	0.50
9	Analize	F.V Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	1.00	0.5	0.50
10	Analize	F.V Dalje emergjence	cope	15.00	0.5	7.50
11	Analize	F.V Drejtim i daljes së emergjences	cope	15.00	0.5	7.50
	Shuma E-1					610.81
E-2	SISTEMI FURNIZIMIT ME UJE					
		Furnizim me uje nga rrjeti				

1	Analize	F.V Tubo PE-HD Ø 63 mm, PN16	ml	71.00	0.1	7.10
2	Analize	F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	kompl	1.00	0.5	0.50
3	2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sfere DN50 (2")	cope	2.00	1.2	2.40
4	Analize	F.V filter uji me rrjete DN 65 Pn 16 bar	cope	1.00	0.5	0.50
5	Analize	F.V Mates uji DN 65, Pn 16 bar	cope	1.00	0.5	0.50
6	Analize	Valvol moskthimi DN65,Pn 16 bar	cope	1.00	0.5	0.50
		Sistemi I shperndarjes se ujit sanitar				-
1	Analize	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar ^δ =6mm	ml	541.00	0.05	27.05
2	Analize	F.V.Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F	cope	75.00	0.05	3.75
3	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø25 mm PN 16	ml	39.00	0.2	7.80
4	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø 32 X 5.4 mm PN 16	ml	39.00	0.2	7.80
5	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø40 X 5.4 mm PN 16	ml	28.00	0.2	5.60
6	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø50 X 8.3 mm PN 1	ml	33.00	0.2	6.60
7	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø63 X 10.5 mm PN 16	ml	20.00	0.2	4.00
8	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, Ø75 X 12.5 mm PN 16	ml	66.00	0.2	13.20
9	Analize	F.V.Armafleks per tubo Ø 2 1/4" x 13 mm	ml	66.00	0.2	13.20
10	Analize	F.V.Armafleks per tubo Ø 2" x 13 mm	ml	20.00	0.2	4.00
11	Analize	F.V.Armafleks per tubo Ø1 1/2" x mm	ml	28.00	0.2	5.60
12	2.535/d	F.V.Armafleks per tubo Ø1 1/4" x 13 mm	ml	28.00	0.2	5.60
13	2.535/c	F.V.Armafleks per tubo Ø 1" x 13 mm	ml	39.00	0.2	7.80
14	2.535/b	F.V.Armafleks per tubo Ø3/4" x 9 mm	ml	39.00	0.2	7.80
15	2.49	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	ml	65.00	1.2	78.00
16	Analize	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	4.00	0.3	1.20
17	Analize	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	5.00	0.3	1.50

18	Analize	F.V Set kolektoresh 3/4" (3+1) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	2.00	3	6.00
19	Analize	.V Set kolektoresh 3/4" (5) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	2.00	3	6.00
20	Analize	F.V Set kolektoresh 1" (4+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	1.00	3	3.00
21	Analize	F.V Set kolektoresh 1" (6+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	1.00	3	3.00
22	Analize	F.V Set kolektoresh 1" (6+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	1.00	3	3.00
23	Analize	F.V Set kolektoresh 1" (7+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	1.00	3	3.00
24	Analize	F.V Set kolektoresh 1" (11+5) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	cope	1.00	3	3.00
		Lidhjet hidraulike tek depozitat e ujit				-
1	2.49	F.V Tub zingato Ø2 1/2"	kg	65.00	0.39	25.35
2	2.494/6	F.V Valvol nderprerese DN 65 (2 1/2")	cope	3.00	0.3	0.90
3	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 65 (2 1/2")	cope	1.00	0.3	0.30
4	Analize	F.V Filter "Y" DN 65 (2 1/2")	cope	1.00	0.5	0.50
5	Analize	F.V Xhunto Antivibruese DN 65 (2 1/2")	cope	2.00	0.5	1.00
6	Analize	F.V Valvol nderprerese 1 1/4"	cope	1.00	0.5	0.50
		SHUMA E2	Leke			267.55
E3	SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA TE SHIUT DHE DRANIZHIMIT					
		Shkarkimet ne planimetir te WC-ve				
1	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d125	ml	230.00	0.2	46.00
2	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	250.00	0.2	50.00
3	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	25.00	0.2	5.00
4	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	80.00	0.2	16.00
5	2.52	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	16.00	1.70	27.20
6	Analize	F.V Grile 110	cope		0.5	5.00

				10.00		
7	Analize	F.V Ventilator banjo	cope	14.00	0.5	7.00
8	Analize	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla, fasheta etj.)	kompl	1.00	0.5	0.50
		Shkarkimi I jashtem I ujerave te bardha				-
9	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	42.00	0.6	25.20
10	Analize	F.V Pilete d100	cope	11.00	0.5	5.50
11	Analize	F.V Varange d100	cope	11.00	0.5	5.50
		Shkarkimi I jashtem I ujerave te zeza dhe te bardha				-
12	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m3	362.00	3.70	1,339.40
13	2.26	F.V Shtrese rere + transport	m3	55.00	2.18	119.63
14	An-19	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak me grille gize 60 x 40 cm	cope	22.00	3	66.00
15	An-19	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 cm	cope	18.00	5	90.00
16	Analize	F.V Tubo shkarkimi i brinjezuar PEHD d200	ml	860.00	1	860.00
17	Analize	F.V Tubo shkarkimi i brinjezuar PEHD d250	ML	320.00	1	320.00
18	Analize	F.V Tubo shkarkimi i brinjezuar PEHD d400	ml	140.00	1	140.00
19	Analize	F.V Rakorderi per tuba PEHD (Bryla, reduksione, braga, manikota, etj.	ml	1.00	0.5	0.50
		SHUMA E3				3,128.43
E-4	SISTEMI I NGROHEJS					
		Punime instalimi				
1	2.25a	Germim dheu, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke,per depoziten e gazit te lengshem	m3	9.00	0.074	0.67
2	2.19a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah mbas mureve	m3	5.00	1.7	8.50
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.00	10	40.00
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	6.80	0.19	1.29
5	4.1	F.V. tuba celiku te kat.1-II ne linja teknologjike kat.1-II + Ø90	ton	0.16	600	96.00
6	3.64	Ndertim puseta betoni 3.2x2 H=1.6.m, + kapak gize	cope	1.00	1.9	1.90

7	4.12	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1", Pn=40 bar	cope	2.00	0.4	0.80
8	4.01-M	Montim rezervuar gazi.	cope	1.00	19	19.00
9	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2 1/2"	kg	180.00	0.761	136.98
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	165.00	0.716	118.14
11	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1 1/2"	kg	880.00	0.761	669.68
12	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1 1/4"	kg	660.00	0.761	502.26
13	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1"	kg	380.00	0.761	289.18
14	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 3/4"	kg	120.00	0.761	91.32
15	2.535/g	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2 1/2" x 13 mm	ml	26.00	0.1	2.60
16	2.535/g	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	35.00	0.1	3.50
17	2.535/f	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	275.00	0.1	27.50
18	2.535/d	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	220.00	0.1	22.00
19	2.535/c	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 13 mm	ml	180.00	0.1	18.00
20	2.535/b	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 3/4" x 9mm	ml	70.00	0.1	7.00
21	2.493/1	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	kompl	1.00	0.761	0.76
22	An	F.V.Elektroda saldimi	kg	6.00	0.3	1.80
23	An	F.V.Kolektor shperndares 1" me (5x5) dalje 1/2", kompletuar	cope	2.00	3	6.00
24	An	F.V.Kolektor shperndares 1" me (7x7) dalje 1/2", kompletuar	cope	1.00	3	3.00
25	An	F.V.Kolektor shperndares 1 1/4" me (7x7) dalje 1/2", kompletuar	cope	1.00	3	3.00
26	An	F.V.Kolektor shperndares 1 1/4" me (8x8) dalje 1/2", kompletuar	cope	4.00	3	12.00
27	An	F.V Kasete kolektori	cope	7.00	0.5	3.50
28	An	F.V Saraçenesk bronxi DN32, Pn 6 bar	cope	12.00	0.5	6.00
29	An	F.V Saraçenesk bronxi DN40, Pn 6 bar	cope	2.00	0.5	1.00
30	An	F.V. Cajrues	cope		0.5	7.00

				14.00		
31	An	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar $\delta = 6\text{mm}$	ml	1,150.00	0.6	690.00
		AMBINETI TEKNIK				-
1	Analize	F.V Grupi i mbushjes automatike	komplet	1.00	0.05	0.05
2	Analize	F.V Karakteristikat Teknike:Diametri Db 350 mm/llamarine inox spesori 1.2mm Daimetri i jashtem Dj 370mm/llamarine inoxi spesor 0.5mm -Termoizloim me lesh xhamil me densitet te larte 5cm kompletuar me flanaxha, element mbajtes, kapuc (deflektor) dhe mbledhes kondense.	komplet	1.00	0.5	0.50
3	Analize	F.V Kolektore dergim/rikthim te ujit te ngrohte Karakteristikat Teknike : Diametri 4" (DN 100), Çelik -1 dajle 2" -1 dajle 2 1/2" -Manometer,- Termometer -Saracineske shkarkimi 3/4"	kompl	2.00	0.5	1.00
4	2.49	F.V Tub zingato Ø2 1/2"	kg	52.00	0.39	20.28
5	2.49	F.V Tub zingato Ø2"	kg	35.00	0.39	13.65
6	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø2 1/2"	kg	92.00	0.761	70.01
7	2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø2"	kg	46.00	0.761	35.01
8	Analize	F.V Valvul flutur DN 65, Pn 6 bar	cope	16.00	0.5	8.00
9	Analize	F.V Valvul flutur DN 50, Pn 6 bar	cope	4.00	0.5	2.00
10	Analize	F.V Valvul flutur DN 40, Pn 6 bar	cope	3.00	0.5	1.50
11	Analize	F.V Valvul flutur DN 32, Pn 6 bar	cope	22.00	0.5	11.00
12	Analize	F.V Valvul flutur DN 25, Pn 6 bar	cope	2.00	0.5	1.00
13	Analize	F.V Valvul flutur DN 20, Pn 6 bar	cope	6.00	0.5	3.00
14	Analize	F.V Valvul moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	5.00	0.5	2.50
15	Analize	F.V Valvol moskthimi DN50 PN6 bar	cope	2.00	0.5	1.00
16	Analize	F.V Valvol moskthimi DN40 PN6 bar	cope	1.00	0.5	0.50
17	Analize	F.V Valvol moskthimi DN25 PN6 bar	cope		0.5	0.50

				1.00		
18	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN65 PN6 bar	cope	3.00	0.5	1.50
19	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN50 PN6 bar	cope	1.00	0.5	0.50
20	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN40 PN6 bar	cope	1.00	0.5	0.50
21	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN65	cope	6.00	0.5	3.00
22	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN50	cope	2.00	0.5	1.00
23	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN40	cope	2.00	0.5	1.00
24	Analize	F.V Valvul sigurie DN25 PN6 bar	cope	1.00	0.5	0.50
25	Analize	F.V Valvul mikshelatripës tredegëshe DN65	cope	2.00	0.5	1.00
26	Analize	F.V Valvul mikshelatripës tredegëshe DN50	cope	1.00	0.5	0.50
27	Analize	F.V Valvul mikshelatripës tredegëshe DN40	cope	1.00	0.5	0.50
28	Analize	F.V Termometër (0–120°C)	cope	5.00	0.5	2.50
29	Analize	F.V Manometër	cope	5.00	0.5	2.50
30	Analize	F.V Ajërnxjerrës automatik	cope	6.00	0.5	3.00
31	Analize	F.V Presostat sigurie	cope	1.00	0.5	0.50
32	Analize	F.V Flusostat DN100	cope	1.00	0.5	0.50
33	Analize	F.V Sensor temperature	cope	5.00	0.5	2.50
34	Analize	F.V Sensor i temperaturës së ambientit të jashtëm	cope	1.00	0.5	0.50
		Shuma E-4				2,983.88
		Shume E (E1-E4)				6,990.66
F-MAKINERI E PAJISJE (MBROJTJE NGA ZJARRI ,HIDROSANITARE,NGROHJE)						
F-1	MAKINERI E PAISJE -SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
		Hydrant Zjarri dhe grupi I motopompes				
1	Analize	F.V Hidirant zjarri i jashtëm mbi tokë me dy dalje DN70	kompl	1.00	4	4.00

2	Analize	F.V Kasetë jashtë murit me kembeze, llamarine celiku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000-UNI 10799.Dimensionet (370x610x190) mm,tub floksibel 30m, Aksesoret:saraqineske nderpresese 2 1/2", lance + zorre ujie DN 70.Pjesa e perparme e mbyllur me celes.	cope	1.00	4.00	4.00
3	Analize	F.V Kasetë + hidrant zjarri i brendshëm.Kasetë brenda murit ,llamarine celiku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000-UNI 9227 me baze rezine.Dimensionet (370x610x190) mm,tub floksibel 30m, Aksesoret:saraqineske nderpresese 1 1/2" ,lance + zorre ujie DN 45.Pjesa e perparme e mbyllur me celes.	kompl	5.00	4	20.00
4	Analize	F.V Grupi i lidhjes me motopompën për hidrant DN70.Vendosja ne kasete te jashtme, llamarine celiku teemaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2.1/2 materiali I grupit bronx	kompl	1.00	4	4.00
		Stacion I pompave te zjarrit				-
1	Analize	F.V Pompa e mbrojtjes kundër zjarrit.Elektropompa dhe motopompa Prurja 2x14.5m3/h. Fuqia:2x10kw. Presioni 45mkh2o.Lidhjet 2.1/2“. Kolektori 3“ Pompa pilot	kompl	1.00	16	16.00
2	Analize	F.V Rezervuar zingato 5000 litra	kompl	3.00	9	27.00
		Fikese zjarri me bombula				-
1	Analize	F.V Fikëse zjarri me CO ₂ .Destinacion per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertese.Tip bomble (e levizeshme)Klasa e zjarrit 113B,kapaciteti normal 5kg,pesha 14.1kg,Diametri 152mm,lartesia 750mm.	cope	1.00	0.1	0.10

2	Analize	F.V Fikëse zjarri automatike me pluhur e vendsour ne tavanin e salles se kaldajes ,destinacion per mbrojtjen e kaldajes dhe depozitave te lendes djegese.Tip bombel ne tavan,kapciteti normal 12 kg	cope	1.00	0.1	0.10
3	Analize	F.V Fikëse zjarri me pluhur.Destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes.Tip bombel (e levizeshme).Klasa e zjarrit 55a-233BC,kapaciteti normal 12kg,pesha 17.6 kg.Diametri 190mm,lartesia 640mm	cope	8.00	0.1	0.80
		Shuma F1				76.00
F-2	MAKINERI E PAJISJE -SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE					
		Stacioni I pompimit automatik te ujit				
1	Analize	F.V Pompa për furnizimin me ujë sanitar (HS) Prurja: 11.8 m ³ /h Prevalenca: 32 mKH ₂ O Fuqia elektrike: 2 × 2.2 kW Rryma: 2 × 4.5 A Ushqimi: 3F / 400V / 50Hz Lidhjet: DN 2 PN16 E kompletuar me të gjithë aksesoret e nevojshëm për funksionim normal.	kompl	1.00	6	6.00
2	Analize	F.V Autoklavë 500 L Presioni max. i punës: 10 bar Presioni i ngarkimit: 1.5 bar Kapaciteti: 500 litra Diametri: 650 mm Lartësia: 1865 mm Lidhjet: 1¼" (DN32)	cope	1.00	4	4.00
3	Analize	F.V Rezervuar zingato 5000 litra	kompl	3.00	9	27.00
		Makineri e pajisje hidrosanitare				-
1	2.22	F.V Bojler 80 litra, ujë të ngrohtë + aksesoret hidraulikë	cope	4.00	7	28.00
3	2.5	F.V Lavaman tualeti + rubinet	cope	16.00	2.95	47.20
4	Analize	F.V Lavaman bashkë me mikselator për persona me aftësi të kufizuara, me aksesoret e nevojshëm	cope	1.00	2.95	2.95
5	2.5	F.V WC – alla turka (ose frenga) + kuti shkarkuese	cope	13.00	3.7	48.10
6	Analize	F.V WC për personat me aftësi të	cope		3.7	22.20

		kufizuara me aksesoret e nevojshem		6.00		
7	2.51	F.V Pisuare	cope	9.00	2.75	24.75
		Shuma F2				210.20
F-3	MAKINERI E PAJISJE -SISTEMI I NGROHJES					
		Radiatorët dhe kolektorët				
1	An	F.V Element radiatori alumini për dhoma, presioni max. 6 bar, interaksi 600 mm, $\Delta T_{ek} = 50^{\circ}C$, fuqi termike 141 W/el, temperatura max. $90^{\circ}C$	cope	997.00	0.5	498.50
2	An	F.V Kit për radiator (saracineskë, brasfar, element mbërthimi, tapa, etj.)	cope	62.00	1	62.00
3	Analize	F.V Ngrohës ajri "AEROTERM" Kapaciteti termik: $Q = 13.3 \text{ kW}$ Kapaciteti i fryrjes: $V = 1750 \text{ m}^3/\text{h}$ Lidhja elektrike: 230 + PE V / 50 Hz Lidhja hidraulike: $\varnothing 1"$ Hedhja e ajrit: 15 m	cope	4.00	3	12.00
		Kaldaja, pompat, ene zgjerimi, ndares hidraulik				-
5	Analize	Depozitë e gazit të lëngshëm $V = 1000$ litra	kompl	1.00	4	4.00
6	Analize	F.V Pompë qarkullimi binjake për terminalet ngrohëse të katit të dytë Prurja: $5.5 \text{ m}^3/\text{h}$ Prevalenca: 10kPa Lidhjet DN40, Pn 16 Fuqia elektrike: $2 \times 0.75 \text{ kW}$ Rryma: $2 \times 1.9 \text{ A}$ Ushqimi: 3F / 230V / 50Hz	cope	1.00	2	2.00
7	Analize	F.V Pompë qarkullimi binjake për terminalet ngrohëse të katit të parë Prurja: $11.55 \text{ m}^3/\text{h}$ Prevalenca: 9mkH2O Lidhjet: DN50 PN16 Fuqia elektrike: $2 \times 1.1 \text{ kW}$ Rryma: $2 \times 2.5 \text{ A}$ Ushqimi: 3F / 230V / 50Hz	cope	1.00	2	2.00
8	Analize	F.V Pompë qarkullimi binjake për qarkun primar (kaldaja) Prurja: $22 \text{ m}^3/\text{h}$ Prevalenca: 6 mkH2O	cope	1.00	2	2.00

		Lidhjet: Ø2.1 /2 " PN16 Fuqia elektrike: 2 × 0.75 kW rryma 2 x 2.5 A ushqimi 3 F / 230V/50Hz				
9	Analize	F.V Ndarës hidraulik për ndarjen e qarkut primar nga qarku sekondar Kapaciteti: 22 m³/h P.max bar Temperatura e punës: 0–105°C Lidhjet: Ø2½	cope	1.00	2	2.00
10	Analize	F.V Zbutës uji (karakteristikat teknike të përcaktohen pas analizave të ujit).	cope	1.00	0.5	0.50
11	Analize	F.V Enë zgjerimi me diafragmë për qarkun primar të kaldajës Volumi: 80 lit Diametri: 400 mm Lartësia: 820 mm Presioni max.: 6 bar Temperatura e punës: -10°C deri +99°C Lidhja: Ø 3/4"	cope	3.00	2	6.00
		Shuma F3				591.00
		Shuma paisje F (F1-F3)				877.20
		Shuma totale				113,107.30

- Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 113,107.3
- Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore $113,107.3 : 8 = 14138.41$.
kemi 14139 punëtorë për një ditë pune
- 14139 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 643 punëtorë për një muaj punë.
- Rezulton 40 punonjes shpërndarës sipas grafikut per 16 muaj
- **Gjithashtu duhen edhe 2 shoferë për të marrë në ngarkim 2 kamioncina dhe 1 shofer kamioni gjithsej 43 punonjës.**

2.3.8 Shoqeria duhet të paraqesë Çertifikata ISO ose ekuivalente te vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit te mjedisit).
3. ISO 45001-2023 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose

standardeve shqiptare mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2023 është standard ndërkombëtare, i cili parashtrohet për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2023 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të deklarojë në formularin e vetdeklarimit se ka në pronësi ose me qira mjetet e domosdoshme për realizimin e kontratës si me poshte :

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
1. Eskavator me goma	1 copë	Pronësi ose me qera
2. Betoniere	4 copë	Pronësi ose me qera
3. Rul me vibrim	1 copë	Pronësi ose me qera
4. Kamion veteshkarkues me vinc	1 copë	Pronësi ose me qera
5. MiniFadrome	1 copë	Pronësi ose me qera
6. Saldatrice	1 copë	Pronësi ose me qera

7. Kamioncinë me kapacitet mbajtes 1.5-2 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
8. Kamion vetshkarkues me kapacitetmbajtës 7-10 ton	1 copë	Pronësi ose me qera

(Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.)

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme
5. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

dhe për mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj i cili të jete i vlefshëm gjatë periudhës së kryerjes së punimeve.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme.
6. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve të marra me qera nga operatorët ekonomikë bazuar në njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit të mallrave) ,mjetet nuk duhet të rezultojnë për përdorim vetjak por për përdorim nga të tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit **ose** faturat tatimore të blerjes.

per mjetet me qera :

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
- aktet e zhdoganimit **ose** faturat tatimore të blerjes.
-

c) Deklarate nga Operatori ekonomik për makineritë e mësipërme të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata.

1- Eskavator me gome 1 copë

Është kërkuar 1 eskavator bazuar në zërat e preventivit për Germim dheu themele e plinta me b-2m, eskavator me goma 0.25m³,shkarkimi ne toke

2- Betoniere 4 copë

Është kërkuar 4 betoniere bazuar në zërin e preventivit për punime betoni, krijimin e betonit, llacit per mure, suvase

3- Rul me vibrim 1 copë

Është kërkuar 1 rul bazuar në zërat e preventivit për punime shtresash ,ngjeshje të shtresave si zhavor ,stabilizant dhe rere

4- Kamion veteshkakues me vinç 1 copë

Është kërkuar 1kamion veteshkakrues me vinc për të transportuar materialet si pllaka ,tjegullat,ngritjen dhe transportimin vertikal të materialve,

5- Mini Fadromë 1 copë

Është kërkuar 1 mini fadromë për të bërë gërmimet e vogla,përhapjen e shtresave të zhavorit, si dhe shtresën e stabilizantit si dhe pastrimin e vendit te punes

6- Saldatrice 1 copë

Është kërkuar nje saldatrice bazuar në zërat e preventivit per konstruksionet metalike,saldimin e portave metalike.

7- Kamioncine kapacitet mbajtës 1.5- 2 ton 2 copë

Janë kërkuar 2 kamioncine për transportin e materialeve dhe punëtorëve në vendin e punës.

8- Kamion vetshkarkues kapacitet mbajtës 7-12 ton 1 copë

Është kërkuar kamion vetshkarkues bazuar në zërat e preventivit për transportin e materialeve të ndertimit ,transport dheu si dhe shtresë stabilizanti,transport I mbeturinave

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtoare, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga

specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).