

<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	99		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	71		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	225.75		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
4	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	4769.15		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1648.88		
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	1092.98		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
7	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1200		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4861.63		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6172.3		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	22.34		
11	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	409		
12	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1845		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				

13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4352.7		
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4352.7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	44.55		
16	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	127.1		
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	200		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
18	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	2892		
19	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	347		
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	409		
21	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	35		
		SHUMA 7:				
		8. GAZ E NAFTESJELLES				
22	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.7		
23	4.131/2.5	F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	346		
24	4.150/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.6		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESASH 2				
25	2.261	Shtrese rere	m3	78.31		
26	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.72		
27	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20.2		
28	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	18		
29	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6.6		
		SHUMA 9:				

		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
30	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
31	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	16		
32	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	891		
33	3.933/1	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	16		
34	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	6		
35	3.924/2	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	copë	1		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
36	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16		
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
37	2.491/1e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20	ml	8		
38	2.491/1f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20	ml	76		
39	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	4		
40	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	7		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
41	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	264		
42	2.301	Veshje fasade me mermer travetin t=3cm	m2	30		
		SHUMA 13:				
		14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
43	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	259.47		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME DHEU				

44	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	19.15		
45	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	300		
46	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne auto	m3	60		
47	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	4826.01		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME BETONI DHE B/A				
48	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	7.98		
49	2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	38.84		
50	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	14.9		
51	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	12.16		
52	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	25.8		
53	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	33.6		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME MURATURE TULLE				
54	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	166.65		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME HEKUR BETONI				
55	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	6.92		
56	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.59		
57	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	61.2		
58	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	71.64		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
59	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	270		

		SHUMA 19:				
		20. PUNIME BOJATISJE				
60	2.404	Boje hidroplastike	m2	918		
		SHUMA 20:				
		21. B. SINJALET HORIZONTALE				
61	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	2505		
		SHUMA 21:				
		22. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
62	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	45		
63	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	28		
		SHUMA 22:				
		23. ANALIZA JASHTE LISTE				
64	An	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm (+linja rezerve)	ml	692		
65	An	F.V. Tub metalik D=110mm (+linja rezerve)	ml	314		
66	An	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	copë	16		
67	An	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	127		
68	An	F.V Ndricues LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	16		
69	An	F.V Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	49		
70	An	F.V Pusete betoni per lidhjen e furnizmit me uje b/a M-200 (70x70) me kapak betoni	copë	1		
71	An	F.V Puse kontrolli 1x1.5x1.5m	copë	1		
72	An	F.V Rubinet per ujin	copë	4		
73	An	F.V Realizimi i struktures se Çezmave me mur betoni	m3	2		
74	An	F.V Mbulese guri ne forme lavamani per cezmat	copë	4		
75	An	F.V Pllaka mermeri 30 x 30 cm, t=2cm	m2	162		
76	An	F.V Veshje Betopan	m2	1128		

77	An	F.V Aksesore-bulona gri e erret	copë	1980		
78	An	F.V Kuti druri (65cmx26cmx28cm)	copë	1440		
79	An	F.V Kornize dekorative e parapergatitur betoni perreth soletes	ml	366		
80	An	F.V Kornize dekorative e parapergatitur betoni per xokolin	ml	276		
81	An	F.V Kolone dekorative e parapergatitur betoni 30 x 26 cm, h=200 cm	copë	36		
82	An	F.V Kolone dekorative e parapergatitur betoni 30 x 20 cm, h=200 cm	copë	36		
83	An	F.V Kolone dekorative e parapergatitur betoni 20 x 15 cm, h=200 cm	copë	18		
84	An	F.V Kolone dekorative e parapergatitur betoni 20 x 10 cm, h=200 cm	copë	18		
85	An	F.V Perpunim dhe pasqyrim dheu me humus 100kg/m3	m3	12		
86	An	F.V. Humus	kg	30		
87	An	F.V Cupresuss semprevirens (qiparis) h=300 ÷ 350 cm	copë	17		
88	An	F.V Platanus (rrap) perimenter trangu=16 ÷ 18 cm	copë	31		
89	An	V Kosha mbeturinash te vegjel	copë	9		
90	An	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x6mm2	ml	692		
91	An	V. Stola	copë	10		
92	An	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 40	ml	100		
		SHUMA 23:				
		24. PAJISJE JASHTË LISTE				
93	Pj	F. Kosha mbeturinash te vegjel	copë	9		
94	Pj	F. Stola	copë	10		
		SHUMA 24:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	