

Projektuesi:

Objekti:

Rikualifikim rruget ``Fan Noli-Atoni
Athanas-Tafil Buzi-Baba Sherifi`` , Ksamil

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		0. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shitese asfalti ekzistues me makineri	m2	4500.0		
2	3.210	Shtese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4800.0		
3	3.212/c	Shtese stabilizant t=15cm	m2	4800.0		
		Shuma 0:				
		1. PRISHJE				
4	2.426/3	Prishje shitesa betoni	m3	115.0		
5	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	490.0		
6	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	98.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1332.0		
8	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1070.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.275	Shtese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	480.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
10	3.226/1	Shtese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4500.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				

11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2500.0		
		Shuma 5:				
		6. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
12	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	m	2200.0		
		Shuma 6:				
		7. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
13	3.607	Cmontim i shtylle egzistuese	copë	12.0		
14	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	10.0		
15	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	27.0		
		Shuma 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
16	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	126.0		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoniike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	50.0		
18	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	62.0		
		Shuma 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
19	3.604	F.V. Kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)	ml	850.0		
20	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	250.0		
21	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	230.0		

22	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE GURI				
23	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	240.0		
24	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	120.0		
		Shuma 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
25	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2200.0		
26	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	3.0		
27	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	160.0		
28	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	320.0		
29	3.174	F.V. Krah dy degesh per shtylla metalike	copë	160.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
30	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2200.0		
		Shuma 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
31	3.946/4	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste)	m2	780.0		
32	3.943/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste)	ml	3300.0		
		Shuma 14:				
		15. INSTALIME PER NDRICIM				
33	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	160.0		
34	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	160.0		

		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTË LISTE				
35	An1	F.V. Pusete plastike 15x15x15, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	160.0		
36	An3	F.V. Tub plastik flesibel elektrik D75 cm , linjat rezerve dhe ndricimi	ml	6600.0		
37	An5	F.V. Stola betonarme	copë	20.0		
38	An6	F.V. Kosha per mbeturina	copë	40.0		
39	An7	Kurize per ngadalsim shpejtesie me shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=10cm, me makineri	copë	320.0		
40	An2	F.V. Kabell elektrike FG7OR 3x1.5 mm2	ml	2182.0		
41	An4	Trotuar me pllaka guri me trashesi t=7cm te boxharduara me forma te rregullta	m2	5493.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Shënime: