

Datë: 6-12-2025

Projektuesi: "ARENA MK" sh.p.k

Objekti: "SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË KUFIRIT (NGA FSHATI VIÇISHT, NJ. ADM. GJORICË DERI NË FSHATIN KLENJË, NJ. ADM. TREBISHT), BASHKIA BULQIZË", LOTI 1 L=3500m

PREVENTIV PA ÇMIME

NR	Nr. An.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA T.V.SH	VLERA PA T.V.SH	T.V.SH
	A	PUNIME PER RRUGEN					
	1	PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI					
1	3.200	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	2,800.0		0.00	20%
2	3.300	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	20.0		0.00	20%
3	3.405	Prishje struktura prej guri (mure dhe vepra arti egzistuese)	m3	73.0		0.00	20%
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (vepra arti egzistuese)	m3	25.0		0.00	20%
5	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshire linjen)	ml	3.0		0.00	20%
6	3.558	Spostim shtylle elektrike (çmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	2.0		0.00	20%
		SHUMA 1:				0.00	
	2	PUNIME GERMIMI & MBUSHJE PER RRUGEN					
1	3.110/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	8,020.2		0.00	20%
2	3.104/a	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	11,762.9		0.00	20%
3	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	6,950.8		0.00	20%
4	3.124/1a	Germim shkemb i forte me çekiç me eskavator me zinxhir	m3	1,930.8		0.00	20%
5	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me eskavator me zinxhir	m3	1,039.7		0.00	20%
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per profilimin e rruges)	m3	121.3		0.00	20%
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	1,925.0		0.00	20%
8	3.158/5a	Transport, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,968.1		0.00	20%
9	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4,343.1		0.00	20%
		SHUMA 2:				0.00	
	3	PUNIME SHITESASH NE TRUPIN E RRUGES					
1	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	250.0		0.00	20%
2	3.206/1a	Shtrese stabilizant t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,750.0		0.00	20%
3	3.206/1b	Shtrese binderi me zall lavatrice, t=6cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,750.0		0.00	20%
4	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, t=3cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15,750.0		0.00	20%
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm, per bankinat	m2	3,500.0		0.00	20%
		SHUMA 3:				0.00	
	4	PUMIME PER RRUGET LIDHESE TE FSHATRAVE, KRYQEZIMET, VENDPUSHIMET ETJ.					
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	365.0		0.00	20%
2	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, t=6cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	365.0		0.00	20%
3	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, t=3cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	365.0		0.00	20%
		SHUMA 4:				0.00	
	5	PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE					
1	3.942/3	Vijezim shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje Akrelike	ml	7,180.0		0.00	20%

2	3.946/2	Viježimet e kalimit te kembesoreve, me boje Akrelike	m²	90.00		0.00	20%
3	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10.0		0.00	20%
4	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60cm	copë	7.0		0.00	20%
5	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesor me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	890.0		0.00	20%
6	3.919	F.V. Fundore guardrail me 2 valez.	copë	4.0		0.00	20%
7	3.924	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	copë	2.0		0.00	20%
8	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40(Ure)	copë	2.0		0.00	20%
9	3.941/1	F.V. Pervijues normal anesor	copë	2.0		0.00	20%
10	3.941/4	F.V. Pervijues modulare te kthesave (çifte)	copë	6.0		0.00	20%
11	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	5.0		0.00	20%
		SHUMA 5:				0.00	
	B	PUNIME PER VEPRAT E ARTIT					
	6	PUNIME PER NDERTIM URE-BOX B/A (3m*3m)					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	43.7		0.00	20%
2	3.396	Mbushje me çakell pas mureve	m3	7.0		0.00	20%
3	3.245	Struktura monolite betoni C - 25/30 (mure + soletone)	m3	11.8		0.00	20%
4	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (portale)	m3	32.8		0.00	20%
5	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (nenshtrese)	m3	4.6		0.00	20%
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.2		0.00	20%
7	2.166a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	1.9		0.00	20%
8	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nën box	m3	3.1		0.00	20%
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	43.7		0.00	20%
		SHUMA (1 cope):				0.00	
		SHUMA 6 (1 cope):				0.00	
	7	PUNIME PER TOMBINO BETONI (Ø 600mm)					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	25.4		0.00	20%
2	3.396/1	Mbushje me zhavor pas portaleve	m3	3.2		0.00	20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (puseta + portale)	m3	10.7		0.00	20%
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (kemishim tombino)	m3	3.5		0.00	20%
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7.0		0.00	20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm	m3	2.2		0.00	20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.4		0.00	20%
		SHUMA (1 cope):				0.00	
		SHUMA 7 (1 cope):				0.00	
	8	PUNIME PER TOMBINO BETONI (Ø 1000mm)					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	36.0		0.00	20%
2	3.396/1	Mbushje me zhavor pas portaleve	m3	4.1		0.00	20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (puseta + portale)	m3	12.8		0.00	20%
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (kemishim tombino)	m3	5.6		0.00	20%
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	7.0		0.00	20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm	m3	2.7		0.00	20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	36.0		0.00	20%
		SHUMA (1 cope):				0.00	
		SHUMA 8 (6 cope):				0.00	
	9	PUNIME PER TOMBINO BETONI (Ø 1500mm)					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	63.0		0.00	20%
2	3.396/1	Mbushje me zhavor pas portaleve	m3	5.3		0.00	20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (puseta + portale)	m3	20.3		0.00	20%
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15 (kemishim tombino)	m3	8.4		0.00	20%
5	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	7.0		0.00	20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm	m3	4.0		0.00	20%
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	63.0		0.00	20%
		SHUMA (1 cope):				0.00	
		SHUMA 9 (1 cope):				0.00	
	10	KALIME NE RRUGE ME TUB - HDPE SN8 d=315 mm DHE/OSE TUB METALIK Ø=219mm					
1	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m3	10.8		0.00	20%
2	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	12.0		0.00	20%

3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	6.0		0.00	20%
4	3.396/1	Mbushje me zhavorr perreth tubit	m3	9.5		0.00	20%
5	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25 (per portale)	m3	3.0		0.00	20%
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.8		0.00	20%
		SHUMA 10:				0.00	
11		PUNIME BETONI PER MURE MBAJTES/PRITES, KANALE ANESORE, KUNETA, BORDURA ETJ.					
1	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per muret	m3	146.30		0.00	20%
2	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen themelin e murit	m3	14.6		0.00	20%
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	117.1		0.00	20%
4	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per kanalet	m3	10.0		0.00	20%
5	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen tabanin e kanalit	m3	5.0		0.00	20%
6	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per kunete	m3	67.20		0.00	20%
7	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	ml	33.0		0.00	20%
8	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15, nen bordura	m3	1.0		0.00	20%
		SHUMA 11:				0.00	
12		PUNIME BETON/ARME PER MURE MBAJTES/PRITES					
1	3.245	Struktura monolite betoni C - 25/30, per muret	m3	125.6		0.00	20%
2	2.262/3	Shtrese betoni C - 12/15, nen themelin e murit	m3	23.7		0.00	20%
3	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		0.00	20%
4	2.166a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	10.9		0.00	20%
5	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen themelin e murit	m3	12.6		0.00	20%
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	188.5		0.00	20%
		SHUMA 12:				0.00	
Shuma Analiza						-	
Fondi Rezervë (1.0%)						-	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						-	
T.V.SH (20%)						-	
Shuma me T.V.SH						-	
TOTALI						-	

Shenim: Çmimet janë sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023

Preventivuesi: " ARENA MK " sh.p.k
Ing. Endrit MYRTAJ

Investitori: Bashkia Bulqizë
MIRATOHET - KRYETARI
Zj. FESTIME MJESHTRI

**Endrit
Myrtaj**



Digitally signed by Endrit
Myrtaj
Date: 2026.04.11 19:16:51
+02'00'