



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Data __.__.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i prokurimit: "Rikonstrukcion i shkollës 9-vjeçare "Ali Sollaku"+kopsht dhe i ambienteve sportive Vidhisht"

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV): Punime ndërtimi për shkolla-45214200-2, Riparim dhe renovim-45453000-7

Vlera e fondit limit: 67 342 081 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e treqind e dyzet e dy mijë tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH,

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj : Fillon nga data e nënshkrimit të kontratës dhe mbaron deri më 9 (nëntë) muaj.

Komisioni i llogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike për llogaritjen e fondit limit ka marrë në dorëzim projekt-preventivin dhe dokumentacionin teknik përkatës të hartuar nga Shoqëria "Angerba"shpk, i cili rezulton se i është referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave "Për rregullat e prokurimit publik" i ndryshuar, që përcakton "çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj)", Shoqëria "Angerba"shpk për llogaritjen e çmimeve i është referuar në VKM-në nr.216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" i cili unifikon metodologjinë e llogaritjes e të formatit të paraqitjes së preventivave dhe analizave teknike të çmimeve për të lehtësuar veprimtarinë e subjekteve publike dhe private. (dokumentuar me relacionin nr.5845/2Prot, datë 18.08.2026. Arsyeja e përdorimit të procedurës së prokurimit: "E hapur" Arsyeja e përdorimit të procedurës së prokurimit është sepse fondi limit është mbi kufirin e ulët monetar në sektorin klasik, bazuar në, ligjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" nenin 42 dhe 52; në VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" nenin 11, pika 1, gërma b) dhe neni 47,74,77, si dhe në VKM nr.

291, datë 15.5.2024 “Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik”, kreu II pika 2/a .

Në bazë të Nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; Nenit 2, pika 2/c si dhe Nenit 78, pika 2, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor, Bashkia Roskovec, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*
- c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1, dhe Listën e Çmimeve (sipas zërave të preventivit) sipas Shtojcës 2;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1 i ndryshuar.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2023, 2024, 2025**) të paraqitura në autoritetet përkatëse degën e tatim-taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt-Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar. *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitet dhe pasivitet).*

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë

05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, **për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël**”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar;. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar).

2.2.2 Kopje të deklaratimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2023, 2024, 2025**) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se: **67 342 081 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e treqind e dyzet e dy mijë tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH, (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar;. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,(duke përfshirë edhe kështet e maturuara për vitin 2026), duke pasur në vëmendje parashikimet e ligjit 9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore), për të gjitha pikat e ushtrimit të veprimtarisë sipas QKB. **(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632,

datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia Roskovec, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “... përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3 Kapaciteti teknik:

Për sa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **33 671 040.5(tridhjetë e tre milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një mijë dyzet pikë) lekë pa TVSH**, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: **134 684 162(njëqind e tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH**.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben ofertën të kualifikueshme.
Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

2.3.2 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentet e mëposhtme:

Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);

Kontratë Sipërmarrje;

Situacionin përfundimtar;

Aktin e kolaudit;

Çertifikatën e marrjes në dorëzim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);

Kontratë Sipërmarrje;

Situacionin përfundimtar;

Aktin e kolaudimit;

Certifikatën e marrjes në dorëzim/ Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim;

Fatura tatimore përkatëse të deklaruara në organet tatimore.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posaçme të deklaruar në fazën e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Përvoja e suksesshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar;. Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **33 671 040.5(tridhjetë e tre milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një mijë dyzet pikë) lekë pa TVSH**, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: **134 684 162(njëqind e tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH**.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e*

tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.” AK argumenton se puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentet e kërkuara sipas pikave (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e suksesshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar ku qartazi përcaktohet se: **”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.**

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: **”Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.**

AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentet e kërkuara sipas pikave përkatëse të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Sqarojmë se nga praktika, gjatë fazës së vlerësimit të ofertave, AK ka hasur vështirësi në vlerësimin në mënyrë sa më të drejtë të përvojës së ngjashme, pasi jo të gjitha institucionet shtetërore apo private lëshojnë Formularin e Vlerësimit sipas formatit zyrtar (ku përcaktohet ndarja e përqindjeve). Në kuadër të vlerësimit të ofertave në mënyrë sa më të

drejtë, duhet që në rastet e BOE apo Nënkontraktim, vlerësimi i përvojës të vërtetohet me paraqitjen e kontratës së bashkëpunimit; me marrëveshjen e nënkontraktimit si dhe me aktin e miratimit të nënkontraktimit lëshuar nga Institucioni. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qenë palë në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qenë Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta ketë çdo kompani në dosjen e saj, për rrjedhojë nuk mund të sjellë kufizim të pjesëmarrjes se OE në tender as në mënyre direkte dhe as në mënyre indirekte.

Gjykojmë që kërkesa e mësipërme nuk është në kundërshtim me asnjë nga dispozitat ligjore që parashikon legjislacioni i prokurimit publik. Gjithashtu vendos në kushte të barabarta dhe u jep mundësi të gjithë OE Ofertues edhe në ato rastet kur Formularët e Vlerësimit mund të jenë të paplotësuar sipas standardit.

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku ndër të tjera përcaktohet se: *”Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*.

2.3.3 Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori Ekonomik duhet të disponojë Licencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- **Kategoria NP-1** (Punime gjurmimi në tokë) – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NP-3** (Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada) – **Klasifikimi B**

▪ **Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e mëposhtme në licencë:**

- **Kategoria NS-2** (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre) – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-4** (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese) – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-14** (Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.) – **Klasifikimi A**
- **Kategoria NS-18** (Punime topogjeodezike) – **Klasifikimi A**

* Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, Licensat profesionale duhet t'i paraqesë operatori ekonomik që ka marrë përsipër punimet për të cilat kërkohet Licenca Profesionale.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për çdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

NP1 - (Punime gjërmimi në tokë)

NP3 – (Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)

NS14 - (Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)

NS 2 - (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre)

NS4 - (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese)

Konkretisht:

Llojet e licencave dhe klasifikimi i tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt. **NE ANALIZEN TEKNIKE TE PUNIMEVE PËR CDO ZE PUNIMI ESHTË PERCAKTUAR LLOJI I LICENCES SE PUNIMEVE PERKATESE.**

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP.1	(Punime gjërmimi në tokë)	Gërmim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ , shkarkimi në auto Gërmim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me	A

		zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto Germim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Germim e mbushje dheu me krah për kanale kategori III, h=1.5m Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Transport dheu me auto deri 5.0 km Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke të zakonshme Transport dheu me auto deri 5.0 km Transport dheu me auto deri 5.0 km Transport dheu me auto deri 5.0 km Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke të zakonshme Mbjellje bari në skarpat F. V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 çdo 6.6m Germim dheu për gropa shtyllash T/L, në toke të bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2 Germim dheu për gropa shtyllash T/L, në toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	
NP.3	(Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)	Prishje mur tulle me pastrim Prishje suvatim muri i brendshem Prishje suvatim muri i brendshem Prishje shtresa betoni Prishje shtresa betoni Prishje shtresa betoni Heqje dritare ekzistuese Heqje dyer ekzistuese Heqje davanciale dritaresh F V dritare d/alumini plastike me dopio xham F V dyer të brendeshme druri cilesi e I-re. Dyer të blinduara F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham Dyer d/alumini me mbushje element d/a. F. V dyer metalike llamarine F V dritare d/alumini plastike me dopio xham F. V. parmaku me lende druri të llakuar F. V dyer metalike llamarine F V dritare d/alumini plastike me dopio xham Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm Mbulim çatie me panele sanduich	B

		Heqje bazamake shkallesh Shtrese rere Shtrese lluster cemento 1:2 Shkalle montazhi mermeri Shtrese me pllaka mermeri t=3cm Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Shtrese lluster cemento 1:2 Nenshtrese zhavori Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Nenshtrese zhavori Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Shtrese lluster cemento 1:2, t=30mm Shtrese parketi Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim Shtrese stabilizant t=15cm Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri Shtrese stabilizant t=10cm Shtrese rere natyrore t=15cm Transport mbeturinash me karoce dore në largesi 10m Trare e arkitrare b/a C 25/30 Trare e arkitrare b/a C 25/30 Trare e arkitrare b/a C 25/30 Soleta të parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 16 cm Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m Soleta b/a C 25/30 t=10cm Trare e arkitrare b/a C 25/30 Bazamente betoni C 16/20 F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm F V konstruksione metalike të perbera F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V konstruksione metalike të thjeshta F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm F V konstruksione metalike të thjeshta F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm Mur me tulla të plotë zak, deri 3m, llaç perzier M 25 Mur me tulla të plotë zak, deri 3m, llaç perzier M 25 Mur me tulla të lehtësuara dopio deri 8 m, LL. P. M-25 Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	
--	--	--	--

		Shtrese me pllaka grez porcelanato Bordura trotuari 25x12cm derdhur në vend F. V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize Shtrese avullizoluese gjeotekstil Plintuse pllake grez Veshje me pllake majolike Plintuse mermeri h = 10cm Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. Veshje fasade me pllake terakote Plintuse grez h = 10 cm Suvatim me llaç-çimento Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah Suvatim me llaç-çimento Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka F. V kangjell në trotuar (struktura metalike e lyer me boje)në zonat e shkollave F. V. Fidane Peme dekorative F V tuba të brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm F V tuba të brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm Mbushje me zhavorr pas mureve Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm, me makineri Konstruksione metalike të thjeshta Konstruksione metalike të thjeshta Bazamente C 16/20, të parapergatitura, për shtylla metalike	
NS-14	(Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)	Traversa metalike për 0.4~10kv F. V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 F. V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 F. V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 F. V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 F. V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 F. V Kutiderivacioni plastm F. V kuti suport pllaket 4 mod F. V Çeles 1 polar 220V 10A F. V priza shuko universal F. V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) F. V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V F. V tub plastmasi Ø 18-21mm F. V tub plastmasi Ø 22-26mm F. V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 F. V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	A

		F. V kuti suport pllaket 4 mod F. V Çeles 1 polar 220V 10A F. V priza shuko universal F. V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) F. V tub plastmasi Ø 18-21mm F. V tub plastmasi Ø 22-26mm F. V percjelles PPV Ø 2x1 mm² F. V. Sirene e brendshme audio vizive F. V. Sirene e jashtme F. V. Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65 F. V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40 F. V tub plastmasi Ø 18-21mm F. V tub plastmasi Ø 22-26mm F. V percjelles PPV Ø 2x1 mm² F. V. Sirene e brendshme audio vizive F. V. Sirene e jashtme F. V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40 F. V tub plastmasi Ø 22-26mm F. V tub plastmasi Ø 18-21mm F. V tub plastmasi Ø 22-26mm F. V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m F. V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5 Punime izolimi elektrik në linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m² Çmontim kangjella metalike Shtrese gome nen barin e kalçetos, t = 1.2 cm F. V. Shtrese bari artificial ose tartan në fushen e hapur të kalçetos F. V. Set komplet porta minifutbolli Rrethim i fushes se kalçetos me rrjete teli F. Vendosje stola dekorativ Pus shpimi H = 20 ml, komplet + aksesore FV pompe zhytëse H = 30 m, Q = 90 litra/min FV pompe me pulmon H = 30 m, Q = 90 lita/min Kapak derrase veshur me llamarine F. V Tra Ekuilibri F. V Kaluç motorr F. V Kolovarese F. V Rreshqitese + Kolovarese F. V Vazo betoni dekorativ Hapje vrime në mur tulle për kalim tubi 20, 25, 32 Hapje vrime kalim tuba 25, 32 në solete Hapje vrime kalim kanaline në solete	
--	--	--	--

	Hapje vend për montim kuti c-p, PT-1, PT-2 Hapje vend për montim PT-5, PT-7, PT-8 Hapje dhe mbyllje kanali për tuba D - 20, 25, 32mm Mbulim kanali material qe sistemohet lehte s-0.14m2 F. V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik" F. V. Kapak metalik me mentesha 30x30cm kabllo elektrik dhe fo F. V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm kabllo elektrik dhe fo F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x4.0mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x4.0mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x25mm² F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3 modulare F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 6 modulare F. V. Tapa për kuti celsa priza F. V. Çeles elektrik 2polar 10A-250V devijat F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues mbi dyer dhe emergjences F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues në banjo e shkalle F. V. Ushqyes për zile elektrike 220Vac/75Vac-10A F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në koridore F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në fasade F. V. Buton bllokim me çeles për zile elektrike në koridore Montim ndriçues plafonier/hermetik led 120x15/40w në kaldaje Montim ndricues plafonier/hermetik led 60x60/40w në ambiente Montim ndricues plafonier/hermetik led 30x30/20w në shkalle Montim ndricues plafonier/hermetik led D-20,30/20w në banjo Montim ndricues plafonier mural led/13w në fasade F. V. Panel elektrik metalik jashte muri 168 module F. V. Panel elektrik metalik jashte muri 120 module F. V. Insurment mates univereal dixhital V-A-Hz-W F. V. Transformator rryme 100/5A për matjet në panel F. V. Kontaktor 6 pozicione për insurment mates F. V. Shkarkues mbitensioni tre fazor në panel elektrik kryesor F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-80A F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-50A F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-40A F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-32A F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-25A	
--	---	--

	F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-20A F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-16A F. V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik F. V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik F. V. Automat 1P+N/16A magnetik termik F. V. Automat 1P+N/10A magnetik termik F. V. Automat 1P+N/6A magnetik termik F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-32A Id=0.03A F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-16A Id=30mA F. V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, për tre faze F. V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm F. V. Kapikorda me kapuc me vida për percj. Ø 4, 6 F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x4.0mm² F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare F. V. Tapa për kuti celsa priza F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues mbi deren e hyrjes F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në palester Montim ndriçues plafonier mural led/13w në fasade Montim ndriçues prozhektor led-55w IP-67, IK-8, 4500°K F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-25A F. V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik F. V. Automat 1P+N/10A magnetik termik F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-20A Id=30mA F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-16A Id=30mA F. V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, për tre faze F. V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike F. V. Tub PVC rigid i forte z. d D=20mm + aksesore F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm F. V. Kanaline plastike me kapak 60x40mm + aksesore F. V. Puntalina për percjelles 1.5, 2.5, 4 F. V. Kabell antizjarr grade III 2x1.0 i kuq F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri Montim central MNZ i adresuar 2 zona EN 54-2, EN 54-4 + GSM Montim paneli GSM për lajmerim në telefon F. V. Sensor tymi dhe temperature të adresuar F. V. Sensor tymi, temperature të adresuar mbi tavan teknologjik F. V. Buton me thyreje xhami konvencional F. V. Flashues LED, për sensor të fshehur F. V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	
--	---	--

		Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM Montim central MNZ i adresuar 2 zona EN 54-2, EN 54-4 + GSM Montim paneli GSM për lajmerim në telefon F. V. Sensor tymi dhe temperature të adresuar F. V. Buton me thyreje xhami konvencional F. V. Tub PVC rigid i forte z. d D-20mm + aksesore F. V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a F. V. Kabell për televizore RG-06, cilesia e pare F. V. Kabell Fiber Optik 4xSM, për lidhjen me internetin Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare F. V. Tapa për kuti celsa priza F. V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës, për internet F. V. Prize+konektor televizori për RG-06/75ohm F. V. Kabinet rrjeti 60x60x24U+aksesore+ventilator F. V. Kabinet rrjeti 60x60x15U+aksesore+ventilator F. V. Mbajtëse metalike për pajisje IT në rack F. V. Patch guide për mbështetje kabllor rrjeti Montim Switch 16xRJ-45L4-SWI9-GBIT + PoE Montim programim NVR16CH, PoE,4K, HDD2x4TB Seagate, fullHD Montim Kompjuter për monitorim (set) Montim Kamera in/door IP, 4Mpx, L deri 15ml Montim Kamera Bullet IP, 4Mpx, 2.7-13.5mm deri 20ml F. V. Aksesori i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V F. V. Aksesori, konektor, për montime kamera F. V. Bazament për kamera Bullet PFA134 F. V. Patch-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT6 F. V. Pajisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA F. V. Patch korda 1.5-2ml për RJ-45 UTP-CAT6 F. V. Patch korda 0.5-1ml për RJ-45 UTP-CAT6 F. V. Patch-corda rrjeti për lidhjen e kamerave nga PT-1 F. V. Diskete + patch-corda FO për lidhjen me fiber optik F. V. Konverter SM për lidhjen me fiber optik tip A/B F. V. Antene televizive UHF në konstr. metalik F. V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje-4dalje F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm F. V. Kanaline plastike me kapak 100x60mm + aksesore F. V. Kanaline plastike me kapak 60x40mm + aksesore F. V. Hekur shirit i galvanizuar në të nxehtë Fe/Zn 30x3mm F. V. Percjelles i zinkuar D=10mm kontur dhe zbrites i rrufepritesit F. V. Morsete St/Zn për lidhjen e shufrave të tokezimit Ø 10 mm F. V. Fiksues të zinkuar shufer-shirit 30x3mm F. V. Aksesori për fiksime shufër D-10mm, në mure anesore	
--	--	---	--

		F. V. Shtize e rrufepritesit në çati me panele L=80 D=16mm F. V. Aksesore fiksimi të shtize në çati me panele F. V. Shkeputes për matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-65 F. V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak të forte RIC 1084+1086 F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x1.5mm² F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x4.0 mm² F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-16A F. V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik F. V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A F. V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor-16A F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=116/100mm F. V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak të forte RIC 1084+1086 Montim ndricues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 60w, me krah zinkato deri 30cm F. V. Shtylle metalike zinkato për ndriçues rrugor L-4.5 ml F. V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A në shtylle ndriçimi F. V. Puntalina për percjelles 1.5, 2.5, 4 Mbushje me dhe + gure për fiksimin e shtyllave b/a Vendosje traversa të medha e të drejta në shtylle TM Demontim dhe montim shtylla b/a ekzistuese e të reja Transport shtylla b/a 9 m Fier-Vidhisht Vendosje-Termometer për impiante ngrohje bimetalik D 40, 1/2", shkalla 0-120 grade, Tmax=120grade Vendosje-Manometer për impiante ngrohje D 40, 1/2", tmax=120 grade fusha 6 bar. Vendosje-Manometer diferencial për impiante ngrohjeje Vendosje-Defangator magnetik për impiante ngrohje për eliminimin e pjesezave metalike ferroze, prej tunxhi me filete F-F, 2", shkarkimi ½" ose ¾" me tape për largimin e baltes, presioni nominal 10 bar, temperatura max. 110 grade C, magneta të heqeshme. Vendosje- separator ajri 1 1/2" -2" për sisteme ngrohje Vendosje-Valvol sigurie 1/2"-3/4" F prej tunxhi, prurja max. e shkarkimit 200kg/h, për fuqi max. kaldaje 150 kW Vendosje-Modul linear për oxhak kaldaje prej celiku inox dopio paret diametri i brendshem Ø300mm me izolacion termik spesori 25 mm gjatesia 1 m Vendosje-Modul linear teleskopik inox me izolacion termik d=300mm ose sipas diametrit të kaldajes. F. V. Rakord TEE për oxhak kaldaje diametri i brendshem 300 mm me izolacion termik 25 mm. F. V. Brryl 135 grade për oxhak kaldaje d=300 mm me	
--	--	--	--

		izolacion termik 25 mm F. V Element fundor për shkarkim kondensati oxhak kaldaje diametri i brendshem 300 mm F. V Element terminal kunder eres (kapuc trung koni) për oxhak kaldaje prej inox diametri i brendshem 300 mm`. F. V Fashete montimi oxhaku inox diametri 300 mm prej celiku inox. Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 12 (dymbedhjetë) elemente Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 14 (katëmbëdhjetë) elemente Vendosje-kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment të lartë funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 100 kW. Vendosje-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja 18 m³/h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji Vendosje-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja mesatare 16 m³/h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji Vendosje-ene zgjerimi, P_{max}=10 bar, presioni i karikimit 2,5 bar, volumi 50 litra, temperatura max. e punës 90°C. Vendosje-valvol e shkarkimit termik me veprim pozitiv 1 1/2" M x 1 1/4" F. Presioni i punës 0.3-10 bar Fusha e temperaturave 5-100 grade C Temperatura e tarimit 98 grade C Vendosje-valvola e shkarkimit të sigurtë me sensor sigurie të dyfishtë, për kaldaja me lende djegëse të ngurte, presioni max. i punës 10 bar, fusha e temperaturave 5-110 grade C, temperatura e tarimit 98 grade C (+0°C -4°C), sasia e ujit të shkarkuar me Δp 1 bar e T=110 grade C: 3000 litra/ Vendosje-valvola antikondensa me kontroll termostatik të temperaturës së rikthimit drejt kaldajës me lende djegëse të ngurte. DN 40 (1 1/2"), temperatura e tarimit T_{set}. 60 grade C, presioni max. i punës 10 bar, precizioni i tarimit $\pm 2^{\circ}\text{C}$, temperatura e mbylljes së plote by-pass T_{mix}=T_{set}+10°C Vendosje-tredrejtëshe DN 40 (1 1/2") prej tunxhi, bashkë me servomotorin 230V, me flanxha. Vendosje-centraline klimatike për impiante ngrohje (modulim i temperaturës së dërgimit në funksion të temperaturës së jashtme) me rregullim javor, pefshire sonda e temperaturës së ujit me kontakt dhe sonda e temperaturës së jashtme me gjatësi deri 10m Vendosje-Boiler (puffer) për impiante ngrohje, kapaciteti	
--	--	--	--

		500 litra, izolacioni termik poliuretan 100 mm i veshur me PVC, temp. max e punes 100 grade C, presioni max. 8 bar. F. V Brave sekrete montim jashte deres me doreze F. V Pajisje për mbyllje automatike të deres centralit termik F. V Kartela sinjalizuese prej alumini F. V Tub multistrat PEX-AL-PEXB Ø16x2.0 me izolacion termik paraprak t. max 95°C me rakorderi F. V Tub multistrat PEX-AL-PEXB Ø32x3.0 me izolacion termik paraprak t. max 95°C me rakorderi F. V Valvol moskthimi prej bronzi 2" Vendosje-Grup automatik i mbushjes me uje të kaldajes 1/2" i perbere nga reduktori i presionit, filtri, rubineti, valvola e moskthimit, fusha e tarimit 0.3-4bar Vendosje-Kolektori me një hyrje 4" dhe dy dalje 2" tek pompa e furnizimit me uje të ngrohte	
NS-2	(Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre)	F. V pilete dysHEMEJE Ø 50 F. V WC allafrenga F. V lavaman porcelani F V bolier 80 liter, uje të ngrohte F. V. Tuba plastmasi dhe rakorderi F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar F V rezervuari zingato 2000 litra FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 F. V tuba çeliku Ø ~ 200mm F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar F. V tub të zeze dhe rakorderi Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) F. V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm F. V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F. V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F. V Kolektor shpendares 3/4" (4+4) F. V Kolektor shpendares 3/4" (5+5) F. V Kolektor shpendares 1" (6+6) F. V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	A
NS-4	(Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama F. V pilete dysHEMEJE Ø 50 F. V WC allafrenga F. V lavaman porcelani F V bolier 80 liter, uje të ngrohte F. V. Tuba plastmasi dhe rakorderi F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar	A

	ndërtuese)	F V rezervuari zingato 2000 litra FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 F. V tuba çeliku Ø ~ 200mm F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar F. V tub të zeze dhe rakorderi Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) F. V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm F. V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F. V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F. V Kolektor shpendares 3/4" (4+4) F. V Kolektor shpendares 3/4" (5+5) F. V Kolektor shpendares 1" (6+6) F. V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7) Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike Boje hidroplastike F. V porte metalike dekorative rreshqitese Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike Boje vaji siperfaqe metalik H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione të thjeshta e rezervuare Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione të thjeshta e rezervuare Termoizolim me lesh xhami	
--	------------	---	--

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Certifikatat ISO, si më poshtë:

- **ISO 9001** (Për sistemin e menaxhimit të cilësisë) e përditësuar
- **ISO 45001** (Për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) ose ekuivalente me të, të njohur nga Standartet Shqipëtare, e përditësuar
- **ISO 3834-2:2021** (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim) ose ekuivalente me të, të njohur nga Standartet Shqipëtare, e përditësuar

Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme në datën e hapjes së ofertave dhe objekti i së cilave duhet të jetë në përputhje me objektin e prokurimit. Nëse certifikatat janë në gjuhë të huaj

duhet të shoqërohen me përkthimin në gjuhën shqipe të noterizuar. Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatat e mësipërme sipas natyrës (zërave) së punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, referuar kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “b” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”,* si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.*

ISO 9001:2015 ose ekuivalente, është një seri normash dhe standardizimesh ndërkombëtar, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standardet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me **ISO 45001-2018 ose 45001-2023** ose ekuivalente, është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të siguri dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me **ISO 3834-2:2021 ose ekuivalente**, me qëllim sigurimin e cilësisë dhe efektivitetit në realizimin e proceseve të saldimit, e cila do të sjellë zvogëlimin e defekteve dhe të kostove të ripunimit. Pra, ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të realizojnë punimet e saldimit dhe konstruksionet metalike me cilësi të garantuar dhe në përputhje me kërkesat teknike të kontratës. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat elektrike të pasrashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Certifikatat e kërkuara është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Certifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë në **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi - 1 (një)
- Inxhinier Elektrik - 1 (një)
- Arkitekt -1(një)

Për secilin duhet të paraqiten:

- Kontratë punë e vlefshme
- Diploma
- CV
- Licence

Secili prej drejtuesve teknik të mësipërm, duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë **minimalisht për muajin e fundit.**

(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera.

** Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kërkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe datën e certifikates, si dhe institucionin që ka leshuar kete dokument.*

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentet e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohej sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike.

Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.6 Një punësim mesatar i të paktën 38 (tridhjetë e tetë) personave, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit).

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentet e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 28 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatim të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda 9 muajëve nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Nëpërmjet këtij kushti kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shkëputje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e

mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t'u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj është kërkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, sipas së cilës: *“Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.*

2.3.7. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit, punonjësit specialistë të kualifikuar, si më poshtë:

- Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder/Gjeomatik -1(një) copë
- Inxhinier Ndërtimi – 1(një) copë
- Teknik ndërtimi –1(një) punonjës
- Teknik Topograf –1 (një) punonjës
- Teknik hidraulik –1 (një) punonjës
- Murator/ Suvatues –2 (dy) punonjës
- Karpentier – 2 (dy) punonjës
- Pllakashtrues –1 (një) punonjës
- Elektriçist – 1 (një) punonjës
- Hidroizolues –1 (një) punonjës
- Specialist PVC dhe D/alumin 1 (një) punonjës
- Saldator-1(një) punonjës
- Bojaxhi – 1(një) punonjës

Për punonjësit me profesionet si më sipër, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të ketë mundësinë e verifikimit, Operatorët Ekonomike duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë tabelën e mëposhtme me të dhënat e sakta që i perkojnë diplomes/certifikates së formimit profesional nga Institucione Private apo Shtetërore, të cilat regjistrohen në bazën e të dhënave të AKPA-së pranë Ministrisë së Financave (Institucioni përgjegjes për formimin profesional).

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Nr i amzes/regjstrit dhe data e lëshimit	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1					
2					
etj					

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë:

- Kontratën individuale të punës;
- Një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (certifikatë/deshmi), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara /akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë.”

***(Për tekniket e mesem duhet të paraqitet diploma ose deftesa e perfundimit të shkolles se mesme profesionale).**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentet e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 1 (një) punonjës të specializuar dhe certifikuar për përdorim dhe punime në skela, të cilët duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, ku për përmbushjen e kësaj pike operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë punonjësit në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin punonjës, duhet të paraqesë dokumentacionin: kontrata e punës e vlefshme, dhe certifikatat përkatëse.

Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës për kryerjen e punimeve, të vërtetuar me kontratë punë të vlefshme, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

15 (pesëmbëdhjetë) puntor të thjeshtë

Për punonjësit, ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- punonjësit duhet të figuroje në listëpagesat e shoqërisë për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave,

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentet e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standardeve të përcaktuar në specifikimet teknike. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse

shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik. Certifikimet/diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencise Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se.

Në lidhje me 1 (një) Teknik ndërtimi prezenca e tij në kantierin e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit si dhe referuar volumeve të punës që do të realizohen në bazë të analizës teknike.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës si më poshte:

2(dy) Shofer

2(dy) Manovrator/Automakinist

Për punonjesit ofertuesi duhet të paraqesë:

kontratën individuale të punës të vlefshme;

leje drejtimi, certifikate e aftësisë profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR.) *(Në rastin kur janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).*

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik si dhe operatorët mbështetes të deklaruar nga operatorët pjesëmarrës si subjekt mbështetes duhet të deklarojnë për punonjesit emrin/mbiemer, profilin e punës, numrin e kontratës individuale të punës, numrin e deshmise së aftësisë profesionale dhe afatin e vlefshmerise se saj.

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, në rastin kur punonjësit janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojnë emrin/mbiemer, profilin e punës, numrin e kontratës individuale të punës, numrin e deshmise së aftësisë profesionale dhe afatin e vlefshmerise se saj.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 2 1(një) Shofer&1(një) Manovrator kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit si dhe referuar volumeve të punës që do të realizohen në bazë të analizës teknike.

Për përcaktimin e numrit të punonjësve, mjeteve dhe makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, është kryer analiza teknike e nevojave nga anëtarët e NJ. P. me profil inxhinier ndërtimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi të fushës, konkretisht me Vendimin nr. 216, datë 13.04.2023, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e Manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Numri dhe kategoritë profesionale të punonjësve, si dhe lloji dhe sasia e mjeteve dhe makinerive të ndërtimit, janë përcaktuar mbi bazën e rezultateve të kësaj analize teknike, në funksion të zërave të punimeve dhe kërkesave për

realizimin e kontratës. Bashkëlidhur procesverbalit dhe e administruar në dosjen përkatëse ndodhet kopja e analizës së llogaritjes teknike, ku pasqyrohet metodologjia e përdorur për përcaktimin e numrit të punonjësve, kategorive profesionale, mjeteve dhe makinerive të nevojshme për ekzekutimin e punimeve.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentet e tenderit 9 (nëntë) muaj.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3. **Ky kriter vendoset me qëllim që të përcaktohet në mënyrë të qartë shpërndarja e fuqisë puntore dhe e mjeteve me anë të një grafiku punimesh.**

2.3.9 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr.	Përshkrimi i Automjetit/ Makinerisë/ Pajisjes	Sasia
1.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton	1 copë
2.	Autovinç me kosh	1 copë
3.	Kamionçinë me kapacitet mbajtës mbi 3.5 ton	1 copë
4.	Vinç eskavator	1 copë
5.	Fadromë me goma	1 copë
6.	Betoniere me kapacitet 500 L	1 copë
7.	Autobot uji	1 copë
8.	Pompë suvatimi	1 copë
9.	Gazogjen	1 copë
10.	Skeleri	500 m ²
11.	Vibrator thellësie	1 copë
12.	Gjenerator jo më pak se 10 KW	1 copë
13.	Matrapik	1 copë
14.	Saldatriçe Elektrike	1 copë
15.	Makineri prerje pllakash	1 copë
16.	Vinç kulle	1 copë
17.	Elektroorgano	1 copë
18.	Greider	1 copë
19.	Rrul	1 copë

20.	Eskavator	1 copë
21.	Tokmak Elektrik	1 copë
22.	Trapan Elektrik	1 copë
23.	Pajisje përr spërkatje boje për vizim	1 copë
24.	Autobitumatriçe	1 copë
25.	Asfaltoshtruese	1 copë
26.	Zlit metalike transporti	1 copë
27.	Traktor Big	1 copë
28.	Depozitë për grumbullim materialesh	1 copë
29.	Tub shkarikimi për mbetjet	1 copë
30.	GPS	1 copë

a) Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:

- Kokore + Jelekë fosforeshentë –35 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë –5 copë
- Fikëse zjarri–5 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – 5 copë

Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) certifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).

Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) certifikatën e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).

Për mjetet e deklaruar që transportojnë mallra të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqitet certifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme).

Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

Për mjetet që sipas percaktimeve ligjore të qarkullimit rrugor nevojitet targa, leje qarkullimi... etj. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Formularin Permbledhës të Vetedeklarimit në rubrika përkatëse të dhënat për secilin mjet të kërkuar në shtojcën 8.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronesi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa”d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar,. Nëpërmjet këtyre kërkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kanë në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zërave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistët e fushës. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqëruar i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentet e Tenderit).

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe Neni 39, pika 2, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i

ndryshuar,, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.
Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të Nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

U ra dakord nga anëtarët e Njesisë së Prokurimit, të ngritur me Urdhrin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, **nr. 97, datë 17.09.2026**, për këto kërkesa për kualifikim, pasi kërkesat e mësipërme janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, që është: **“Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare ‘Ali Sollaku’ + kopsht dhe i ambienteve sportive Vidhisht”**, me fond limit prej: **67 342 081 (gjashtëdhjetë e shtatë milionë e treqind e dyzet e dy mijë e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH**, vënë në dispozicion me bashkëfinancim nga të ardhurat e Bashkisë dhe Buxheti i Shtetit, lloji i procedurës: **E hapur**.

Ato do të shërbejnë për njohjen e plotë të gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

Kërkesat e veçanta të kualifikimit të mësipërme përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me LPP dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”**, i ndryshuar. Kriteret e hartuara janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Për secilin kriter janë përcaktuar dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e atyre kritereve.

Argumentim i specifikimeve teknike:

Anëtarët pranuan dokumentacionin teknik të hartuar dhe marrë në dorëzim, dokumentacionin teknik të Shoqërisë **“ANGERBA” sh. p. k.** Për llogaritjen e çmimeve i është referuar VKM-së nr. 216, datë 13.04.2023, **“Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e Manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”**, i cili unifikon metodologjinë e llogaritjes dhe formatin e paraqitjes së preventivave dhe analizave teknike të çmimeve për të lehtësuar veprimtarinë e subjekteve publike dhe private.

Dokumentuar me Relacionin **nr. 7001/2 Prot., datë 14.09.2026**, nga Komisioni i posaçëm: **KLLFLST (Komisioni i Llogaritjes së Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike)**, i ngritur me Urdhrin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor **nr. 7001/1 Prot., datë 14.09.2026**, duke konsideruar se ato shprehin qartë kërkesat e Autoritetit Kontraktor për punimet që do të realizojë.

Preventivi është hartuar nga Shoqëria “ANGERBA” sh. p. k. Dokumentacioni teknik, si preventivi + projekti, është dorëzuar me procesverbalin e komisionit **nr. 7001/1 Prot., datë 14.09.2026**, dhe shprehin qartë kërkesat e Autoritetit Kontraktor për cilësinë e punimeve.

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PRISHJE		
1	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	19.2
2	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	616
3	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	287
4	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	70
5	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	31
6	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	27
		2. PUNIME DYER DRITARE		
7	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	105. 4
8	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	47.6
9	2.372	Heqje davancialet dritaresh	m2	32.5
10	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	100
11	2.383/ 1	F V dyer të brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	38.4
12	2.386/ 2	Dyer të blinduara	m2	6.14
13	2.373/ 1	F V vetrat d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.3
14	2.395/ a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	6
15	2.390/ 1	F. V dyer metalike llamarine	m2	3.68
16	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	0.72
17	2.580	F. V. parmaku me lende druri të llakuar	m2	30

18	2.390/ 1	F. V dyer metalike llamarine	m2	4.07
19	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	63
3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
20	2.208/ 1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	28
21	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	533
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	65
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	99
24	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	50
25	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	26
26	2.256/ b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	360
27	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	396
28	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	360
4. PUNIME SHITESH 2				
29	2.281/ 1	Heqje bazamake shkallësh	m2	1.9
30	2.261	Shtrese rere	m3	710
31	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	710
32	2.268 a	Shkalle montazhi mermeri	m2	18
33	2.273/ 5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	33
34	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9.5
35	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.9
36	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	26
37	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10
38	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	53
39	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	40
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.5
41	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29

42	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15
43	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	360
44	2.276	Shtrese parketi	m2	360
5. PUNIME SHITESASH				
45	3.197/ 2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	710
46	3.193/ a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	17.1
47	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	800
48	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	650
49	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	650
50	3.182/ b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	212
6. PUNIME DHEU				
51	2.38	Transport mbeturinash me karoce dore në largesi 10m	m3	108
52	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m	m3	28
53	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto	m3	160
54	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m	m3	110
55	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto	m3	122
56	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III për themele, h=1.5m	m3	15
57	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto	m3	85
58	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi në auto	m3	280
59	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	280
60	2.15	Germim e mbushje dheu me krah për kanale kategori III, h=1.5m	m3	84
61	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10
7. PUNIME GERMIMI				
62	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	225

63	3.47/1 b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke të zakonshme	m3	9.3
64	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	160
65	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	122
66	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	85
67	3.47/1 b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke të zakonshme	m3	53
8. PUNIME BETONI DHE B/A				
68	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	15
69	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	0.4
70	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	0.1
71	2.157	Soleta të parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 16 cm	m2	26
72	2.262/ 4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	72
73	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	29
74	2.698	Soleta b/a C 25/30 t=10cm	m3	42
75	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	59
76	2.690	Bazamente betoni C 16/20	m3	7
9. PUNIME HEKUR BETONI				
77	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.51 4
78	2.181	F V konstruksione metalike të perbera	ton	3.7
79	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.83 4
80	2.182	F V konstruksione metalike të thjeshta	ton	2.07
81	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.06 7
82	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.07 1
83	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.13 1
84	2.182	F V konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.25
85	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.8
86	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	16.1
10. PUNIME MURATURE TULLE				
87	2.64/2	Mur me tulla të plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	11.4

88	2.64/2	Mur me tulla të plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	13.5
89	2.71/2	Mur me tulla të lehtesuara dopio deri 8 m, LL. P. M-25	m3	55
11. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
90	2.267/ a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	710
91	2.260/ 2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3.4
92	2.267/ a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	19
93	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur në vend	ml	417
94	2.599	F. V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	4
95	2.423/ a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	396
12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
96	2.324 a	Plintuse pllake grez	ml	475
97	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	54
98	2.324/ 2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	18.3
99	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	287
100	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	616
101	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	584
102	2.299	Veshje fasade me pllake terakote	m2	168
103	2.324 b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	17
104	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	51.2
105	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19.2
106	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	57.2
13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
107	2.515	F. V pilete dyshemeje Ø 50	copë	2
108	2.501	F. V WC allafrenga	copë	4
109	2.495	F. V lavaman porcelani	copë	4
110	2.215	F V bolier 80 liter, uje të ngrohje	copë	2
111	2.516	F. V. Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.1
112	2.523/ 1	F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar	ml	7

113	2.210	F V rezervuari zingato 2000 litra	copë	1
114	2.491/ 2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	25
115	2.491/ 2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	18
116	2.536	F. V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	38
117	2.523/ 1	F. V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar	ml	10
118	2.493	F. V tub të zeze dhe rakorderi	kg	850
119	2.535/ f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)	ml	20
120	2.535/ g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	185
121	2.494	F. V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	5
122	2.494/ 1	F. V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2
123	2.494/ 5	F. V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	8
124	2.512/ 2	F. V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	1
125	2.512/ 3	F. V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	1
126	2.512/ 4	F. V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	1
127	2.512/ 6	F. V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	copë	6
14. PUNIME BOJATISJE				
128	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	717
129	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1540
130	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	380
131	2.404	Boje hidroplastike	m2	70.4
132	2.404	Boje hidroplastike	m2	57.2
133	2.415	F. V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	12.6
134	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	274
135	2.404	Boje hidroplastike	m2	411
136	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	18
15. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
137	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7.1

138	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	114
139	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9
140	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	22
141	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.4
142	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.8
		SHUMA 15:		
		16. PUNIME TE NDRYSHME		
143	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	19
144	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	800
145	3.643	Mbjellje bari në skarpat	m2	1340
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
146	3.604	F. V kangjell në trotuar (struktura metalike e lyster me boje)në zonat e shkollave	ml	245
147	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	170
148	3.965	F. V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 çdo 6.6m	copë	15
149	3.961	F. V. Fidane Peme dekorative	copë	25
		18. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
150	3.164/ 1t	F V tuba të brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	181
151	3.164/ 2t	F V tuba të brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	55
		SHUMA 18:		
		19. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
152	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	75
		SHUMA 19:		
		20. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
153	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	16
		21. ANALIZA TEKNIKE		
154	3.229/ 1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm, me makineri	m2	650
		SHUMA 21:		
		22. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE		
155	4.3	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	18.3

				52
156	4.3	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.035
23. GAZ E NAFTESJELLES				
157	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione të thjeshta e rezervuare	m2	382
158	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione të thjeshta e rezervuare	m2	13
SHUMA 23:				
24. PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI				
159	2.535/2a	Termoizolim me lesh xhami	m2	360
SHUMA 24:				
25. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
160	3.497	Germim dheu për gropa shtyllash T/L, në toke të bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	7
161	3.497/a	Germim dheu për gropa shtyllash T/L, në toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	10
162	3.506	Bazamente C 16/20, të parapergatitura, për shtylla metalike	m3	7
163	3.511	Traversa metalike për 0.4~10kv	ton	0.158
26. INSTALIME PER NDRICIM				
164	2.481/1	F. V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	3730
165	2.481/2	F. V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1480
166	2.481/3	F. V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	690
167	2.481/4	F. V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	14
168	2.481/5	F. V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	45
169	2.487	F. V Kutiderivacioni plastm	copë	18
170	2.487/b	F. V kuti suport pllaket 4 mod	copë	29
171	2.485/1	F. V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	70

172	2.485/ d	F. V priza shuko universal	copë	99
173	2.490/ f	F. V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1
174	2.530	F. V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	copë	4
175	2.480/ 2	F. V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	1490
176	2.480/ 3	F. V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	620
177	2.481/ 2	F. V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	420
178	2.481/ 5	F. V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	34
179	2.487/ b	F. V kuti suport pllaket 4 mod	copë	1
180	2.485/ 1	F. V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	5
181	2.485/ d	F. V priza shuko universal	copë	10
182	2.490/ f	F. V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1
183	2.480/ 2	F. V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	12
184	2.480/ 3	F. V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	160
185	2.482	F. V percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	260
186	2.550	F. V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	4
187	2.551	F. V. Sirene e jashtme	copë	1
188	2.465	F. V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w, IP65	copë	15
189	2.473	F. V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40	copë	13
190	2.480/ 2	F. V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	90
191	2.480/ 3	F. V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	24
192	2.482	F. V percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	8
193	2.550	F. V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	1
194	2.551	F. V. Sirene e jashtme	copë	1
195	2.473	F. V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40	copë	1

196	2.480/ 3	F. V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	14
197	2.480/ 2	F. V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	480
198	2.480/ 3	F. V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	216
199	2.496	F. V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	20
200	2.496	F. V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	22
		27. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LLENDE TE CENTRIFUGUARA		
201	3.524	Furnizim vendosje shtylla të centifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5	copë	7
		28. LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA		
202	3.569	Punime izolimi elektrik në linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshettes, 6-10kv 3 cope	shtylla	8
		29. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI		
203	3.551/ 2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ²	km	0.16 2
		30. ANALIZA JASHTE LISTE		
204	An18 8	Çmontim kangjella metalike	m2	295
205	An18 9	Shtrese gome nen barin e kalçetos, t = 1.2 cm	m2	264
206	An19 0	F. V. Shtrese bari artificial ose tartan në fushen e hapur të kalcetos	m2	264
207	An19 1	F. V. Set komplet porta minifutbolli	copë	1
208	An19 2	Rrethim i fushes se kalcetos me rrjete teli	m2	408
209	An19 3	F. Vendosje stola dekorativ	copë	13
210	An19 4	Pus shpimi H = 20 ml, komplet + aksesore	copë	1
211	An19 5	FV pompe zhytесе H = 30 m, Q = 90 litra/min	copë	1
212	An19 6	FV pompe me pulmon H = 30 m, Q = 90 lita/min	copë	1
213	An19 7	Kapak derrase veshur me llamarine	m2	3

214	An19 8	F. V Tra Ekuilibri	copë	1
215	An19 9	F. V Kaluç motorr	copë	0
216	An20 0	F. V Kolovarese	copë	1
217	An20 1	F. V Rreshqitese + Kolovarese	copë	1
218	An20 2	F. V Vazo betoni dekorativ	copë	5
219	An58	Hapje vrimë në mur tulle për kalim tubi 20, 25, 32	copë	92
220	An59	Hapje vrimë kalim tuba 25, 32 në solete	copë	2
221	An60	Hapje vrimë kalim kanaline në solete	copë	2
222	An61	Hapje vend për montim kuti c-p, PT-1, PT-2	copë	173
223	An62	Hapje vend për montim PT-5, PT-7, PT-8	copë	32
224	An63	Hapje dhe mbyllje kanali për tuba D - 20, 25, 32mm	ml	790
225	An64	Mbulim kanali material që sistemohet lehtë s-0.14m ²	m3	74
226	An65	F. V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	530
227	An66	F. V. Kapak metalik me mentesha 30x30cm kabllo elektrik dhe fo	copë	2
228	An67	F. V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm kabllo elektrik dhe fo	copë	4
229	An68	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5mm ²	ml	85
230	An69	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm ²	ml	12
231	An70	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x4.0mm ²	ml	14
232	An71	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x4.0mm ²	ml	54
233	An72	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5mm ²	ml	13
234	An73	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x25mm ²	ml	105
235	An74	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	7
236	An75	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri	copë	19
237	An76	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2

238	An77	F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3 modulare	copë	106
239	An78	F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 6 modulare	copë	2
240	An79	F. V. Tapa për kuti celsa priza	copë	146
241	An80	F. V. Çeles elektrik 2polar 10A-250V devijat	copë	10
242	An81	F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues mbi dyer dhe emergjences	copë	5
243	An81	F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues në banjo e shkalle	copë	20
244	An82	F. V. Ushqyes për zile elektrike 220Vac/75Vac-10A	copë	1
245	An83	F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në koridore	copë	4
246	An84	F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në fasade	copë	1
247	An85	F. V. Buton bllokim me çeles për zile elektrike në koridore	copë	1
248	An86	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 120x15/40w në kaldaje	copë	2
249	An87	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w në ambiente	copë	114
250	An88	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 30x30/20w në shkalle	copë	4
251	An89	Montim ndriçues plafonier/hermetik led D-20,30/20w në banjo	copë	20
252	An90	Montim ndriçues plafonier mural led/13w në fasade	copë	4
253	An91	F. V. Panel elektrik metalik jashte muri 168 module	copë	1
254	An92	F. V. Panel elektrik metalik jashte muri 120 module	copë	1
255	An93	F. V. Instrument mates univereal dixhital V-A-Hz-W	copë	1
256	An94	F. V. Transformator rryme 100/5A për matjet në panel	copë	3
257	An95	F. V. Kontaktor 6 pozicione për instrument mates	copë	1
258	An96	F. V. Shkarkues mbitesioni tre fazor në panel elektrik kryesor	copë	1
259	An97	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-80A	copë	1
260	An98	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-50A	copë	1
261	An99	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-40A	copë	1

262	An10 0	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-32A	copë	1
263	An10 1	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-25A	copë	2
264	An10 2	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-20A	copë	1
265	An10 3	F. V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-16A	copë	2
266	An10 4	F. V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	21
267	An10 5	F. V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	9
268	An10 6	F. V. Automat 1P+N/16A magnetik termik	copë	2
269	An10 7	F. V. Automat 1P+N/10A magnetik termik	copë	29
270	An10 7	F. V. Automat 1P+N/6A magnetik termik	copë	2
271	An10 8	F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-32A Id=0.03A	copë	2
272	An10 9	F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-16A Id=30mA	copë	1
273	An11 0	F. V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, për tre faze	copë	2
274	An11 1	F. V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	6
275	An11 2	F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm	ml	10
276	An11 3	F. V. Kapikorda me kapuc me vida për percj. Ø 4, 6	copë	156
277	An68	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5mm ²	ml	235
278	An69	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5mm ²	ml	52
279	An71	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x4.0mm ²	ml	92
280	An11 4	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM	copë	8
281	An75	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri	copë	1
282	An77	F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare	copë	11
283	An79	F. V. Tapa për kuti celsa priza	copë	13
284	An81	F. V. Sensor levizje 360° për ndriçues mbi deren e hyrjes	copë	1

285	An83	F. V. Zile elektrike 75Vac-2A/70dB në palester	copë	1
286	An90	Montim ndricues plafonier mural led/13w në fasade	copë	1
287	An11 5	Montim ndricues prozhektor led-55w IP-67, IK-8, 4500°K	copë	20
288	An10 1	F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-25A	copë	1
289	An10 5	F. V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	7
290	An10 7	F. V. Automat 1P+N/10A magnetik termik	copë	7
291	An10 8	F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-20A Id=30mA	copë	1
292	An10 9	F. V. Automat termo/el. manj. diferencial 4P 380V-16A Id=30mA	copë	1
293	An11 0	F. V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, për tre faze	copë	1
294	An11 1	F. V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	3
295	An11 6	F. V. Tub PVC rigid i forte z. d D-20mm + aksesore	ml	220
296	An11 2	F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm	ml	84
297	An11 7	F. V. Kanaline plastike me kapak 60x40mm + aksesore	ml	5
298	An11 8	F. V. Puntalina për percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	144
299	An11 9	F. V. Kabell antizjarr grade III 2x1.0 i kuq	ml	720
300	An74	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	2
301	An12 0	Montim central MNZ i adresuar 2 zona EN 54-2, EN 54-4 + GSM	copë	1
302	An12 1	Montim paneli GSM për lajmerim në telefon	copë	1
303	An12 2	F. V. Sensor tymi dhe temperature të adresuar	copë	28
304	An12 2	F. V. Sensor tymi, temperature të adresuar mbi tavan teknologjik	copë	17
305	An12 3	F. V. Buton me thyreje xhami konvencional	copë	7
306	An12 4	F. V. Flashues LED, për sensor të fshehur	copë	17
307	An12	F. V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	224

	5			
308	An11 4	Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM	copë	4
309	An12 0	Montim central MNZ i adresuar 2 zona EN 54-2, EN 54-4 + GSM	copë	1
310	An12 1	Montim paneli GSM për lajmerim në telefon	copë	1
311	An12 2	F. V. Sensor tymi dhe temperature të adresuar	copë	12
312	An12 3	F. V. Buton me thyreje xhami konvencional	copë	2
313	An11 6	F. V. Tub PVC rigid i forte z. d D-20mm + aksesore	ml	110
314	An12 6	F. V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a	ml	1100
315	An12 7	F. V. Kabell për televizore RG-06, cilesia e pare	ml	98
316	An12 8	F. V. Kabell Fiber Optik 4xSM, për lidhjen me internetin	ml	110
317	An11 4	Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 JM	copë	12
318	An76	F. V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2
319	An77	F. V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare	copë	15
320	An79	F. V. Tapa për kuti celsa priza	copë	36
321	An12 9	F. V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës, për internet	copë	15
322	An13 0	F. V. Prize+konektor televizori për RG-06/75ohm	copë	3
323	An13 1	F. V. Kabinet rrjeti 60x60x24U+aksesore+ventilator	copë	1
324	An13 2	F. V. Kabinet rrjeti 60x60x15U+aksesore+ventilator	copë	1
325	An13 3	F. V. Mbajtëse metalike për pajisje IT në rack	copë	3
326	An13 4	F. V. Patch guide për mbështetje kablllo rrjeti	copë	3
327	An13 5	Montim Switch 16xRJ-45L4-SWI9-GBIT + PoE	copë	2
328	An13 6	Montim programim NVR16CH, PoE,4K, HDD2x4TB Seagate, fullHD	copë	1
329	An13 7	Montim Kompjuter për monitorim (set)	copë	1
330	An13	Montim Kamera in/door IP, 4Mpx, L deri 15ml	copë	6

	8			
331	An13 9	Montim Kamera Bullet IP, 4Mpx, 2.7-13.5mm deri 20ml	copë	8
332	An14 0	F. V. Aksesori i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	copë	1
333	An14 1	F. V. Aksesori, konektor, për montime kamera	copë	28
334	An14 2	F. V. Bazament për kamera Bullet PFA134	copë	8
335	An14 3	F. V. Pach-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT6	copë	2
336	An14 4	F. V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V- 3kVA	copë	1
337	An14 5	F. V. Patch korda 1.5-2ml për RJ-45 UTP- CAT6	copë	24
338	An14 6	F. V. Patch korda 0.5-1ml për RJ-45 UTP- CAT6	copë	24
339	An14 7	F. V. Patch-corda rrjeti për lidhjen e kamerave nga PT-1	copë	14
340	An14 8	F. V. Diskete + patch-corda FO për lidhjen me fiber optik	copë	1
341	An14 9	F. V. Konverter SM për lidhjen me fiber optik tip A/B	copë	2
342	An15 0	F. V. Antene televizive UHF në konstr. metalik	copë	0
343	An15 1	F. V. Spliter sinjal televiziv profesional 1hyrje- 4dalje	copë	1
344	An15 2	F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm	ml	134
345	An15 2	F. V. Kanaline plastike me kapak 100x60mm + aksesore	ml	148
346	An11 7	F. V. Kanaline plastike me kapak 60x40mm + aksesore	ml	21
347	An15 3	F. V. Hekur shirit i galvanizuar në të nxehte Fe/Zn 30x3mm	ml	148
348	An15 4	F. V. Percjelles i zinkuar D=10mm kontur dhe zbrites i rrufepritesit	ml	328
349	An15 5	F. V. Morsete St/Zn për lidhjen e shufrave të tokezimit Ø 10 mm	copë	39
350	An15 6	F. V. Fiksues të zinkuar shufer-shirit 30x3mm	copë	12
351	An15 7	F. V. Aksesori për fiksime shufer D-10mm, në mure anesore	copë	84

352	An15 8	F. V. Shtize e rrufepritesit në çati me panele L=80 D=16mm	copë	9
353	An15 9	F. V. Aksesore fiksimi të shtize në çati me panele	copë	9
354	An16 0	F. V. Shkeputes për matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-65	copë	14
355	An16 1	F. V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak të forte RIC 1084+1086	copë	12
356	An68	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	98
357	An16 2	F. V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x1.5mm ²	ml	9
358	An70	F. V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x4.0 mm ²	ml	572
359	An10 3	F. V. Automat termo-elektromagnetik 4P 380V-16A	copë	1
360	An16 3	F. V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	3
361	An16 4	F. V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë	1
362	An16 5	F. V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor-16A	copë	1
363	An11 2	F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=40/32mm	ml	530
364	An16 6	F. V. Tub PVC flexibel i forte z. d D=116/100mm	ml	22
365	An16 1	F. V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak të forte RIC 1084+1086	copë	22
366	An16 7	Montim ndricues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 60w, me krah zinkato deri 30cm	copë	21
367	An16 8	F. V. Shtylle metalike zinkato për ndriçues rrugor L-4.5 ml	copë	22
368	An16 9	F. V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A në shtylle ndriçmi	copë	22
369	An11 8	F. V. Puntalina për percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	198
370	An17 0	Mbushje me dhe + gure për fiksimin e shtyllave b/a	m3	4
371	An17 1	Vendosje traversa të medha e të drejta në shtylle TM	copë	8
372	An17 2	Demontim dhe montim shtylla b/a ekzistuese e të reja	copë	10
373	An17	Transport shtylla b/a 9 m Fier-Vidhisht	t/km	450

	3			
374	An1	Vendosje-Termometer për impiante ngrohje bimetalik D 40, 1/2", shkalla 0-120 grade, Tmax=120grade	copë	5
375	An2	Vendosje-Manometer për impiante ngrohje D 40, 1/2", tmax=120 grade fusha 6 bar.	copë	3
376	An3	Vendosje-Manometer diferencial për impiante ngrohjeje	copë	1
377	An4	Vendosje-Defangator magnetik për impiante ngrohje për eliminimin e pjesezave metalike ferroze, prej tunxhi me filete F-F, 2", shkarkimi 1/2" ose 3/4" me tape për largimin e baltes, presioni nominal 10 bar, temperatura max. 110 grade C, magneta të heqeshme.	copë	1
378	An5	Vendosje- separator ajri 1 1/2" -2" për sisteme ngrohje	copë	1
379	An6	Vendosje-Valvol sigurie 1/2"-3/4" F prej tunxhi, prurja max. e shkarkimit 200kg/h, për fuqi max. kaldaje 150 kW	copë	1
380	An7	Vendosje-Modul linear për oxhak kaldaje prej celiku inox dopio paret diametri i brendshem Ø300mm me izolacion termik spesori 25 mm gjatesia 1 m	copë	12
381	An8	Vendosje-Modul linear teleskopik inox me izolacion termik d=300mm ose sipas diametrit të kaldajes.	copë	1
382	An9	F. V. Rakord TEE për oxhak kaldaje diametri i brendshem 300 mm me izolacion termik 25 mm.	copë	1
383	An10	F. V. Brryl 135 grade për oxhak kaldaje d=300 mm me izolacion termik 25 mm	copë	6
384	An11	F. V Element fundor për shkarkim kondensati oxhak kaldaje diametri i brendshem 300 mm	copë	1
385	An12	F. V Element terminal kunder eres (kapuc trung koni) për oxhak kaldaje prej inox diametri i brendshem 300 mm`.	copë	1
386	An13	F. V Fashete montimi oxhaku inox diametri 300 mm prej celiku inox.	copë	10
387	An14	Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^\circ$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 12 (dymbdhjete) elemente	copë	51

388	An15	Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^\circ$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 14 (katërmbdhjete) elemente	copë	6
389	An16	Vendosje-kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment të larte funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 100 kW.	copë	1
390	An17	Vendosje-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja 18 m ³ /h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji	copë	1
391	An18	Vendosje-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja mesatare 16 m ³ /h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji	copë	1
392	An19	Vendosje-ene zgjerimi, P _{max} =10 bar, presioni i karikimit 2,5 bar, volumi 50 litra, temperatura max. e punes 90°C.	copë	2
393	An20	Vendosje-valvol e shkarkimit termik me veprim pozitiv 1 1/2" M x 1 1/4" F. Presioni i punes 0.3-10 bar Fusha e temperaturave 5-100 grade C Temperatura e tarimit 98 grade C	copë	1
394	An21	Vendosje-valvola e shkarkimit të sigurise termike me sensor sigurie të dyfishte, për kaldaja me lende djegese të ngurte, presioni max. I punes 10 bar, fusha e pemperaturave 5-110 grade C, temperatura e tarimit 98 grade C (+0°C -4°C), sasia e ujit të shkarkuar me Δp 1 bar e T=110 grade C: 3000 litra/	copë	1
395	An22	Vendosje-valvola antikondensa me kontroll termostatik të temperatures se rikthimit drejt kaldajes me lende djegese të ngurte. DN 40 (1 1/2"), temperatura e tarimit Tset. 60 grade C, presioni max. i pune 10 bar, precisioni i tarimit $\pm 2^\circ\text{C}$, temperatura e mbylljes se plote by-pass Tmix=Tset+10°C	copë	1
396	An23	Vendosje-tredrejtmeshe DN 40 (1 1/2") prej tunxhi, bashke me servomotorin 230V, me flanaxha.	copë	1
397	An24	Vendosje-centraline klimatike për impiante ngrohje (modulim i temperatures se dergimit në funksion të temperatures se jashtme) me rregullim javor, pefshire sonda e temperatures se ujit me kontakt dhe sonda e pemperatures se jashtme me gjatesi deri 10m	copë	1

398	An25	Vendosje-Boiler (puffer) për impiante ngrohje, kapaciteti 500 litra, izolacioni termik poliuretan 100 mm i veshur me PVC, temp. max e punes 100 grade C, presioni max. 8 bar.	copë	1
399	An26	F. V Brave sekrete montim jashte deres me doreze	copë	1
400	An27	F. V Pajisje për mbyllje automatike të deres centralit termik	copë	1
401	An28	F. V Kartela sinjalizuese prej alumini	copë	4
402	An29	F. V Tub multistrat PEX-AL-PEXB Ø16x2.0 me izolacion termik paraprak t. max 95°C me rakorderi	ml	1250
403	An30	F. V Tub multistrat PEX-AL-PEXB Ø32x3.0 me izolacion termik paraprak t. max 95°C me rakorderi	ml	60
404	An31	F. V Valvol moskthimi prej bronzi 2"	copë	2
405	An32	Vendosje-Grup automatik i mbushjes me uje të kaldajes 1/2" i perbere nga reduktori i presionit, filtri, rubineti, valvola e moskthimit, fusha e tarimit 0.3-4bar	copë	1
406	An33	Vendosje-Kolektori me një hyrje 4" dhe dy dalje 2" tek pompa e furnizimit me uje të ngrohje	copë	2
31. PAJISJE JASHTË LISTE				
407	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik 120x15 led/40w 4000°K	copë	2
408	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w 4000°K	copë	114
409	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led 30x30/20w 4000°K	copë	4
410	Pj	Furnizim ndriçues plafonier/hermetik led D-20,30/14w 4000°K	copë	20
411	Pj	Furnizim ndriçues plafonier mural led/13w 4000°K	copë	4
412	Pj	Furnizim ndriçues prozhektor led-55w IP-67, IK-8, 4500°K	copë	20
413	Pj	Furnizim ndriçues ndriçues tip rrugor/lulishte, izolimi teknik IP66D, IK10, izolimi elektrik 10kV, klasa II, 230V led 60w 4000°K	copë	22
414	Pj	Central Zjarri i Adresueshem i kompozuar, i kompletuar me 2 Loop, i certifikuar EN 54-2, EN 54-4. Mundesi zgjerimi deri në 8 loop. Mundesi për të ndare në 2000 zona. Të ruaj deri në 10000 ngjarje. Set kablllo modul kontrolli-bateri. Set kablllo modul kontrolli-UPS. Kavallote lidhje	copë	1

		skedash 2 vende. Ka		
415	Pj	Furnizim paneli GSM për lajmerim në telefon	copë	1
416	Pj	Furnizim Switch 24xRJ-45L4-SWI9-GBIT + PoE	copë	2
417	Pj	Furnizim programim NVR 16CH, PoE, 4K, HDD 2x4TB SEAGATE, full HD	copë	1
418	Pj	Furnizim Kompjuter për monitorim (set)	copë	1
419	Pj	Furnizim Kamera Bullet IP 4 MP 2.7-13.5mm, MFZ	copë	8
420	Pj	Furnizim Kamera Dome IP 4 MP 2.8mm, IR	copë	6
421	Pj	Furnizim-Kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment të larte funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 100 kW.	copë	1
422	Pj	Furnizim-Boiler (puffer) për impiante ngrohje, kapaciteti 500 litra, izolacioni termik poliuretan 100 mm i veshur me PVC, temp. max e punes 100 grade C, presioni max. 8 bar.	copë	1
423	Pj	Furnizim-Pompe qarkullimi singol inverter, prurja 18 m3/h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji, diametri nominal I flanxhes DN 50, (tipi 60/280.50 M)	copë	1
424	Pj	Furnizim-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja mesatare 16 m3/h, prevalenca mesatare 10 m kolone uji, diametri nominal I flanxhes DN 50, (tipi 180/280.50 M)	copë	1
425	Pj	Furnizim-Ene zgjerimi volumi 50 litra, Pmax=10 bar, presioni i karikimit 2.5 bar,, temperatura max. e punes 90°C.	copë	1
426	Pj	Furnizim-Valvol tre drejtimeshe DN 40 (1 1/2") prej tunxhi, bashke me servomotorin 230V, me filete	copë	1
427	Pj	Furnizim-Centraline klimatike për impiante ngrohje me rregullim javor, pefshire sonda e temperatures se ujit me kontakt dhe sonda e temperatures se jashtme me gjatesi deri 10m	copë	1

428	Pj	Furnizim-Valvola antikondensa me kontroll termostatik të temperatures se rikthimit drejt kaldajes me lende djegese të ngurte DN 40 (1 1/2"), temperatura e tarimit Tset. 60 grade C, presioni max. i pune 10 bar, precisioni i tarimit $\pm 2^{\circ}\text{C}$, temperatura e mbylljes se plote by-pass $T_{\text{mix}}=T_{\text{set}}+10^{\circ}\text{C}$	copë	1
429	Pj	Furnizim-Valvol e shkarkimit termik me veprim pozitiv 1 1/2" M x 1 1/4" F. Riarmimi manual për bllokimin e djegjes ose aktivizimin e alarmit, Presioni i punes 0.3-10 bar Fusha e temperaturave 5-100 grade C. Temperatura e tarimit 98 grade C	copë	1
430	Pj	Furnizim-Valvola e shkarkimit të sigurise termike me sensor sigurie të dyfishte, për kaldaja me lende djegese të ngurte, presioni max. i punes 10 bar, fusha e pemperaturave 5-110 grade C, temperatura e tarimit 98 grade C ($+0^{\circ}\text{C}$, -4°C), sasia e ujit të shkarkuar me Δp 1 bar e $T=110$ grade C: 3000 litra	copë	1
431	Pj	Furnizim-Instalimi elektrik perfshire kuadrin metalik jashte murit, automat dy-polar, automat diferencial, automatet njepolare, kabllot dhe tubat mbrojtjes jashte murit, ndricuesat, kutite shperndarese dhe gjithcka tjeter nevojitet perdorezimin në përputhje me rregullat e normat në fuqi.	komplet	1
432	Pj	Furnizim -Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 12 (dymbedhete) elemente	copë	51
433	Pj	Furnizim -Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm, fuqia termike për $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W për element, me 14 (katermbedhete) elemente	copë	6
434	Pj	Furnizim -Grup automatik i mbushjes me uje të kaldajes 1/2" i perbere nga reduktori i presionit, filtri, rubineti, valvola e moskthimit, fusha e tarimit 0.3-4bar	copë	1

435	Pj	Furnizim -Termometer për impiante ngrohje bimetalik D 40, 1/2", shkalla 0-120 grade, Tmax=120grade	copë	5
436	Pj	Furnizim -Manometer për impiante ngrohje D 40, 1/2", tmax=120grade fusha 6 bar.	copë	3
437	Pj	Furnizim -Manometer diferencial për impiante ngrohjeje	copë	1
438	Pj	Furnizim -Defangator magnetik për impiante ngrohje për eliminimin e pjesezave metalike ferroze, prej tunxhi me filete F-F, 2", shkarkimi ½" ose ¾" me tape për largimin e baltes, presioni nominal 10 bar, temperatura max. 110 grade C, magneta të heqeshme.	copë	1
439	Pj	Furnizim-Separator ajri 1 1/2" -2" për sisteme ngrohje	copë	1
440	Pj	Furnizim -Valvol sigurie 1/2"-3/4" F prej tunxhi, prurja max. e shkarkimit 200kg/h, për fuqi max. kaldaje150 kW	copë	1
441	Pj	Furnizim-Modul linear për oxhak kaldaje prej celiku inox dopio paret diametri i brendshem Ø300mm me izolacion termik spesori 25 mm gjatesia 1 m	copë	12
442	Pj	Furnizim -Modul linear për oxhak kaldaje për marrje kampione tymi e matje temperature prej celiku inox. dopio paret, diametri i brendshem Ø300 mm me izolacion termik spesori 25mm.	copë	1
443	Pj	Furnizim -Modul linear teleskopik inox me izolacion termik d=300mm ose sipas diametrit të kaldajes.	copë	1
444	Pj	Furnizim-Kolektori me një hyrje 4" dhe dy dalje 2" tek pompa e furnizimit me uje të ngrohje	copë	2

Dokumentacioni pasi u firmos nga të 5(pesë) anëtarët e Njesisë së Prokurimit, pasi u përpilua edhe formulari përmbledhës i njoftimit të kontratës, do ti paraqitet titullarit të autoritetit kontraktor për tu firmosur dhe u ra dakort që të hidhen në formatin e sistemit elektronik nga personi përgjegjës i prokurimeve anëtar i NJ. P, për shpallje dhe botim nga APP.

NJËSIA E PROKURIMIT: