

Objekti: "Rikonstruksioni i Hidrovorit Kryesor dhe i Kanaleve vaditëse të Bashkisë Libohovë"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI					
1	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak	m3	4,085		
2	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	53,344		
3	Germim shkembii mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1,280		
4	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60,302		
5	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	56,020		
6	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1,050		
7	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	800		
8	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	6,500		
9	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	4,155		
10	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	4,850		
SHUMA 1:					
2. PUNIME SHITRESASH 2					
11	Shtrese betoni C 12/15	m3	450		
12	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	3.20		
13	Shtrese betoni C 16/20	m3	45.0		
14	Nenshtrese zhavori	m3	400.00		
15	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	35		
16	Shtrese rere	m3	750.0		
17	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	285		
SHUMA 2:					
3. PUNIME BETONI DHE B/A					
18	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1,331		
19	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2,250		
20	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1,250		
SHUMA 3:					
4. Punime Shpyllezimi					
21	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	9,500		
22	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	m2	5,500		
SHUMA 4:					
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
23	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	150.00		
SHUMA 5:					
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
24	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	190.00		
25	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	337		
26	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	45		
27	Plintuse pllake grez	ml	30		
28	Veshje me pllake majolike	m2	85.00		
SHUMA 6:					
7. PUNIME BOJATISJE					
29	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	250.00		
30	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	48.75		
31	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	80		
SHUMA 7:					
8. PUNIME DYER DRITARE					
32	Dritare d/alumini tek xham	m2	16.0		
33	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m2	3.50		
34	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	15.0		
SHUMA 8:					
9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
35	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.5		
36	F.V. Ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	50		
SHUMA 9:					
10. PUNIME HEKUR BETONI					
36	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.0		
37	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.5		
SHUMA 10:					
11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
38	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	20		
39	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	350		
SHUMA 11:					
12. INSTALIME PER NDRICIM					
40	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	25		
41	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	10		
42	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	3		
43	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	3		
44	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	4		
45	F.V Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	4		
46	F.V Priza shuko universal	copë	3		
47	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	20		
48	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		
49	F.V Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	20		
50	F.V. Ndricues tip plafoniere, me llampe fluoeshente 40w,	copë	4		
51	F.V. Ndricues pllafonier muror 1x60w	copë	2		
52	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	10		
53	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi,Cu=30x3mm	ml	40		
54	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	20		
55	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato ebakerizuar, L=1.5m	copë	4		
SHUMA 12:					
13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
56	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	4		
SHUMA 13:					
14. PUNIME MONTIMI (M4)					

57	4.06-M	Montim pompe zhytесе	copë	3	
58	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë + 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1	
		SHUMA 14:			
		15. PUNIME HEKUR BETONI			
59	3.294	F.V. Detaje metalike ne b/a	ton	3.50	
60	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	4.50	
		SHUMA 15:			
		16. PRISHJE			
61	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	1	
62	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	285	
63	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	455	
64	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	55	
65	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	250	
66	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	550	
67	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	20	
		SHUMA 16:			
		17. LINJA T/L GERMIM I GROPAVE TE SHTYLLAVE			
68	3.497/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	140	
69	3.569	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shtylla	30	
70	3.549/1	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m ²	km	1.50	
71	3.523	F.V. Shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjete, NT- 8 m, 190/297/5	copë	30	
		SHUMA 17:			
		18. ANALIZA JAShte LISTE			
72	An	F.V Panele rrethimi prej celiku të galvanizuar me Saldim + 3 tela me gjemba.	m2	308.0	
73	An	F.V.Shkarkues TM 6/10kV	copë	3	
74	An	F.V. Terminale 6/10kV vendosje te jashteme 50mm2	copë	3	
75	An	F.V. Tel Al C me seksion 35mm per linjen elektrike	ml	4,200	
76	An	Largim uji me motor-pompë C-150 l/s	o/pune	1,800	
77	An	V.Panel hyrje TU + 1PLM per pusin zhytes+panel per permisimin e cosq,dalje ndricimi,priza dhe nevojat e tjera vetjake+burim i pamvarur ushqimi per furnizimin nga mungesa e energjise	komplet	1	
78	An	V.Panele TM 10/20kV (Hyrje kabli+Matje energjie dhe mbrojtje transformatori 160kVA)	komplet	1	
79	An	F.Panele TM 10/20kV (Hyrje kabli+Matje energjie dhe mbrojtje transformatori 160kVA)	copë	1	
80	An	F.Panel hyrje TU + 1PLM per stacionin e pompimit+panel per permisimin e cosq,dalje ndricimi,priza dhe nevojat e tjera vetjake + burim i pamvarur ushqimi per furnizimin nga mungesa e energjise	komplet	1	
81	An	F.Transformator fuqie me vaj 560kVA 6/10/0.4kV	copë	1	
82	An	F.V Panel komandimi me Soft Starter ose ekuivalent per Elektropompe zhytесе	copë	3	
83	An	Kapikorda cu 25	copë	20	
84	An	Ndertim prize porte 60x60 cm, barazh 80x80 cm	copë	5	
85	An	Ndertim Tombino Ø 800 mm, L=5 m	copë	15	
86	An	Ndarës tension i mesem	copë	1	
87	An	Tranversa TM+ kokore	copë	10	
88	An	F.V. Panel fotovoltaike per stacionin e pompimit si burim i pamvarur ushqimi per furnizimin nga mungesa e energjise	komplet	1	
		SHUMA 18:			
		19. PAJISJE JAShte LISTE			
89	Pj	F.Elektropompe siperfaqesore/ zhytесе (Q-500-550l/s,H-20-25m, N-132kw)	copë	3	
		SHUMA 19:			
Shuma Analiza					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma ME TVSH					
Shuma Pajisje					
Vlera e punimeve të zbatimit Gjithsej					