

**PREVENTIV PERMBLEDHES  
UJESJELLESIS FSHATIT BISHQEM  
XHAMI DHE NDERTIM PUSI**

1	Stacioni i pompave					1856465.8
2	Pus-shpimi procesi i cpimit					<b>955900</b>
3	Puseta kryesore ne depo					<b>121825.1</b>
4	Linja stacion depo					<b>13610221.4</b>
5	Linja zbritese <b>D-S6-S5-B-.....B5...</b>					<b>3025679.6</b>
6	Degezimi....B5...B5a					<b>1883878</b>
7	Linja zbritese D-S6-S5-A-A1-...A9					<b>4748506.6</b>
8	Degezimi A6-A6/1					<b>146196</b>
9	Degezimi A1-A61/1					<b>268427</b>
10	Degezimi A2-A2a-A2/1					<b>286845</b>
11	Degezimi A2a-A2b					<b>154762</b>
12	Degezimi A3-A3/2					<b>923237.4</b>
13	Degezimi A3/1a-A3/b					<b>185882</b>
14	Degezimi A5-A5a					<b>432186.4</b>
15	Rrjeti shperndares <b>D-S6-S5-S4</b> <b>....63/1</b>					<b>3336188</b>
16	Rezervuar uji 100 m3					<b>1992469.4</b>
17	Punime elektrike					<b>1594828.2</b>
18	Pus hidrogeologjik ana ndertimore	cope	1	1419688.1		<b>1419688.1</b>
19	Preventivi pus shpimit		1	1038500		<b>1038500</b>
20	Linja dergimit pusi-depo kulle		1	3104741.2		<b>3104741.2</b>
	<b>Shuma</b>					<b>41086427.2</b>
	<b>T.V.SH 20%</b>					8217285.44
	<b>SHUMA TOTALE</b>					49303712.64
	<b>MAKINERI E PAISJE</b>					
1	F.Panel TM 10/20kV Hyrje linje+Matje+Mbrojtje transformatori 50kVA	cope	1	1110215		1110215
2	Transformator fuqie me vaj 50kVA	cope	1	860702		860702
3	Elektropompe zhytесе Q=7-10 l/sek. H-120 ml N-25kW	cope	1	801000		801000
4	F.Sistemit te klorinimi Q=0.25-7 L/ore PN=16 bar me dy pompa klori+rezervuar klori 250 l, tuba lidhese pvc dhe aksesore te tjere	cope	1	557220		557220
5	F.Kuader komandimi sipas niveleve(SCADA) I el/pompes zhytесе te matjes se prurjes,nivelit dhe energjiсе elektrike se bashku me pajisjet elektronike si memorie,paisje kontrolli,matesa niveli dhe programi I tyre ne objekt me pajisjet e tjera si dhe instalimi i programit kryesor ne kompjuter	cope	1	1239357		1239357

6	Fv elektropompe zhytесе Q=7 l/sek, H=190 ml, N=25kW (grunfoz)	cope	2	1200000	2400000
7	Transformator fuqie me vaj 50 kVA	cope	1	860000	860000
8	F.Sistemit te klorinimi Q=0.25-7 L/ore PN=16 bar me dy pompa klori+rezervuar klori 250 l, tuba lidhese pvc dhe aksesore te tjere	cope	1	450200	450200
9	F.Kuader komandimi sipas niveleve(SCADA) I el/pompe zhytесе te matjes se prurjes,nivelit dhe energjise elektrike se bashku me pajisjet elektronike si memorie,paisje kontrolli,matesa niveli dhe programi I tyre ne objekt me pajisjet e tjera si dhe instalim	cope	1	702447	702447
					8981141
	<b>SHUMA NDERTIMORE</b>				58,284,853 me TVSH