

PREVENTIV

OBJEKTI: Punime riparimi te mureve dhe rifiniturave te godines se Gjykates se Apelit Durres

ZHVILLUES: GJYKATA E APELIT DURRES

AFATI: 1 MUAJ

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	1. PUNIME PRISHJE					
2	2.426/1	Prishje mur tulle dhe shtresa suvatimime pastrim	m ³	60		0
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m ³	80		0
4	SHUMA 1					0
5	2. PUNIME SKELERIE					
6	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	129		0
7	2.427	Skele metalike h=1.5m	m ²	83		0
8	SHUMA 2					0
9	3. PUNIME BETONI DHE B/A					
10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2		0
11	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	3		0
12	SHUMA 3					0
13	4. PUNIME MURATURE TULLE					
14	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	8		0
15	SHUMA 4					0
16	5. PUNIME HEKUR BETONI					
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30		0
18	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.80		0
19	SHUMA 5					0
20	6. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA					
21	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	69		0
22	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	12		0
23	an	F.V Stukime patinime	m ²	1,267		0
24	SHUMA 6					0
25	7. PUNIME BOJATISJE					
26	2.404	Boje hidroplastike	m ²	3,457		0
27	SHUMA 7					0
SHUMA 1+... +7						0
TVSH 20%						0
SHUMA						0