

Permbledhje e Preventivit te projektit ""Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"		
ZERAT KRYESORE		
Loti 2		
Nr.	Titulli	Vlera (Leke)
1	Linja e dergimit	0
2	Rrjeti shperndares	0
3	Rezervuari 25 m3 Barbullej	0
4	Rezervuari 25 m3 Rremull	0
5	Rezervuari 50 m3 Rremull	0
6	Rezervuari 50 m3 Rukaj	0
7	Rezervuari 50 m3 Bruc	0
8	Rezervuari 50 m3 Prell	0
9	Rezervuari 100 m3 Derjan	0
10	Rezervuari 125 m3 Lac	0
11	Punime per rikonstrukcionin e linjes ekzistuese L=1470 m	0
	Totali	0
	Fond rezerve 5%	0
	Totali	0
	TVSH (20%)	0
	Totali me TVSH	0

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT				
1	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m ³	1,350		0
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	9,163		0
3	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	4,254		0
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	5,824		0
9	An-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	50		0
10	An-3	Pastrim tubi	op	50		0
11	An-4	Shperlarja e tubit	op	50		0
12	An-5	Marje e analizave	cop	6		0
13	An-6	Dizifektim i tubit	op	50		0
8	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	216		0
9	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	745		0
10	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=50mm, PN 16	ml	87		0
11	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=63mm, PN 16	ml	424		0
12	AN 29	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=75mm, t = 5.7 mm, PN 10	ml	2,174		0
13	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=75mm, PN 25	ml	354		0
14	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	2,512		0
15	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	2,031		0
16	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=125mm, PN 25	ml	1,838		0
17	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=140mm, PN 25	ml	1,254		0
18	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=180mm, PN 16	ml	1,469		0
19	2.536	F.V tuba çeliku Ø 100mm	kg	4,921		0
20	LS	Pus shuarje presioni	cope	22		0
		Shuma 1	Leke			-
2		PUNIME PER PUSAT E AJRIMIT				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	772		0
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	193		0
3	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	129		0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	6		0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	6		0
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	193		0
7	AN 2	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	64		0
8	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	1		0
9	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	399		0
10	2.166	F.V hekur betoni periodik φ6-10	ton	7		0
11	2.167	F.V hekur betoni periodik φ > 10	ton	3		0
12	2.513	F.V pilete dyshejeje Ø 30 mm	cope	64		0
13	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	463		0
14	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	148		0
15	AN	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	63		0
16	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 25 atmosfere	cope	63		0
		Shuma 3	Leke			-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3		PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	604		0
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	151		0
3	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	101		0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	5		0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	5		0
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	151		0
7	AN 2	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	50		0
8	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	1		0
9	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	312		0
10	2.166	F.V hekur betoni periodik ϕ 6-10	ton	6		0
11	2.167	F.V hekur betoni periodik ϕ > 10	ton	3		0
12	2.513	F.V pilete dyshejeje ϕ 30 mm	cope	50		0
13	2.536	F.V tuba celiku ϕ ~ 200mm	kg	362		0
14	2.538	Pjese speciale cel ϕ ~200	kg	116		0
15	AN 23	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	49		0
16	AN	Fv shkarkues D= 80 mm Pn 25 atmosfere	cope	49		0
		Shuma 3	Leke			-
4		PUNIME PER RRUGET E AKSESIT				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	3,200.0		0.00
2	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m ²	6,400.0		0.00
3	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m ³	1,280.0		0.00
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	1,920.0		0.00
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	6,400.0		0.00
		Shuma 3	Leke			-
		Shuma (1+2+3+4)				-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1 PUNIME PER RRJETIN SHPERNDARES						
1	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	14,670.0		0
2	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke.	m ³	10,055.0		0
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	25266.0		0
4	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m ³	4,401.0		0
5	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	200.0		0
6	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	14,228.0		0
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	16136.0		0
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	200.0		0
9	An-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	30		0
10	An-3	Pastrim tubi	op	30		0
11	An-4	Shperlarja e tubit	op	30		0
12	An-5	Marje e analizave	cop	6		0
13	An-6	Dizifektim i tubit	op	30		0
12	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	24,587.0		0
13	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	1,748.0		0
14	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	10,222.0		0
15	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	7,132.0		0
	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=63mm, PN 16	ml	882.0		0
20	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=63mm, PN 25	ml	940.0		0
16	AN 29	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=75mm, t = 5.7 mm, PN 10	ml	2,808.0		0
17	2.491 / g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	1,558.0		0
18	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE RC d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3,147.0		0
Shuma 1						-
2 PUNIME PER Pusetat e Reduktimit te Presionit						
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	20.0		0.00
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	210.0		0.00
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	70.0		0.00
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	114.0		0.00
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	8.2		0.00
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.2		0.00
7	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	44.0		0.00
8	AN 2	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	6.0		0.00
9	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.140		0.00
11	2.166	F.V hekur betoni periodik φ6-10	ton	0.2		0.00
12	2.167	F.V hekur betoni periodik φ > 10	ton	0.1		0.00
10	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	108.0		0.00
11	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	6.0		0.00
12	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	84.0		0.00
13	2.538	Pjese speciale çel Ø=200	kg	202.0		0.00
14	AN	F.V Saracineske per reduktim presioni DN 50	cope	4.0		0.00
15	AN 23	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	4.0		0.00
16	AN 80	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	4.0		0.00
Shuma 2						-
3 LIDHJET FAMILJARE						
1		Kuti e matesave te ujit, e pajisur me te gjitha rakorderite e nevojshme, me mbrojtje dhe izolim te pershtatshem per kushtet atmosferike. (1 mates)	Cope	84		0
2		Kuti e matesave te ujit, e pajisur me te gjitha rakorderite e nevojshme, me mbrojtje dhe izolim te pershtatshem per kushtet atmosferike. (2 matesa)	Cope	104		0
3		Kuti e matesave te ujit, e pajisur me te gjitha rakorderite e nevojshme, me mbrojtje dhe izolim te pershtatshem per kushtet atmosferike. (4 matesa)	Cope	94		0
4		Kuti e matesave te ujit, e pajisur me te gjitha rakorderite e nevojshme, me mbrojtje dhe izolim te pershtatshem per kushtet atmosferike. (6 matesa)	Cope	41		0
5	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	20,100.0		0.00
Shuma 3						-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		Shuma 1+2+3				-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 25 M3 BARBULLEJ				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 s	m ³	130.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	80.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	40.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m ³	5.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	7.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	31		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	64		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	25		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.4		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	100.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	30.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	100.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	25.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	100.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	100.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	25.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	25.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	21.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.15		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha φ50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	3.00		0.00
4	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, φ 50	cope	1.00		0.00
5	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
6	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
7	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	1.00		0.00
8	An-36	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	6.00		0
9	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	cope	2.00		0
10	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.50		0.00
11	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
12	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
13	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
14	An-47	Fv ajrues DCI 2"	cope	1.0		0.00
15	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	20.0		0.00
16	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
17	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e ves	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+....+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 25 M3 RREMULL				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 s	m ³	130.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	80.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	40.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m ³	5.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	7.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	31		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	64		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	25		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.4		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	100.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	30.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	100.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	25.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	100.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	100.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	25.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	25.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	21.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.15		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha φ50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	3.00		0.00
4	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, φ 50	cope	1.00		0.00
5	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
6	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
7	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	1.00		0.00
8	An-36	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	6.00		0
9	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	cope	2.00		0
10	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.50		0.00
11	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
12	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
13	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
14	An-47	Fv ajrues DCI 2"	cope	1.0		0.00
15	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	20.0		0.00
16	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
17	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e ves	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+....+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 50 M3 RREMULL				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkar	m ³	160.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	90.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne temel	m ³	20.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	20.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	42		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	85		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	34		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.7		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	140.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	50.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	140.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	40.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	50.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	50.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	40.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	40.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.20		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	4.00		0.00
4	An-35	F.V Bryl gize 90° DN 50	cope	6.00		0.00
5	4.128/2	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	2.00		0.00
7	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
8	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
9	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
10	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	2.00		0.00
11	4.123/4+An.7	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 80	cope	2.00		0.00
12	An-31	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	1.00		0.00
13	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.30		0.00
14	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
15	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
16	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
17	An-47	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		0.00
18	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	25.0		0.00
19	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
20	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+...+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 50 M3 RUKAJ				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkar	m ³	160.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	90.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne temel	m ³	20.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	20.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	42		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	85		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	34		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.7		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	140.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	50.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	140.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	40.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	50.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	50.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	40.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	40.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.20		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	4.00		0.00
4	An-35	F.V Bryl gize 90° DN 50	cope	6.00		0.00
5	4.128/2	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	2.00		0.00
7	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
8	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
9	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
10	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	2.00		0.00
11	4.123/4+An.7	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 80	cope	2.00		0.00
12	An-31	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	1.00		0.00
13	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.30		0.00
14	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
15	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
16	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
17	An-47	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		0.00
18	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	25.0		0.00
19	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
20	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+...+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 50 M3 BRUC				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkar	m ³	160.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	90.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne temel	m ³	20.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	20.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	42		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	85		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	34		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.7		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	140.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	50.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	140.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	40.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	50.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	50.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	40.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	40.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.20		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	4.00		0.00
4	An-35	F.V Bryl gize 90° DN 50	cope	6.00		0.00
5	4.128/2	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	2.00		0.00
7	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
8	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
9	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
10	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	2.00		0.00
11	4.123/4+An.7	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 80	cope	2.00		0.00
12	An-31	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	1.00		0.00
13	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.30		0.00
14	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
15	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
16	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
17	An-47	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		0.00
18	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	25.0		0.00
19	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
20	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+...+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 50 M3 PRELL				
1. Punime ndertimore						
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkar	m ³	160.00		0.00
4	2.19	Hedhje ,rafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	90.00		0.00
5	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne temel	m ³	20.00		0.00
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	20.00		0.00
8	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	42		0.00
9	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	85		0.00
10	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	34		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		0.00
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.7		0.00
13	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
16	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	140.00		0.00
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	50.00		0.00
18	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	140.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	40.00		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	50.00		0.00
21	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	50.00		0.00
22	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	40.00		0.00
23	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	40.00		0.00
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		0.00
25	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.20		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	4.00		0.00
4	An-35	F.V Bryl gize 90° DN 50	cope	6.00		0.00
5	4.128/2	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	2.00		0.00
7	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
8	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø50	cope	1.00		0.00
9	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.10		0.00
10	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	2.00		0.00
11	4.123/4+An.7	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 80	cope	2.00		0.00
12	An-31	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	1.00		0.00
13	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.30		0.00
14	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.20		0.00
15	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
16	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
17	An-47	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		0.00
18	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	25.0		0.00
19	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
20	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi I Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur	ml	40.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+...+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 100 M3 DERJAN				
1. Punime ndertimore						
1	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 s	m ³	200		0.00
2	2.19	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	120.00		0.00
3	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m ³	30.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	30.00		0.00
6	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	47		0.00
7	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	95		0.00
8	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	38		0.00
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.8		0.00
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.0		0.00
11	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
12	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.90		0.00
13	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	1.80		0.00
14	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	330.00		0.00
15	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	70.00		0.00
16	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	330.00		0.00
17	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	70.00		0.00
18	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	330.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	330.00		0.00
20	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	70.00		0.00
21	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	70.00		0.00
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15.00		0.00
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	38.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.10		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø80	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	1.00		0.00
4	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	1.00		0.00
5	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
6	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.15		0.00
7	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	3.00		0.00
8	An-36	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	7.00		0
9	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100	cope	2.00		0
10	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.50		0.00
11	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.16		0.00
12	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
13	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
14	An-47	Fv ajrues DCI 2"	cope	1.0		0.00
15	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	30.0		0.00
16	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
17	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi i Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e ves	ml	50.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+....+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 125 M3 LAC				
1. Punime ndertimore						
1	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 s	m ³	200		0.00
2	2.19	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	140.00		0.00
3	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	60.00		0.00
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m ³	30.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m ³	30.00		0.00
6	2.114/1+	Bazament rezervuari C 30/37	m ³	50		0.00
7	2.132/1 +	Mure rezervuari C 30/37	m ³	100		0.00
8	2.122/1a +	Solete rezervuari C 30/37	m ³	40		0.00
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.5		0.00
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	9.0		0.00
11	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.10		0.00
12	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
13	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	2.00		0.00
14	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m ²	345.00		0.00
15	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	80.00		0.00
16	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	345.00		0.00
17	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje tavani	m ²	75.00		0.00
18	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e brendshme	m ²	345.00		0.00
19	2.404	Boje hidroplastike; Lyerje e jashtme	m ²	345.00		0.00
20	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	75.00		0.00
21	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	75.00		0.00
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15.00		0.00
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	38.00		0.00
					SHUMA 1	0.00
2. Punime hidraulike dhe mekanike						
1	An-28	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.10		0.00
2	An-37	F.V. mates uji me flanaxha ø80	cope	1.00		0.00
3	An-32	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	1.00		0.00
4	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,Pn deri 16 bar, ø 50	cope	1.00		0.00
5	An-30	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		0.00
6	An-29	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.15		0.00
7	An-33	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	3.00		0.00
8	An-36	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	7.00		0
9	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100	cope	2.00		0
10	An-34	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.50		0.00
11	An-46	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.16		0.00
12	An-15	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		0.00
13	An-44	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		0.00
14	An-47	Fv ajrues DCI 2"	cope	1.0		0.00
15	An-41	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	30.0		0.00
16	An-43	Pergatitje dhe vendosje shkalle me profile inoksi	ton	0.100		0.00
17	An-42	Kapak inoksi EN 124 per rezervuarin	cope	1.00		0.00
					SHUMA 2	0.00

3. Punime elektrike						
1	An-51	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		0.00
2	An-51/1	Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit				0.00
					SHUMA 3	0.00
4. Rrethimi i Rezervuarit						
1	An-40	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e ves	ml	75.00		0.00
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m ²	2.40		0.00
					SHUMA 4	0.00
		Shuma I (1+....+4)				0.00
Preventivoi: EBS sh.p.k Administrator: Ing. Fahri MAHO						

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Hartim projekti ndertim ujesjellesi per furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER RIKONSTRUKSIONIN E LINJES EKZISTUESE L=1470 m				
1	3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke.	m ³	1,118		0
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1,676		0
3	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	1,147.0		0
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,173		0
5	An-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	20.0		0
6	An-3	Pastrim tubi	op	20.0		0
7	An-4	Shperlarja e tubit	op	20.0		0
8	An-5	Marje e analizave	cop	3.0		0
9	An-6	Dizifektim i tubit	op	20.0		0
10	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	143.0		0
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	32.0		0
12	2.166	F.V hekur betoni periodik φ6-10	ton	2.6		0
		Shuma	Leke			-