

PREVENTIV PERMBLEDHES UJESJELLES

OBJEKTI: "NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATIT MEZHGORAN & PESHTAN - FAZA E 1"  
BASHKIA TEPELENË

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Ndertimi I kaptazhit te burimit Mezhgoran	leke	1		
2	Ndertimi I Linjave te Dergimit	leke	1		
<b>Shuma A ( 1 ÷ 5 )</b>					
<b>Fondi rezerve 3 %</b>					
<b>Shuma</b>					
<b>T.V.SH 20 %</b>					
<b>Shuma me T.V.SH.</b>					

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATIT MEZHGORAN & PESHTAN - FAZA E 1"  
BASHKIA TEPELENË

Ndërtimi I kaptazhit te burimit Mezhgoran

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1</b>		<b>Punime ne kaptazh</b>				
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m <sup>3</sup>	137.0		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m <sup>3</sup>	137.0		
3	2.19	Mbushje ngjeshje me material te germuar	m <sup>3</sup>	15.0		
4	3.243	Beton C 16/20 per muret dhe dyshemene	m <sup>3</sup>	20.0		
5	2.122/1a	Beton C 16/20 per soleten	m <sup>3</sup>	1.6		
6	2.122/1a	Beton C 16/20 per muret anesor te kaptazhit	m <sup>3</sup>	8.0		
7	2.122/1a	Beton C 16/20 per mbulim fitri	m <sup>3</sup>	1.8		
8	Anal_R - 2	Transport betoni me autobetonjere 35.0 km	m <sup>3</sup>	31.4		
9	2.258	Mbushje me gure e zhavorr per filter	m <sup>3</sup>	55.0		
10	An-6	F.V. Shtrese filter I kundert me Gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	9.0		
11	An-10	Shtrese suargjile per izolim t = 30 cm	m <sup>3</sup>	14.0		
12	2.520	F.v tuba PVC d = 110 mm per kapjen e ujit	ml	3.5		
13	3.An/fh	F.v Waterstop gome b = 20 cm	ml	2.5		
14	2.167	Hekur betoni	ton	2.00		
15	Anal_R - 3	F.v Saraçineskë me volant DN 100 mm, Pn 16 bar	cope	2.0		
16	2.492	F.v Tub xingato 2"	kg	89.0		
17	2.536	F.v Tub çeliku d = 108/4 mm	kg	103.0		
18	Anal_R - 4	F.V.Koshe Thithje Gize me flanche DN 100 mm PN 16 bar	cope	1.0		
19	Anal_R - 5	F. V. Tubacion gize DN 150	kg	160.0		
20	Anal_R - 6	F.v Pjese speciale gize DN 150	kg	320.0		
21	2.536	F.v tub çeliku d = 70/4 mm per ajrim	kg	65.0		
22	3.837	Rrethimi I kaptazhit	m <sup>2</sup>	80.0		
<b>2</b>		<b>Rruge per hyrjen ne kaptazh</b>				
1	2.5/a	Germim dheu per hapje traseje me krahe	m <sup>3</sup>	160		
2	3.352	Mbushje ngjeshje me gur kave tmes = 40 cm	m <sup>3</sup>	110		
3	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m <sup>2</sup>	160		
			<b>Shuma 2</b>			
<b>Shuma ( 1 ÷ 6 )</b>						

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATIT MEZHGORAN & PESHTAN - FAZA E 1"  
BASHKIA TEPELENË

Ndërtimi I Linjave të Dërgimit

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	<b>Linja e dërgimit</b>					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	4,180.0		
2	3.124/1a	Germim shkëmbi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	6,280.0		
3	Anal_R - 1	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 15 km	m <sup>3</sup>	10,460.0		
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m <sup>3</sup>	20.0		
5	Anal_R - 7	Prerje Asfalti	m <sup>2</sup>	1,230.0		
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m <sup>2</sup>	1,230.0		
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m <sup>2</sup>	1,230.0		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	1,230.0		
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m <sup>2</sup>	2,300.0		
10	2.261	Mbushje me rere	m <sup>3</sup>	1,160.0		
11	3.352	Mbushje ngjeshje gure kave	m <sup>3</sup>	8,130.0		
12	2.15	Mbushje ngjeshje me material te germuar	m <sup>3</sup>	350.0		
13	2.536	F.v tub çeliku D = 57.0 / 4.5 mm	kg	32,130.0		
14	2.536	F.v tub çeliku D = 30.0 / 4.0 mm	kg	3,350.0		
15	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 16 atm	ml	930.0		
16	2.130/1a	Beton M-200 per mbeshtetese te tubacionit te Çelikut	m <sup>3</sup>	20.0		
17	2.181	Konstruksione metalike per kalim ure	ton	4.3		
18	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet e ures	m <sup>3</sup>	10.0		
<b>Shuma 1</b>						