

PREVENTIV
OBJEKTI: "Furnizimi me uje I zones Baba Rrexhepi dhe lugu I Dardhes.Faza e II (Loti Perfundimtar)."

INVESTITORI: Bashkia Sarande

Nr.	Nr. analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		RRJETI SHPERNDARES				
1		Germim shkemi i forte me çekiq me eskavator me zinxhir (d=63mm)	m3	4,056.00		
2		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=75mm)	m3	8,112.00		
3		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=90mm)	m3	5,414.50		
4		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=110mm)	m3	7,738.90		
5		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=125mm)	m3	4,758.00		
6		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=140mm)	m3	962.00		
7		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=180mm)	m3	4,160.00		
8		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=200mm)	m3	2,450.50		
9		Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (d=450mm)	m3	169.00		
10		Prerje asfalti me makineri	ml	2,620.00		
11		Heqje asfalti	m2	288.20		
12		Shtrese rere natyrore (per mbushje)	m3	15,128.36		
13		Mbushje me shkemb te germuar me pare (te copetuar ne forme çekelli)	m3	9,768.54		
14		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	28,052.36		
15		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.0 mm, PN 10	ml	3,120.00		
16		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 4.5 mm, PN 10	ml	6,240.00		

17	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	355.00		
18	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	3,810.00		
19	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	133.00		
20	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	5,820.00		
21	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	3,660.00		
22	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 8.3 mm, PN 10	ml	740.00		
23	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=180mm, t = 10.7 mm, PN 10	ml	3,200.00		
24	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	1,885.00		
25	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10 PN-10, L = 3125 m	ml	130.00		
26	F.V.Elemente perberes te pusetes (saracineska, fllanxa, adaptor, manikota etj)	cope	235.00		
27	Puse kontrolli 2x2x1,5m (komandimi)	cope	9.00		
28	Reduksion Presioni	cope	15.00		
29	Puse kontrolli (1.5x1.5x1,5m, shperndarje)	cope	254.00		
30	Puse kontrolli (1.5x1.5x1,5m, ajrimi)	cope	21.00		
31	Puse kontrolli (1.5x1.5x1,5m, shkarkimi)	cope	17.00		
32	Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir (per puseta)	m3	1,015.88		
33	Nenshtrese zhavori	m3	14,255.57		
34	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,882.00		
35	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,882.00		
36	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	4,882.00		
	SHUMA A				
B	Materialet e pikes se lidhjes se objekteve				
1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	67,500.00		
2	Germim shkemi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir	m3	5,625.00		
3	F.V.Kasete ujematesi plastike + aksesore (stafe ,manikota reduksion,tape dhe Tee)	cope	2,500.00		
4	F.v sahat ujematesi	cope	2,500.00		
	SHUMA B				
C	PUNIME PER REZERVUARIN 2000 m3				

Rrjeti ajror T.U. me kabell tip "ABC"				
1		Germim shkemi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir	m3	15.00
2		Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	9.00
3		F.V.Kabell ABC 4x50mm ²	ml	609.00
4		Qafore	cope	10.00
5		F.V Kapikorde Cu-Al 95xM12	cope	10.00
6		FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m, 130/236/5	cope	10.00
7		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	10.00
8		F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm ²	ml	20.00
Shkarkuesi I depos				
1		Germim shkemi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir (DN400 shkarkuesi)	m3	52.50
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	70.00
3		Shtrese rere	m3	7.00
4		Nenshtrese zhavori	m3	10.50
Hidroizolim + Aksesore				
1		Hidroizolim me dy shtresa mapej (muret brenda)	m2	392.00
2		Hidroizolim me dy shtresa mapej (Kollonat dhe kapiteli)	m2	135.00
3		Hidroizolim me dy shtresa mapej (DysHEMEJA)	m2	435.00
4		Hidroizolim me dy shtresa mapej (tavani)	m2	435.00
5		Konstruksione metalike te thjeshta per Shkalle me material te galvanizuar	ton	0.50
6		Late Hidromekanike L=4m	cope	2.00
7		F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	ton	0.50
8		Galexhant	cope	2.00
9		Kapak inoksi t=4mm 150*150 cm	ton	0.06
Dhoma e manovrimit, 4.5x5.5x4 m				
1		Germim shkemi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir (DN400 shkarkuesi)	m3	39.00
2		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	15.00

3	Nenshtrese zhavori	m3	2.60		
4	Shtrese betoni C 12/15, per dysheme	m3	2.50		
5	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m3	17.00		
6	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	4.00		
7	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.94		
8	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.52		
9	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.20		
10	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	1,170.00		
11	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	4.00		
12	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	1.00		
	Instalimi i matesit te ujit elektromagnetik DN140				
1	Matës Elektro-Magnetik , DN 140, PN25	copë	1.00		
2	Data logger per trasmetim te dhenash ne distance	copë	1.00		
3	Xhunto cmontuese, DN 140, PN25	copë	1.00		
4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ140	cope	1.00		
5	Fllanxhe + Adaptor, DN 140, PN25	copë	2.00		
	Instalimi i matesit te ujit elektromagnetik DN250				
1	Matës Elektro-Magnetik , DN 250, PN25	copë	1.00		
2	Data logger per trasmetim te dhenash ne distance	copë	1.00		
3	Xhunto cmontuese, DN 250, PN25	copë	1.00		
4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ250	cope	1.00		
5	Fllanxhe + Adaptor, DN 200, PN25	copë	2.00		
	Instalimi i matesit te ujit elektromagnetik DN400				
1	Matës Elektro-Magnetik , DN 400, PN25	copë	1.00		
2	Data logger per trasmetim te dhenash ne distance	copë	1.00		
3	Xhunto cmontuese, DN 400, PN25	copë	1.00		
4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	1.00		
5	Fllanxhe + Adaptor, DN 200, PN25	copë	2.00		
	Rrethimi i depos, 40x40 m				

1	Konstruksione metalike te thjeshta, kolloncina profil katror 120x120x4.5 mm, h=110cm, cdo 2m	ton	1.44		
2	Rrethim me rrjete teli	m2	160.00		
3	Konstruksione metalike per porten dhe kollonat mbajtese	ton	0.28		
4	Porte metalike me element te galvanizuar me elektromotor	total	1.00		
	Punime elektrike				
1	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cop	13.00		
2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	6.00		
3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	24.00		
4	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	3.00		
5	F.V brryl pvc 90	cope	4.00		
6	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	3.00		
8	F.V Çelesa e priza 10 A (1f+N+T/16A)	cope	3.00		
9	F.V Çelesa e priza (1f+N+T/32A)	cope	1.00		
10	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200.00		
11	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50.00		
12	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	20.00		
13	F.V Ndricuesa 2x36w neon	cope	3.00		
14	F.V Ndicuesa 2x100 W	cope	4.00		
	Instalimi i sistemit te rrufepritesit				
1	F.V Suporte percjellesi rrufeprites	cope	32.00		
2	F.V percjelles celiku I zinkuar d=8mm	ml	35.00		
3	F.V Mbrjotese e Zbritjeve te konturit Rrufeprites.	cope	2.00		
4	F.V Morseteri M8	cope	6.00		
	Instalimi i sistemit te tokezimit				
1	F.V. Puseta kontrolli pvc 300x300x300	cope	1.00		
2	F.V Zbare tokezimi baker 500x50x50+morsetat	cope	1.00		
3	F.V percjelles bakri I zhveshur S=35mm2	ml	22.00		
4	Elektroda Tokezimi L=1.5m, S=5mm	cope	6.00		
5	F.V Morseta tokezimi M10	cope	6.00		

6	f.V Percjelles tokezimi 2x1x50mm2 per nulin	ml	20.00		
7	F.V Percjelles tokezimi 1x35 mm2	ml	20.00		
8	Hidroizolim me dy shtresa mapej (taraca)	m2	25.00		
9	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krahe	m2	25.00		
10	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	80.00		
11	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.00		
12	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	80.00		
13	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.00		
14	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	4.00		
15	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	80.00		
16	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20.00		
	Rruga b/a per ne depo 2000 m3				
17	Germim shkemb mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir	m3	170.00		
18	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,745.00		
19	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (t=20 cm)	m3	425.25		
20	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	27.45		
21	Shtrese stabilizant t=10cm, bankine	m3	640.00		
	SHUMA C				
	SHUMA A+B+C				
	T.V.SH.20%				
	SHUMA				

Projektues:

" INSTITUTI DEKLIADA ALB" sh.p.k

Digitally signed by

Devis

DevisHasalami

Date: 2021.02.19

