

## PREVENTIV

Objekti : Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Polis Gostime, Njesia Administrative Polis  
Bashkia Librazhd

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I.</b>		<b>Punime Ndërtim Tubacione Transmetimi Burim-Depo Akumulimi</b>				
<b>1</b>		<b>Punime Germimi dhe mbushje për Ndërtim Tubacioneve të Transmetimit</b>				
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m <sup>3</sup> , me gjersi 2m, t.z.shk.mj	m <sup>3</sup>	1,238		
2	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1, h=1.5m, t.z	m <sup>3</sup>	2,122		
3	3.87/a	Germim toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	2,476		
4	3.125/b	Germim shkambi I copetuar me pare	m <sup>3</sup>	1,038		
5	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	4,276		
6	2.261	Nenshtres rere per tubacion	m <sup>3</sup>	617		
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	200		
8	3.7	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	2,470		
9	3.158/2a	Transport dheu deri 2km	ton*km	2,796		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>Tubacione Transmetimi Burim 2 -Depo</b>				
1	2.491/i	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-125mm	ml	268		
2	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	268		
3	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-90mm	ml	800		
4	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	190		
5	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	80		
		<b>SHUMA 2</b>				
<b>3</b>		<b>Tubacione Transmetimi Burim 1 -Depo</b>				
1	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-40mm (Burim-Gajor 2)	ml	1,055		
2	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm (Burim-Gajor 1)	ml	925		
3	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm (Burim-Depo Akumuluese)	ml	816		
		<b>SHUMA 3</b>				

<b>4 Tubacione Transmetimi Burim 1 -Depo</b>				
1		F.V.Tee E.F.Dj-40x40x40mm	copë	1
2	An	F.V. Rakord transmisioni Pe -xing 40 x 1"	copë	2
3	2.492	F.V.Tub e rakorderi xing.Ø>1"	kg	10
4	2.494/2	F.V.Saracineske Ø-1 "	cope	2
5	An	F.V. Rakord transmisioni Pe -xing 32 x 1"	copë	1
6	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	5
7	An-20	Puseta 0.8x0.8x1.5m	copë	7
8	An	F.V.Ajrues Ø-1"	copë	1
9	An	F.V.Tee E.F.Dj-75x50x75mm	copë	4
10	An	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-50mm	copë	8
11	An	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	8
12	4.123/1	F.V.Saracineska DN-50mm	copë	4
13	An	F.V.Manikotë E.F.Dj-75mm	copë	8
14	113.000	F.V.Manikote E.F.Dj-50mm	copë	9
15	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	20
16	An	F.V.Tee E.F.Dj-90x50x90mm	copë	1
17	An	F.V. Rakord transmisioni Pe -xing 50 x 11/2"	copë	1
18	2.494/4	F.V.Saracineska Ø-11/2"	copë	1
19	An	F.V.Ajrues Ø-11/2"	copë	1
<b>SHUMA 4</b>				
<b>5 Punime Ndërtim Puseta Thyerjes vijës Pjezometrike</b>				
<b>Puseta Nr.1</b>				
1	2.576	Pusetë 1.22x1.22x1.58m	copë	1.0
2	118	F.V.Manikotë E.F.Dj-75mm	copë	1.0
3	97	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	1.0
4	500	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-75mm	copë	1.0
5	4.113/2	F.V.Fllanxhë DN-65mm	copë	1.0
6	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-76.1x6.3mm (tub furnizimi)	kg	44.0
7	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (teperplotës)	kg	20.0
8	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (shkarkues)	kg	25.6
9	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (tub dërgimi)	kg	25.6
10	4.113/1,4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN16	copë	2.0
11	4.123/1;4	F.V.Saracineske Pn16 D-80mm	cope	2.0
12	119	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	2.0
13	501	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm	copë	2.0
14	98	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	2.0
15	An-19	Pusetë 0.8x0.8x1m	copë	1.0
16	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm (shkarkues)	ml	5.0
17	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	7.5
<b>Puseta Nr.2</b>				
1	An-2 (M3)	Pusetë 1.22x1.22x1.9m	copë	1.0
2	119	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	1.0
3	501	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm	copë	1.0
4	98	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1.0
5	4.113/1,4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN16	copë	1.0

6	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-76.1x6.3mm (tub furnizimi)	kg	44.0	
7	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (teperplotës)	kg	20.0	
8	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (shkarkues)	kg	25.6	
9	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-60.3mm δ-6.3mm (tub dërgimi)	kg	17.0	
10	4.113/1,4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN16	copë	1.0	
11	4.123/1;4	F.V.Saracineske Pn16 D-80mm	cope	1.0	
12	119	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	1.0	
13	501	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm	copë	1.0	
14	98	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1.0	
15	An-19	Pusetë 0.8x0.8x1m	copë	1.0	
16	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm (shkarkues)	ml	5.0	
17	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	1.0	
18	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	1.0	
19	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	1.0	
20	4.123/1	F.V.Saraçineska DN-50mm	copë	1.0	
21	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	7.5	
<b>Puseta Nr.3</b>					
1	An-2 (M3)	Pusetë 1.22x1.22x1.9m	copë	1.0	
2	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	1.0	
3	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	1.0	
4	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	1.0	
5	114	F.V.Manikotë E.F.Dj-63mm	copë	1.0	
6	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-60.3x6.3mm (tub furnizimi)	kg	34.0	
7	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (teperplotës)	kg	20.0	
8	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (shkarkues)	kg	25.6	
9	4.62/1	F.V.Pjesë speciale Dj-60.3mm δ-6.3mm (tub dërgimi)	kg	17.0	
10	4.113/1,4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN16	copë	1.0	
11	4.123/1;4	F.V.Saracineske Pn16 D-80mm	cope	1.0	
12	119	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	1.0	
13	501	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm	copë	1.0	
14	98	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1.0	
15	An-19	Pusetë 0.8x0.8x1m	copë	1.0	
16	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm (shkarkues)	ml	5.0	
17	An-19	F.V.Manikotë saldimi Ø-1 1/4"	copë	1.0	
18	2.492	F.V.Rakorderi xing.Ø>1"	kg	1.0	
19	An	F.V.Rakorderi transmesioni PE-xing.40x11/4"	copë	1.0	
20	2.494/3	F.V.Saraçineska Ø-1 1/4"	copë	1.0	
21	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	7.5	
<b>SHUMA 5</b>					
<b>SHUMA I (1+2+3+4+5)</b>					

II		Punime Ndërtim Rrjet Shpërndarës Ujësjellësi Polis Kalë, Gostimë			
1		<b>Punime Germimi dhe mbushje për Ndërtim Tubacioneve të Shpërndarjes</b>			
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m <sup>3</sup> , me gjersi 2m, t.z. shk. mj	m <sup>3</sup>	3,545	
2	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1, h=1.5m, t.z	m <sup>3</sup>	3,939	
3	3.87/a	Germim toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	1,182	
4	3.125/b	Germim shkemb i copetuar me pare	m <sup>3</sup>	709	
5	2.258	Nenshtrese zhavor	m <sup>3</sup>	1,941	
6	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	7,116	
7	2.261	Nenshtres rere per tubacion	m <sup>3</sup>	953	
8	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	473	
9	3.700	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	8,610	
10	An	Transport tuba çeliku me terheqje	ton	55	
11	3.500	Prerje e sistemim pemesh Ø 41 - 75 cm	cope	100	
12	358/2a	Transport dheu deri 2km	ton*km	2,732	
		<b>SHUMA 1</b>			
2		<b>Tubacione Ujësjellësi</b>			
1	2.536	F.V.Tub çeliku I hidroizoluar ne fabrike Dj-101.6x6.3mm (L=1491ml)	kg	22,067	
2	2.536	F.V.Tub çeliku I hidroizoluar ne fabrike Dj-114.3x6.3mm (L=1953ml)	kg	32,810	
3	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-75mm	ml	110	
4	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm	ml	850	
5	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	1,140	
6	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-63mm	ml	470	
7	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	1,040	
8	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	810	
9	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-40mm	ml	240	
10	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-32mm	ml	210	
11	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	940	
12	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	331	
		<b>SHUMA 2</b>			
3		<b>Ndërtim strukture metalike për Kalim Lumi Prog.+2550 (L=50ml)</b>			
1	4.100	Konstruksione metalike me shume profile,+kapriate, kollona, trare	ton	7	
2	2.111/2	Beton C20/25 (themel strukture)	m <sup>3</sup>	6	
3	2.167	F.V.Hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1	
4	2.258	Nenshtrese zhavor (t=10cm)	m <sup>3</sup>	0	
5	3.25/c	Gerimim me krah, seksion I detyruar b>1 toke e forte per plinta	m <sup>3</sup>	17	
6	4.112	Bojatisje mbi metal me nje dore minio e dy duar boje vaje ne kons.me profile	m <sup>2</sup>	240	
		<b>SHUMA 3</b>			
4		<b>Ndërtim Reduktorë Presioni</b>			
1	2.538	Pjesë speciale reduksione çeliku Dj-101.6x88.9mm δ-6.3mm	kg	18	
2	An	F.V.Saraçineska çeliku me flanaxha DN-80mm PN40	cope	4	
3	An	F.V.Fllanxe çeliku D-80mm	cope	5	
4	An	F.V.Fllanxa çeliku DN-80mm PN16	cope	2	

5	An	F.V.Reduktor presioni DN-80mm PN40	copë	2	
6	An-20	Puseta 0.8x0.8x1.5m	copë	9	
7	2.538	F.V.Tub çeliku I hidroizoluar ne fabrike Dj-88.9mm δ-6.3mm	kg	52	
8	2.538	Pjesë speciale reduksione çeliku Dj-114.3x60.3mm δ-6.3mm	kg	28	
9	4.115/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm PN25	copë	28	
10	4.121/2	F.V.Saraçineska gize me flanaxha DN-50mm PN25	copë	14	
11	An	F.V.Reduktor presioni DN-50mm PN25	copë	4	
12	An	F.V.Reduktor presioni DN-50mm PN16	copë	3	
13	2.536	F.V.Tub çeliku I hidroizoluar ne fabrike Dj-60.3mm δ-6.3mm	kg	62	
14	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	1	
15	118.000	F.V.Manikotë E.F.Dj-75mm	copë	1	
16	97.000	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	1	
17	500.000	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-75mm	copë	1	
18	2.538	Pjesë speciale reduksione çeliku Dj-60.3x76.1mm δ-6.3mm	kg	3	
19	99.000	F.V.Adaptor Dj-110mm	copë	5	
20	502.000	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-110mm	copë	5	
21	120.000	F.V.Manikote E.F. Dj-110mm	cope	5	
22	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-100mm	copë	4	
23	119.000	F.V.Manikote EF PE D-90mm	cope	2	
24	98.000	F.V.Adaptor Pe D-90mm	cope	2	
25	501.000	F.V.Fllanxhe Adaptor Pe D-90mm	cope	2	
26	4.62/1	Pjesë speciale reduksione çeliku Dj-88.9x60.3mm δ-6.3mm	kg	6	
<b>SHUMA 4</b>					
<b>5:</b>	<b>Materiale per ajrues dhe shkarkues</b>				
1	2.538	Pjesë speciale reduksione çeliku Dj-101.6x88.9x101.6mm	kg	13	
2	An	F.V.Saraçineskë DN-80mm PN16	copë	3	
3	An	F.V.Ajrues DN-80 PN16	copë	3	
4	An	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm	copë	4	
5	An	F.V.Tee E.F.Dj-75x75x75mm PE	copë	1	
6	118.000	F.V.Manikotë E.F.Dj-75mm	copë	3	
7	97.000	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	1	
8	500.000	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-75mm	copë	1	
9	4.123/2	F.V.Saraçineske gize me fl. Pn16 Dn-65mm	cope	1	
10	4.126/2	F.V.Ajrues me flanaxha DN-65 PN16	copë	1	
11	2.538	F.V.Pjesë speciale Dj-88.9mm δ-6.3mm (tronkete per shkarkues)	kg	4	
12	4.121/4	F.V.Saraçineskë gize DN-80mm PN25	copë	1	
13	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm PN25	copë	1	
14	4.121/4	F.V.Saraçineskë bllokimi DN-100mm PN25	copë	1	
15	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-100mm PN25	copë	2	
16	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-100 PN25	copë	1	
17	An-20	Puseta 0.8x0.8x1.5m	copë	7	
<b>SHUMA 5</b>					
<b>6:</b>	<b>Materiale per rrjet shpërndarës</b>				
1	An	F.V Reduksion EF Dj-125x75mm PE	cope	1	
2	An	F.V Reduksion EF Dj-75x63mm PE	cope	1	
3	An	F.V Reduksion EF Dj-63x40mm PE	cope	1	
4	An	F.V Reduksion EF Dj-110x75mm PE	cope	1	
5	An	F.V Manikote EF Dj-110mm PE	cope	1	

6	An	F.V Manikote EF Dj-75mm PE	cope	1	
7	An	F.V Stafe EF Dj-110x32mm PE	cope	3	
8	An	F.V Reduksion EF Dj-110x90PE	cope	1	
9	An	F.V Manikote EF Dj-90mm PE	cope	2	
10	An	F.V Tee EF Dj-63x63x63mm PE	cope	1	
11	An	F.V Reduksion EF Dj-63x40mm PE	cope	2	
12	An	F.V Manikote EF Dj-63mm PE	cope	2	
13	An	F.V Manikote EF Dj-40mm PE	cope	1	
14	An	F.V Reduksion EF Dj-63x32mm PE	cope	1	
15	An	F.V Manikote EF Dj-32 mm PE	cope	5	
16	An	F.V Stafe EF Dj-90x50mm PE	cope	1	
17	An	F.V Manikote EF Dj-50mm PE	cope	1	
18	An	F.V Stafe EF Dj-90x32mm PE	cope	1	
19	An	F.V Reduksion EF 90x63mm PE	cope	1	
20	An-20	Puseta 0.8x0.8x1.5m	cope	1	
21	4.123/1	F.V.Saracineske gize Pn16 Dn-50mm	cope	1	
22	4.113/2	F.V.Fllanxhe celiku D-50mm	cope	2	
23	An	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-50mm	cope	2	
24	An	F.V.Adaptor PE Dj-50mm PE	cope	2	
		<b>SHUMA 6</b>			
7		<b>Punime ndertim Kolektor Rrjetin Shperndares</b>			
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m <sup>3</sup> ,me gjersi 2m,t.z.shk.nj	m <sup>3</sup>	105	
2	2.19/a	Mbushje dhe ngjeshje material gërmuar	m <sup>3</sup>	42	
3	An	F.V Tee EF Dj-63x63x63mm	cope	10	
4	An	F.V Tee EF Dj-40x40x40mm	cope	5	
5	An	F.V Tee EF Dj-50x50x50mm	cope	8	
6	An	F.V Tee EF Dj-32x32x32mm	cope	7	
7	An	F.V Staf EF Dj-110x50mm	cope	6	
8	An	F.V Staf EF Dj-90x50mm	cope	3	
9	An	F.V Reduksion EF Dj-32x50mm	cope	7	
10	An	F.V Reduksion EF Dj-40x50mm	cope	4	
11	An	F.V Reduksion EF Dj-63x50mm	cope	9	
12	An	F.V Manikote E.F. Dj-50mm	cope	28	
13	An	F.V Manikote E.F. Dj-32mm	cope	1	
14	2.491/e	F.V Tub PE100PN10 Dj-50 mm	ml	210	
15	An-20	F.V Pusete 0.8x0.8x1.5m	cope	27	
16	2.575	F.V.Pusete kontrolli 1.x1x1.5m b/a, kapak gize	cope	12	
17	2.576	F.V.Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5m b/a, kapak gize	cope	2	
18	An	F.V.Stafa Dj-50x1/2"	cope	313	
19	4.166	F.V Reduktor presioni Dn-1/2" PN25	cope	313	
20	2.494	F.V Saracineske Dn-1 /2"	cope	313	
21	An	F.V.Rakord transmisioni E.F.20x1/2"	cope	313	
22	2.491	F.V Rakoredi xing. Ø-1/2"	kg	100	
23	An	F.V.Tub PE100PN10 Dj-20mm	ml	10,000	
		<b>SHUMA 7</b>			
		<b>SHUMA II (1+2+3+4+5+6+7)</b>			

III		Punime Ndërtim Depo Uji			
1		<b>PUNIME GERMIMI PER DEPON</b>			
1	2.28/a	Germim themele e plinta me eskv. 0.25m3 me shkarkim ne auto	m3	350	
2	2.37/5a	Transport dheu deri 5 Km	m3	350	
3	2.258	Mbushje me zhavorri	m3	186	
		<b>SHUMA 1</b>			
2		<b>PUNIME NDERTIMI PER DEPON BETON - ARME 200 m3</b>			
1	2.262/3	Shtresë betoni C12/15	m3	10	
2	2.262/1	Shtresë betoni C7/10	m3	5	
3	2.262/4a	Pllaka themeli b/a C20/25	m3	25	
4	2.117/1a	Kollona b/a t=21-30,h~4m, C 20/25	m3	1	
5	2.130/1a	Mure b/a t=21-30cm,h~4m , C 20/25	m3	45	
6	2.158	Soleta te plota b/a C16/20	m3	12	
7	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	4	
8	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4	
9	3.632	Suvatim mur I brendshem betoni M-50	m2	182	
10	2.196/c	Hidroizolim me mapei plastik 2 shtresa (nga brenda)	m2	182	
11	3.624	Hidroizolim me emulsion me 2 duar bitum (nga jashte)	m2	175	
12	3.626	Hidroizolim tarrace me emulsion 2k/k+3 duar bitum	m2	65	
13	3.294	F.V Detaje metalike ne b/a (Kapak Depo	ton	0	
14	4.4/p	Shkalle metalike me hekur dhe profile	ton	0	
15	An.	Mates niveli (ne depo )	cope	1	
16	3.An/fh	F.V Waterstop RT2000 10*20 & h/izolues tip rapid	ml	30	
17	An.	Pllake inoksi (1x1)	kg	28	
18	2.538	Pjese speciale çeliku Ø~200 mm (tuba ajrimi )	kg	150	
		<b>SHUMA 2</b>			
3		<b>PUNIME RRETHIMI SISTEMIMI</b>			
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m3	37	
2	2.370	Transport materiale m kafshe ,deri 1.0 km	ton	37	
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	15	
4	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	33	
5	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	162	
6	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	7	
		<b>SHUMA 3</b>			
4		<b>Punime Per Ndertim Mure Tip Gabion</b>			
1	3.331	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1m	m <sup>3</sup>	16	
2	3.332	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1.5m	m <sup>3</sup>	24	
3	3.333	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x2m	m <sup>3</sup>	64	
4	3.336	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x2m	m <sup>3</sup>	8	
5	2.519	Tub PVC Ø-80mm	ml	26	
6	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m <sup>3</sup>	4	
7	An-33	Gjeotekstil me gramature 500gr/m2	m <sup>2</sup>	175	
8	3.161	Rrafshim skarpate në gërmim, eskavator 1m3	m <sup>2</sup>	60	
		<b>SHUMA 4</b>			

<b>5</b>		<b>Punime per mure mbajtese b/a</b>			
1	2.130/1	Mure b/a t=21-30cm , C6/20 , h-4 m	m <sup>3</sup>	42	
2	2.262/3	Shtresë betoni C12/15	m <sup>3</sup>	11	
3	2.519	Tub PVC Ø-80mm	ml	12	
4	2.167	F.V.Hekur periodik Ø>10mm	ton	4	
5	2.166	F.V.Hekur periodik Ø 6-10mm	ton	2	
		<b>SHUMA 5</b>			
<b>6</b>		<b>Punime hidraulike -Linjat e Depos</b>			
1	2.522	F.V Tub Drenazhi Dj-160 mm	ml	45	
2	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-40mm PN16	ml	17	
3	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-32mm PN16	ml	15	
4	2.576	Pusete kontrtrolli 1.5x1.5x1.5	copë	1	
5	2.536	F.V.Tub çeliku DN-100mm δ-6.3mm	kg	168	
6	2.536	F.V.Tub çeliku DN-150mm δ-6.3mm	kg	109	
7	4.62/1	F.V.Pjese speciale çeliku Ø<200mm te hidroizoluar ne fabrikë (hinke,tub shkarkimi, teperplotes)	kg	80	
8	An	F.V.Kosh thithës DN-150mm	copë	1	
9	An	F.V.Kosh thithës DN-100mm	copë	1	
10	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm	copë	2	
11	4.123/4;7	F.V.Saraçineskë gize DN-150mm	copë	1	
12	An	F.V.Ujëmatës me flanaxha DN-150mm	copë	1	
13	An	F.V.Flanxha çeliku DN-150mm	copë	5	
14	4.123/4	F.V Saraçineskë gize me flanaxha DN-100	copë	1	
15	4.123/4	F.V Saraçineskë gize me flanaxha DN-100	copë	1	
16	4.125/4	F.V.Ajrues DN-100mm	copë	1	
17	4.113/4;8	F.V. Flanaxha çeliku DN-100mm	çift	3	
18	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-40mm	cope	1	
19	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-32mm	cope	3	
20	An	F.V. Brryl 90 ° PVC-U Dn-40mm PN16 me ngjitje	cope	7	
21	An	F.V. Brryl 90 ° PVC-U Dn-25mm PN16 me ngjitje	cope	2	
22	An	Kapese per tub Dn-32mm	cope	10	
23	An	Kapese per tub Dn-40mm	cope	10	
24	An	F.V. Tee PVC-U DN-40mm PN16 me ngjitje	cope	1	
25	An	F.V. Tee PVC-U DN-32mm PN16 me ngjitje	cope	1	
		<b>SHUMA 6</b>			
<b>7</b>		<b>Punime ndricimi i jashtem</b>			
1	2.a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	5	
2	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndricim H=7m, d-160mm	cope	5	
3	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ2.5 mm2	ml	144	
4	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5	
5	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	17	
6	2.109/2	Themel betoni C-12/15,per shtyllat	m <sup>3</sup>	2	
		<b>SHUMA 7</b>			
		<b>SHUMA III (1+2+3+4+5+6+7)</b>			

IV		DHOMA E ROJES DHE IMPIANTIT TE DOZIMIT			
1		<b>PUNIME NDERTIMI PER DHOMEN E SHERBIMIT</b>			
1	3.25/c	Germim kanalesh ne toke te forte me krah me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	292	
2	2.212/2	Themel buto beton C12/15	m <sup>3</sup>	8	
3	2.65/2	Mur me tulla te plota me H-3m me llac te perzier M-25	m <sup>3</sup>	10	
4	2.121/1	Brez b/a C16/20	m <sup>3</sup>	1	
5	2.310	Suvatim I brendshem mur tulle h~4m me krah, llac perzier M-25	m <sup>2</sup>	30	
6	2.334	Suva e zakonshme fasade mure tulle lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	40	
7	2.256/b	Mbulim me panel sanduic	m <sup>2</sup>	20	
8	2.37/5a	Transport materialesh ndertimi deri 5km	m <sup>3</sup>	18	
9	2.258/2	Shtrese zhavorri ne territorin e nderteses	m <sup>3</sup>	2	
10	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme	m <sup>2</sup>	10	
11	2.326	Veshje me pllaka majolike	m <sup>2</sup>	11	
12	2.324/b	Piintues importi h=10cm	ml	17	
13	2.297/c	Tavan I varur plastik	m <sup>2</sup>	10	
14	2.395/a	F.V dyer d/alumini pa xham me mbushje	m <sup>2</sup>	4	
15	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m <sup>2</sup>	2	
16	4.300	Konstruksione metalike te thjeshte (per panelin)	kg	171	
17	2.404	Boje hidroplastike per ambientet e brendshme	m <sup>2</sup>	30	
18	2.404	Boje hidroplastike per ambientet e jashtme	m <sup>2</sup>	40	
19	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m <sup>2</sup>	4	
20	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	4	
21	145.000	F.V.Tub i brinjezuar HDPE SN8 Dj-200mm	ml	5	
22	2.520	F.V.Tub PVC Dj-110 mm	ml	2	
23	2.392	F.V.Tub PVC Dj-50mm	ml	2	
24	291.000	F.V.Tee Pe Dj-20mm me kompresion	cope	1	
25	174.000	F.V.Rakorderi D-20x1/2"	cope	2	
26	An-18	F.V.Pusete me sifon 50x50x100cm	cope	1	
27	2.425/An	Grope septike v=4.5m3	cope	1	
28	2.515	F.V.Pilete D-50mm	cope	1	
		<b>SHUMA 1</b>			
2		<b>PUNIME NDERTIMI PER DHOMEN E SHERBIMIT</b>			
1	3.68/a	Germim themel sip.10-30m2, shkemb I bute me makineri	m <sup>3</sup>	24	
2	3.46/1	Germim kanali toke e forte me krah, me sek.det.-0.75m2	m <sup>3</sup>	6	
3	An-8(13)	Mbushje me cakell	m <sup>3</sup>	20	
4	2.114/1	Beton plinta C12/15	m <sup>3</sup>	2	
5	2.226/1	Shtrese betoni C7/10 (poshte plintit)	m <sup>3</sup>	2	
6	2.262/3	Bordure anesore C12/15	m <sup>3</sup>	1	
7	2.226/1	Shtrese e varfer betoni dysheme t=10cm	m <sup>3</sup>	1	
8	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30cm	m <sup>2</sup>	9	
9	2.324/b	Piintues importi h=10cm	ml	12	
10	2.157	Solete me tulla h=16cm	m <sup>2</sup>	17	
11	2.119/1a	Arkitrare dere C20/25, h=4m	m <sup>3</sup>	0	
12	2.395/a	F.V dyer d/alumini pa xham me mbushje	m <sup>2</sup>	2	
13	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m <sup>2</sup>	1	

14	2.119/1a	Arkitrare dritare	m <sup>3</sup>	0	
15	3.121/1	Brez b/a C16/20	m <sup>3</sup>	1	
16	3.288	F.V.Hekur I zakonshem ø >12mm	ton	0	
17	3.287	F.V Hekur I zakonshem ø < 10	kg	15	
18	2.64/2	Mure me tulla te plota te zakonshme H-3m, M25	m <sup>3</sup>	8	
19	2.64/2	Parapet me mur tulle	m <sup>3</sup>	3	
20	An	Hidroizolim me praimer bituminoz+1 shtrese leter katrama, cilesia I 4mm+1shtrese leter katrama, cilesia I 4.5kg granil	m <sup>2</sup>	17	
21	2.262/3	Beton per pjerrresi	m <sup>3</sup>	3	
22	2.203	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	1	
23	2.310	Suvatim I brendshem mur tulle h~4m me krah, llac perzier M-25	m <sup>2</sup>	45	
24	2.334	Suva e zakonshme fasade mure tulle lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	42	
25	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal xing. me ø100mm	ml	7	
26	2.117/1	Kollone b/a C16/20	m <sup>3</sup>	1	
27	3.288	F.V Hekur betoni ø>12 mm	kg	220	
28	3.287	F.V Hekur betoni ø 10	kg	35	
29	2.404	Boje hidroplastike per ambientet e brendshme	m <sup>2</sup>	42	
30	2.404	Boje hidroplastike per ambientet e jashtme	m <sup>2</sup>	40	
31	2.37/5a	Transport materialesh ndertimi deri 5km	m <sup>3</sup>	30	
		<b>SHUMA 2</b>			
<b>3</b>		<b>Materiale per ndertim impiant dozimi NaOCl</b>			
1	An	F.V. Adaptor Fllanxhe PVC-U, Dn-63mm me ngjitje	cope	1	
2	An	F.V. Adaptor Fllanxhe PVC-U, Dn-25mm me ngjitje	cope	4	
3	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-63mm	cope	1	
4	An	F.V.Reduksion Dn-63x32mm PVC-U PN16 me ngjitje	cope	1	
5	An	F.V.Reduksion Dn-32x40mm PVC-U PN16 me ngjitje	cope	3	
6	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-40mm	cope	10	
7	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-25mm	cope	2	
8	An	F.V. Kundravalvul PVC-U DN-40mm PN16	cope	1	
9	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-63mm PN16	ml	12	
10	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-40mm PN16	ml	15	
11	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-32mm PN16	ml	10	
12	An	F.V.Tub PVC-U gri Dj-20mm PN16	ml	30	
13	An	F.V.Tub PVC-U transparent Dj-25mm PN16	ml	5	
14	An	F.V. Adaptor Fllanxhe PVC-U, Dn-40mm me ngjitje	cope	8	
15	An	F.V. Brryl 90 ° PVC-U Dn-40mm PN16 me ngjitje	cope	7	
16	An	F.V. Brryl 90 ° PVC-U Dn-25mm PN16 me ngjitje	cope	2	
17	An	F.V. Tee PVC-U DN-40mm PN16 me ngjitje	cope	1	
18	An	F.V. Tee PVC-U DN-32mm PN16 me ngjitje	cope	1	
19	An	F.V. Tee PVC-U DN-25mm PN16 me ngjitje	cope	2	
20	An	F.V. Saracineske PVC-U DN-20mm	cope	1	
21	An	Kapese per tub Dn-32mm	cope	15	
22	An	Kapese per tub Dn-40mm	cope	15	
23	3.25/c	Gerimim me krah, seksion I detyruar b>1 toke e forte	m <sup>3</sup>	13	
24	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m <sup>3</sup>	1	
25	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	3	
26	2.190	Hedhje, mbushje, ngjeshje dheu	m <sup>3</sup>	8	
27	2.37/5a	Transport materialesh ndertimi deri 5km	m <sup>3</sup>	5	
		<b>SHUMA 3</b>			

4		<b>Materialet Elektrike te Impiant Dozimi, ndricim godinave te reja</b>			
1	2.490/1	F.V.Automat termo/el, manjet.2P, 32A	cope	1	
2	2.490/1b	F.V.Automat termo/el, manjet. 2P, 16A	cope	2	
3	2.a-120	Sinjalizues faze	cope	3	
4	4.142/3.29	F.V. Kabel kontrolli te armuar ne mure 4x4 mm2	ml	50	
5	4.142/2.15	F.V. Kabel kontrolli te armuar ne mure 4x2.5 mm2	ml	10	
6	4.142/3.29	F.V. Kabel kontrolli te armuar ne mure 3x4 mm2	ml	40	
7	An	F.V. Kabel kontrolli te armuar ne mure 3x1.5 mm2	ml	15	
8	4.150/3	F.V. Tel 3x2.5 mm	ml	100	
9	2.a-93	F.V. Tel 1x25mm tokezimi	ml	15	
10	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi xing. 50x50 L=150m	cope	4	
11	2.a-127	F.V.Ndricues 2x36w	cope	2	
12	2.a-124	F.V.Ndricues 1x36w	cope	1	
13	2.485/2	F.V.Celsa 1 polar	cope	2	
14	2.485/g	F.V.Priza shuko	cope	3	
15	2.484/c	F.V.Kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	5	
16	480/5	F.V. Tub plastmasi Dj-32mm	ml	90	
17	480/3	F.V. Tub plastmasi Dj-25mm	ml	10	
18	480/2	F.V. Tub plastmasi Dj-20mm	ml	30	
		<b>SHUMA 4</b>			
		<b>SHUMA IV (1+2+3+4)</b>			

V		KAPTAZI NR.1			
1		<b>Punime Germim+Mbushje</b>			
1	3.125/b	Germim shkemb I copetuar me pare	m <sup>3</sup>	12	
2	3.70/a	Germim shkemb mesatar me çekiq me esk. me zinxhir	m <sup>3</sup>	162	
3	2.48/	Germim shkemb I forte me çekiq me eks.zinxhinir	m <sup>3</sup>	4	
4	3.87/a	Germim toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	519	
5	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	196	
		<b>SHUMA 1</b>			
2		<b>Punime Per Ndertim Mure Tip Gabion</b>			
1	3.331	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1m	m <sup>3</sup>	17	
2	3.332	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1.5m	m <sup>3</sup>	26	
3	3.333	Gabiona me rretë teli të zinguar e gurë kave 1x1x2m	m <sup>3</sup>	34	
4	2.519	Tub PVC Ø-80mm	ml	36	
5	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m <sup>3</sup>	5	
6	An-33	Gjeotekstil me gramature 500gr/m2	m <sup>2</sup>	162	
7	3.161	Rrafshim skarpate në gërmim, eskavator 1m3	m <sup>2</sup>	190	
8	3.161	Rrafshin skarpate në mbushje	m <sup>2</sup>	60	
		<b>SHUMA 2</b>			
3		<b>Punime Per Rrethimin e Kaptazhit</b>			
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri	m <sup>3</sup>	13	
2	2.190	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krah kat.III	m <sup>3</sup>	13	
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m <sup>3</sup>	5	
4	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m <sup>3</sup>	11	
5	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori. + koll 60x8	m2	58	
6	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m <sup>2</sup>	4	
		<b>SHUMA 3</b>			
4		<b>Konstruksion Katpazhi Me Ujëmarrje Horizontale</b>			
1	3.245	Struktura monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	17	
2	3.239	Shtresë betoni C7/10	m <sup>3</sup>	1	
3	3.212/6	Shtresë stabilizanti t=15cm	m <sup>2</sup>	14	
4	3.628	Llustër çimento 1:2	m <sup>2</sup>	11	
5	3.626	Hidroizolim me emulsion,2K katr, importi cilësia I	m <sup>2</sup>	11	
6	3.An/fh	F.V Waterstop RT2000 10*20 & h/izolues tip rapid	ml	15	
7	2.167	F.V.Hekur periodik Ø>10mm	ton	3	
8	2.166	F.V.Hekur periodik Ø 6-10mm	ton	1	
9	An-58 (L3)	F.V.Sinjale me Numër kaptazhi LxH e vogël 80x20	copë	1	
		<b>SHUMA 4</b>			
5		<b>Materialet Hidraulike + Aksesor</b>			
1	2.576	Pusete kontrtoli 1.5x1.5x1.5m	copë	1	
2	4.62/1	F.V.Kosh thithës DN-100,125mm δ-6.3mm	kg	56	
3	4.123/4	F.V.Saraçineskë DN-100mm,PN-16	copë	1	
4	4.123/4:8	F.V.Saraçineskë DN-125mm,PN-16	copë	1	
5	4.123/1/4	F.V.Saraçineskë DN-65mm,PN-16	copë	2	
6	An	F.V.Saraçineskë DN-40mm,PN-16	copë	1	
7	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	1	
8	An	Flap Valve DN-100mm	copë	1	

9	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-100	çift	2	
10	4.113/4/8	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-125	çift	2	
11	4.113/2/4	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-65	çift	3	
12	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-50	çift	1	
13	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-40	çift	2	
14	629.000	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	2	
15	628.000	F.V.Adaptor Dj-63mm PE	copë	2	
16	114.000	F.V.Manikotë E.F.Dj-63mm PE	copë	2	
17	An	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-40mm	copë	1	
18	338.000	F.V.Adaptor Dj-40mm PE	copë	1	
19	112.000	F.V.Manikotë E.F.Dj-40mm PE	copë	1	
20	2.538	F.V.Pjesë speciale çeliku (Tepërplotës DN-100)	kg	54	
21	An	Nivel Matës	copë	1	
22	2.538	Tub ajrimi DN-100mm	kg	17	
23	2.19/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krah kat.III	m <sup>3</sup>	3	
24	3.352	Mbushje me Gure kave 20-30cm pas kaptazhi	m <sup>3</sup>	2	
25	An-8 (L3)	Perzierje çakëll zhavorr	m <sup>3</sup>	5	
26	2.262/3	Shtresë betoni 10cm C12/15	m <sup>3</sup>	0	
27	An-10	Argjil e ngjeshur pas kaptazhit	m <sup>3</sup>	7	
28	2538.000	F.V.Pjesë speciale DN-100 për ajrues	kg	2	
29	4.125/2	F.V.Ajrues DN-50mm	copë	2	
30	An	F.V.Ajrues DN-32mm	copë	1	
31	3.294	F.V Detaje metalike ne b/a (Kapak kaptazhi )	ton	0	
32	2.538	F.V.Pjesë spec.<200 (Tub cel. Dj-134.1mm δ=6.3mm)	kg	211	
33	2.538	F.V.Pjesë spec.<200 (Tub cel. Dj-114.3mm δ=6.3mm)	kg	143	
34	2.538	Pjesë speciale çeliku (Tepërplotës DN-40,60)	kg	20	
35	3.376	Shtresë granili për drenazh përreth kaptazhit	m <sup>3</sup>	5	
36	4.4/p	Shkalle metalike me hekur dhe profile	ton	0	
37	3.294	Detaje metalike ne beton (plakë inoksi ne vasken grumbull)	kg	0	
38	3.158/5a	Transport dheu deri 2 km	m <sup>3</sup>	620	
39	2.a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	2	
40	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndricim H=7m, d-160mm	cope	2	
41	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ2.5 mm2	ml	22	
42	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2	
43	2.261	Shtrese rere	m3	3	
44	2.114/1	Beton plinta C12/15	m <sup>3</sup>	1	
		<b>SHUMA 5</b>			
		<b>SHUMA V (1+2+3+4+5)</b>			

VI	KAPTAZHI NR.2				
1	<b>Punime Germim+Mbushje</b>				
1	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	3	
2	2.114/1	Beton plinta C12/15	m <sup>3</sup>	1	
3	2.48/	Germim shkemb I forte me çekiq me eks.zinxhinir	m <sup>3</sup>	17	
4	3.87/a	Germim toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	204	
5	2.19/a	Mbushje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	50	
	<b>SHUMA 1</b>				
2	<b>Punime Per Ndertim Mure Tip Gabion</b>				
1	3.331	Gabiona me rjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1m	m <sup>3</sup>	12	
2	3.332	Gabiona me rjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1.5m	m <sup>3</sup>	26	
3	3.333	Gabiona me rjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x2m	m <sup>3</sup>	34	
4	2.519	Tub PVC Ø-80mm	ml	34	
5	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m <sup>3</sup>	5	
6	An-33	Gjeotekstil me gramature 500gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	157	
7	3.161	Rrafshim skarpate në gërmim, eskavator 1m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	133	
8	3.161	Rrafshin skarpate në mbushje	m <sup>2</sup>	42	
	<b>SHUMA 2</b>				
3	<b>Punime Per Rrethimin e Kaptazhit</b>				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri	m <sup>3</sup>	15	
2	2.190	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krah kat.III	m <sup>3</sup>	12	
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m <sup>3</sup>	5	
4	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m <sup>3</sup>	10	
5	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8	m <sup>2</sup>	51	
6	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m <sup>2</sup>	4	
	<b>SHUMA 3</b>				
4	<b>Konstruksion Katpazhi Me Ujëmarrje Horizontale</b>				
1	3.245	Struktura monolite betoni C25/30	m <sup>3</sup>	17	
2	3.239	Shtresë betoni C7/10	m <sup>3</sup>	1	
3	3.212/6	Shtresë stabilizanti t=15cm	m <sup>2</sup>	14	
4	3.628	Llustër çimento 1:2	m <sup>2</sup>	11	
5	3.626	Hidroizolim me emulsion,2K katr, importi cilësia I	m <sup>2</sup>	11	
6	3.An/fh	F.V Waterstop RT2000 10*20 & h/izolues tip rapid	ml	15	
7	2.167	F.V.Hekur periodik Ø>10mm	ton	3	
8	2.166	F.V.Hekur periodik Ø 6-10mm	ton	1	
9	An-58 (L3)	F.V.Sinjale me Numër kaptazhi LxH e vogël 80x20	copë	1	
	<b>SHUMA 4</b>				
5	<b>Materialet Hidraulike + Aksesor</b>				
1	4.62/1	F.V.Kosh thithës DN-100,125mm δ-6.3mm	kg	30	
2	4.123/1/4	F.V.Saraçineskë DN-65mm,PN-16	copë	2	
3	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm	copë	1	
4	An	Flap Valve DN-65mm	copë	1	
5	4.113/2/4	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-65	çift	5	
6	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku PN-16mm,DN-50	cope	1	
7	An	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	1	
8	628.000	F.V.Adaptor Dj-63mm PE	copë	1	

9	114.000	F.V.Manikotë E.F.Dj-63mm PE	copë	1	
10	2.538	F.V.Pjesë speciale çeliku (Tepërplotës DN-65 )	kg	40	
11	An	Nivel Matës	copë	1	
12	2.538	Tub ajrimi DN-100mm	kg	17	
13	2.19/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krah kat.III	m <sup>3</sup>	3	
14	3.352	Mbushje me Gure kave 20-30cm pas kaptazhi	m <sup>3</sup>	2	
15	An-8 (L3)	Perzierje çakëll zhavorr	m <sup>3</sup>	5	
16	2.262/3	Shtresë betoni 10cm C12/15	m <sup>3</sup>	0	
17	An-10	Argjil e ngjeshur pas kaptazhit	m <sup>3</sup>	7	
18	2538.000	F.V.Pjesë speciale DN-100 për ajrues	kg	2	
19	4.125/2	F.V.Ajrues DN-50mm	copë	1	
20	3.294	F.V.Detaje metalike ne b/a (Kapak kaptazhi )	ton	0	
21	2.538	F.V.Pjese spec.<200 (Tub cel. Dj-65mm δ=6.3mm)	kg	82	
22	3.376	Shtresë granili për drenazh përreth kaptazhit	m <sup>3</sup>	5	
23	4.4/p	Shkalle metalike me hekur dhe profile	ton	0	
24	3.294	Detaje metalike ne beton (plakë inoksi ne vasken grumbull)	kg	0	
25	3.158/5a	Transport dheu deri 2 km	m <sup>3</sup>	240	
26	2.a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	2	
27	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndricim H=7m, d-160mm	cope	2	
28	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ2.5 mm2	ml	16	
29	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2	
30	2.261	Shtrese rere	m3	2	
31	2.114/1	Beton plinta C12/15	m <sup>3</sup>	1	
		<b>SHUMA 5</b>			
		<b>SHUMA VI (1+2+3+4+5)</b>			
		<b>PERMBLEDHESE</b>			
		<b>SHUMA I+II+III+IV+V+VI</b>			
		<b>Fondi Rezerve</b>	<b>5%</b>		
		<b>SHUMA</b>			
		<b>T.V.SH.</b>	<b>20%</b>		
		<b>TOTALI</b>			

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA		
		<b>PAISJE + MAKINERI</b> (Ne çmim eshte perfshire dhe TVSH)				
1	An	Pompe shkarkimit te mjetit montuar ne karroce portative per NaOCI ( H=18m, N=2.2kw, Q=23m3/ore)	cope	1		
2	An	Pompe dozimi me Q=1l/ore,P=6 bar me depozitë vertikale PEAD V=50 litra, instaluar në box vetrorezine V=1m3 pranë Kaptazhit Nr.1	cope	1		
3	An	Pompe dozimi me Q=1.2-1.5 l/ore,P=6 bar me depozitë vertikale PEAD V=200 litra	cope	2		
		<b>SHUMA PAISJE (Ne çmim eshte perfshire dhe TVSH)</b>				

		<b>PERMBLEDHESE</b>				
		<b>PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>PAISJE</b>				
		<b>SHUMA (PUNIME NDERTIMI + PAISJE)</b>				

Shenime:

Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

**Preventivues :**  
**“ERALD-G”SH.P.K**

---

**Ing. Gezim Islami**