

PREVENTIV

Objekti : NDERTIM I TREGUT PER SHITJET ME SHUMICE DHE PAKICE TE PRODUKTEVE USHQIMORE "TIRANE AGRIKULTURE"

FAZA: Projekt zbatim

Nr	Nr.AN	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I. Punime dheu						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ , shkarkimi ne auto	m ³	10,515.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori t=30 cm nen tabanin e themelit dhe te trareve lidhes + mbushje	m ³	935.60		
3	2.258	Nenshtrese zhavori (mbushje anesore)	m ³	759.70		
4	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me makineri, kategoria IV	m ³	5,194.51		
5	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m ³	4,228.15		
6	An.	Ngjeshje materiali inert me shtresa 30 cm, me rul "tip kanguri"	m ³	935.60		
Shuma						
II. Punime murature						
1	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m ³	63.74		
Shuma						
III. Punime betoni dhe b/arme						
1	2.262/3	Shtrese betoni i varfer nen themel C 12/15	m ³	216.23		
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 25/30	m ³	597.24		
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	736.63		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	145.02		
5	2.262/4a	Beton -arme M-250 per muret e xokolatures	m ³	192.00		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m ³	3.07		
7	2.262/4-An	Shtrese betoni C 20/25 (h= 16 cm, Ambjenti brenda)	m ³	1,311.65		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (h=20 cm, Ambjenti jashte)	m ³	312.42		
9	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 25/30 t = 15 cm, h ~ 4m	m ³	15.30		
Shuma						
IV. Punime hekur betoni						
F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm per kolona, mure	ton	12.13		
2	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm per traret e themelit	ton	26.05		
3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm per muret e xokolatures	ton	14.17		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm per dysheme e kuotes ±0.00 m	ton	38.05		
5	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm per elemente te ndryshem	ton	2.25		
F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm - Shuma 1						
F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm						
6	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm per plintat	ton	30.59		
7	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm per kolona	ton	23.00		
8	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm per traret e themelit	ton	55.68		
9	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm per elemente te ndryshem	ton	3.55		
F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm - Shuma 2						
10	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm (Firo teknologjike)	ton	14.27		
11	2182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	419.03		
12	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m ²	9,680.92		
13	2.256/b	Veshje me panele sanduich	m ²	4,996.42		
14	2.206	Kasetë shkarkimi	copë	38.00		
15	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	233.21		
16	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	631.07		
Shuma 3						
Shuma Totale						
V. Punime Dyer dhe dritare						
1	2.395/a	Vetrata d/alumini dopio xham	m ²	461.84		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburata te rimesuara	m ²	110.39		
3	2.386/1	F.V dyer te brendshme metalike te blinduara	m ²	125.00		
Shuma						
VI. Punime shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m ²	5408.05		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	130.38		
3	2.288	Trotuar me pllaka betoni me boje pa borduren e betonit	m ²	1708.73		
4	2.290	Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura	ml	932.08		
Shuma						
VII. Sistemi I Furnizimit me Uje						
1	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	446.60		
2	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	48.54		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-32mm, PN 16	ml	38.83		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	262.13		

5	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 15 mm	copë	112.00	
6	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	33.00	
7	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	33.00	
8	AN.1	F.V WC allafrenga importi PAK	copë	5.00	
9	AN.2	F.V lavaman porcelani importi me mishelator PAK	copë	4.00	
10	An - 15	F V boiler 80 liter, uje te ngrohte	copë	4.00	
11	AN-3	Montim Grup i furnizimit me uje sanitar me 2 pompa Horizontale me Shume shkalle, te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe presostate per funksionim automatik, kolektore ne thithje dhe dergim, bazament per mbeshetjen e pompave. Aprovuar per uje te pijshem sipas CE,WRAS,ACS,EAC Prurja= 14,5 m3/h (1 pompe ne pune + 1 pompe stand-by); H =38 m; 3x400V; P= 2 x 3 kW; Lidhjet: 2"; Temp Ujit: 5-60 °C; PN10 bar Eficenca e pompes: IE3 Kolektore Celik Inox/Galvanizuar ; Pjeset e pompave ne kontakt me ujini : Klasa e mbylljes (IEC 34-5): IP54 Alternim automatik i pompave dhe funksionim ne kaskade Celik Inox	komplet	1.00	
12	AN-4	Autoclave (ene zgjerimi me membrane) 300 litGT-U-300 PN10 G11/4 V., lidhjet 1 1/4" ,presioni max 10 bar, presioni I punes 4 bar	cope	1.00	
13	An - 11	F.V Rezervuari Zingato 5000 Litra	copë	10.00	
		Shuma			
VIII. Sistemi I Mbrojtjes ndaj Zjarrit					
1	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	456.31	
2	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	30.10	
3	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	242.72	
4	2.51	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	16.00	
5	AN - 5	Montim Pompa e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit me karakteristikat Teknike: - pompe 3-she - diesel ,elektrike ,jockey - Prurja: 30 m³ / h - Prevalenca: 40 mkH2O	komplet	1.00	
		Shuma			
IX. Sistemi I Kullimit te Ujerve te Shiu					
1	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	448.54	
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	198.06	
3	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per kunetat	m3	128.64	
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	485.43	
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	97.08	
6	An - 23	Pusetet b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	16.00	
		Shuma			
X. Sistemi I Shkarkimit te Ujerve te Ndotura					
1	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	339.80	
2	AN - 3	Tub dhe rakorderi pp Dj 125 mm	ml	38.83	
3	AN - 4	Tub dhe rakorderi pp Dj 110 mm	ml	29.12	
4	AN - 5	Tub dhe rakorderi pp Dj 75 mm	ml	38.83	
5	AN - 6	Tub dhe rakorderi pp Dj 50 mm	ml	87.37	
6	2.515	Pilete shkarkimi Ø 50 mm	cope	10.00	
7	An - 19	Pusetet shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	copë	8.00	
8	An - 20	Pusetet shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	copë	8.00	
9	2.425/2	F.V Grope Septike 12m3	copë	1.00	
		Shuma			
XI. Sistemi I Kondicionimit					
1	An.1/m	Tub bakri ø6.4x12.7 l termoizoluar	ml	165.04	
2	An.5/m	Tub bakri ø12.7x28.6 l termoizoluar	ml	106.79	
3	An.7/m	Tub bakri ø19.1x34.9 l termoizoluar	ml	67.96	
		Shuma			
XII. Sistemi Elektrik					
1	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	117	
2	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	27	
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	1913	
4	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	45	
5	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	90	
6	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	45	
7	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	45	
8	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	1748	
9	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	214	
10	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	110	
11	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	68	
12	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w.IP65	cope	41	
13	2. a-122	Kanaline metalike 210x65	ml	216	
		Shuma			
XIII. Punime sistemime te Jashtme					
1	2.195	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa per vazot	m ²	2708	
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	3283	
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	4504	
4	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	2523	
5	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	15	
6	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	30	
7	An166	F.V. Fidane bime kacavjerrrese	cope	13	
8	An167	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	17	

9	An168	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	cope	15		
10	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	20		
11	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing. gure kave 1x3x0.5m	m3	120		
13	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	1724		
14	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	1736		
15	2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m2	1780		
16	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	8250		
17	2.425/3	Grope septike me V = 16 m3	cope	2		
		Shuma				
		PAJISJE				
1	AN-3	F. Grup i furnizimit me uje sanitar me 2 pompa Horizontale me Shume shkalle, te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe presostate per funksionim automatik, kolektor ne thithje dhe dergim, bazament per mbeshtetjen e pompave. Aprovuar per uje te pijshem sipas CE,WRAS,ACS,EAC Prurja= 14,5 m3/h (1 pompe ne pune + 1 pompe stand-by); H =38 m; 3x400V; P= 2 x 3 kW; Lidhjet: 2"; °C; PN10 bar Celik Inox kaskade Temp Ujit: 5-60 Eficenca e pompes: IE3 Kolektore Celik Inox/Galvanizuar ; Pjeset e pompave ne kontakt me ujin : Klasa e mbylljes (IEC 34-5): IP54 Alternim automatik i pompave dhe funksionimn ne	komplet	1.00		
2	AN - 5	F. Pompa e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit me karakteristikat Teknikte: - pompe 3-she - diessel ,elektrike,jockey - Prurja: 30 m³ / h - Prevalenca: 40 mkH2O	komplet	1.00		
		Shuma				
		TABELA PERMBLEDHESE				
		Shuma e punimeve (I-XIII)	<i>lek</i>			
		Fondi rezervë I punimeve 3%	<i>lek</i>			
		Shuma pa tvsh (punime)	<i>lek</i>			
		TVSH 20%	<i>lek</i>			
		Shuma me tvsh (punimet)	<i>lek</i>			
		Shuma pajisjet	<i>lek</i>			
		Shuma totale (punime + pajisje) pa tvsh	<i>lek</i>			
		Shuma totale (punime + pajisje)	<i>lek</i>			

