

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Nr	Emërtimi i objektit	Vlera
1	Pallat banimi 5 kate APOLLONIA 13, rruga "Apollonia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
2	Pallat banimi 5 kate APOLLONIA 10, rruga "Apollonia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
3	Pallat banimi 4 kate BODLLI 19, rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
4	Pallat banimi 6 kate BODLLI 25 (Hotel Italia), rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
5	Pallat banimi 3 kate BODLLI 27, rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
6	Pallat banimi 3 kate BRTD (shtesë), rruga "Ismail Qemali", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
7	Pallat banimi 5 kate I PISHAVE 83, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
8	Pallat banimi 5 kate I PISHAVE 85, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
9	Pallat banimi 4 kate I PISHAVE 149, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
10	Pallat banimi 4 kate I PISHAVE 151, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
11	Pallat banimi 5 kate KRISTAL 109, rruga "Kristal", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
12	Pallat banimi 4 kate MIQESIA 9, rruga "Miqesia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
13	Pallat banimi 5 kate QEMAL STAF A P9, rruga "Qemal Stafa", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
14	Pallat banimi 5 kate ROZAF A 1, rruga "Rozafa", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
15	Pallat banimi 7 kate SKENDERBEU 4, rruga "Skenderbeu", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë	-
16	Shtëpi individuale në pronësi të "Aleko Brahimaj", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
17	Shtëpi individuale në pronësi të "Arif Bodlli", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
18	Shtëpi individuale në pronësi të "Artan Capa", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
19	Shtëpi individuale në pronësi të "Besnik Gjini", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
20	Shtëpi individuale në pronësi të "Erelan Jaho", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
21	Shtëpi individuale në pronësi të "Fatos Xhafa", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
22	Shtëpi individuale në pronësi të "Galip Muca", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
23	Shtëpi individuale në pronësi të "Mehdi Turhani", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
24	Shtëpi individuale në pronësi të "Qerem Ajazi", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
25	Shtëpi individuale në pronësi të "Shaqe Leshi", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë	-
26	Pallat banimi 9 kate Pallati 51, rruga "Kavalioni", Nj.A. Kavajë, Bashkia Kavajë	-
27	Pallati Nr. 170, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë	-
TOTALI		-

Pallat banimi 5 kate APOLLONIA 13, rruga "Apollonia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	513.15		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	855.25		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	684.20		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	798.23		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	244.36		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	448.15		
Shuma 1						
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	21.99		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	47.65		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	94.32		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	32.58		
Shuma 2						
Punime hekur						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.37		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	11.00		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	2,647		

					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	117.90		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	29.02		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	305.45		
					Shuma 4	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	366.53		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	798.23		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	488.71		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	471.61		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	5,098.49		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,932.28		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	724.92		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	5,098.49		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,932.28		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	758.32		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	758.32		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	758.32		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,140.33		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	399.12		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	456.13		
					Shuma 8	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Pallat banimi 5 kate APOLLONIA 10, rruga "Apollonia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						

1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	535.04		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	891.73		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	713.39		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	832.29		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	254.78		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	467.27		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	22.93		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	49.68		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	98.35		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	33.97		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.77		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	11.47		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	2,760		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	122.93		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	30.26		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	318.48		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURE	
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	382.17		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	832.29		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	509.56		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	491.73		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	5,316.01		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	3,057.38		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	755.85		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	5,316.01		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	3,057.38		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	790.67		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	790.67		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	790.67		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,188.98		

2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	416.14		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	475.59		
				Shuma 8		
				Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE		
				Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE		
				Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE		
				Shuma pa TVSH (A + B)		
				Fond Rezerve	5%	
				Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
				TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
				Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 4 kate BODLLI 19, rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	757.39		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,262.31		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	1,009.85		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	1,178.16		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	225.92		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	519.97		
				Shuma 1		
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	33.89		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	50.83		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	46.99		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	52.71		
				Shuma 2		
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17.32		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	29.75		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	3,577		
				Shuma 3		
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	146.85		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	22.03		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	169.44		
				Shuma 4		
				Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE		
B- PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	342.64		

2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,178.16		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	451.83		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	587.39		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	3,700.53		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,626.61		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	1,047.50		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	3,700.53		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	1,626.61		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	1,683.09		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	1,683.09		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	1,683.09		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,016.63		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	355.82		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	406.65		
					Shuma 8	
					Shuma B - PUNIME JOSTRUKTORE	
					Shuma A - PUNIME STRUKTORE	
					Shuma B - PUNIME JO-STRUKTORE	
					Shuma pa TVSH (A + B)	
					Fond Rezerve	5%
					Shuma me Fond Rezerve pa TVSH	
					TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)	
					Shuma Totale me TVSH	

Pallat banimi 6 kate BODLLI 25 (Hotel Italia), rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME JOSTRUKTORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	1,108.83		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,559.40		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	177.15		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	908.71		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	392.59		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	657.02		
					Shuma 1	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	136.45		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	29.53		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	359.08		

					Shuma 2	
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	430.89		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	3,083.10		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	574.52		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	545.80		
					Shuma 3	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	3,272.41		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,559.28		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	772.40		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	4,044.82		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,559.28		
					Shuma 4	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	519.94		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	519.94		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	519.94		
					Shuma 5	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,463.12		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	512.09		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	1,053.45		
					Shuma 6	
					Shuma A - PUNIME JOSTRUKTURE	
					Shuma A - PUNIME JO-STRUKTURE	
					Shuma pa TVSH (A + B)	
					Fond Rezerve	5%
					Shuma me Fond Rezerve pa TVSH	
					TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)	
					Shuma Totale me TVSH	

Pallat banimi 3 kate BODLLI 27, rruga "Bodlli", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	121.11		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	201.85		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	161.48		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	188.39		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	82.95		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	132.31		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	26.54		
2	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	14.75		
					Shuma 2	

Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.24		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.98		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	1,014		
				Shuma 3		
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	33.18		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	4.98		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	82.95		
				Shuma 4		
				Shuma A - PUNIME STRUKTURE		
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	165.90		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	188.39		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	184.34		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	132.72		
				Shuma 5		
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	877.08		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	424.72		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	179.91		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	877.08		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	424.72		
				Shuma 6		
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	64.52		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	64.52		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	64.52		
				Shuma 7		
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	162.59		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	56.91		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	65.03		
				Shuma 8		
				Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE		
				Shuma A - PUNIME STRUKTURE		
				Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE		
				Shuma pa TVSH (A + B)		
				Fond Rezerve	5%	
				Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
				TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
				Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 3 kate BRTD (shtesë), rruga "Ismail Qemali", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	696.73		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	979.85		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	111.32		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	570.98		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	246.69		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	412.84		
					Shuma 1	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	135.17		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	38.33		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	225.63		
					Shuma 4	
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	270.76		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,937.26		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	1,349.62		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	352.25		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	2,335.41		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,870.70		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	747.92		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	3,330.49		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	1,962.15		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	326.72		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	326.72		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	326.72		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,166.51		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	568.93		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	909.09		
					Shuma 8	
Shuma A - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Pallat banimi 5 kate I PISHAVE 83, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	786.05		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,310.09		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	1,048.07		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	1,222.75		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	262.02		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	568.58		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	62.88		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	7.86		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	50.31		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	86.17		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	29.11		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	51.82		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	5,095		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	157.21		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	24.89		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm ² , sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	262.02		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURORE	
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	506.57		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,222.75		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	698.72		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	628.84		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	4,269.15		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,068.20		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	1,106.30		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	4,269.15		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,068.20		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	623.02		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	623.02		

3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	623.02		
				Shuma 7		
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,048.07		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	366.83		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	419.23		
				Shuma 8		
				Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE		
				Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE		
				Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE		
				Shuma pa TVSH (A + B)		
				Fond Rezerve		5%
				Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
				TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
				Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 5 kate I PISHAVE 85, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	549.31		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	915.51		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	732.41		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	854.48		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	183.10		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	397.33		
				Shuma 1		
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	43.94		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	5.49		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	35.16		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	60.22		
				Shuma 2		
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	20.34		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	36.21		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	3,560		
				Shuma 3		
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	109.86		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	17.39		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	183.10		
				Shuma 4		
				Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE		
B- PUNIME JOSTRUKTUREORE						

Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	354.00		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	854.48		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	488.27		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	439.45		
				Shuma 5		
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	2,983.36		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,445.29		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	773.10		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	2,983.36		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	1,445.29		
				Shuma 6		
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	435.38		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	435.38		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	435.38		
				Shuma 7		
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	732.41		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	256.34		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	292.96		
				Shuma 8		
				Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE		
				Shuma A - PUNIME STRUKTURE		
				Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE		
				Shuma pa TVSH (A + B)		
				Fond Rezerve	5%	
				Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
				TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
				Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 4 kate I PISHAVE 149, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	618.35		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,028.50		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	822.80		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	1,439.90		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	390.57		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	690.94		
				Shuma 1		
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	84.36		

2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	5.21		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	124.98		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	57.91		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11.46		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	15.10		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	6,770		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	110.66		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	23.43		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm ² , sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	484.31		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURE	
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	479.10		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,439.90		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	572.83		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	445.77		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	6,228.27		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,999.57		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	874.87		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	6,228.27		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,999.57		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	1,908.27		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	1,908.27		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	1,908.27		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,649.76		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	577.42		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	659.91		
					Shuma 8	
					Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURE	
					Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE	
					Shuma pa TVSH (A + B)	
					Fond Rezerve	5%
					Shuma me Fond Rezerve pa TVSH	

TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)
Shuma Totale me TVSH

Pallat banimi 4 kate I PISHAVE 151, rruga "E Pishave", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	582.71		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	969.21		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	775.37		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	1,356.90		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	368.06		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	651.11		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	79.50		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	4.91		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	117.78		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	54.57		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	10.80		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14.23		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	6,380		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	104.28		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	22.08		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	456.39		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURORE	
B- PUNIME JOSTRUKTURORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	451.48		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,356.90		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	539.81		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	420.07		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	5,869.26		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,826.66		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	824.44		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	5,869.26		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,826.66		
					Shuma 6	

Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	1,798.27		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	1,798.27		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	1,798.27		
				Shuma 7		
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,554.67		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	544.13		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	621.87		
				Shuma 8		
				Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE		
				Shuma A - PUNIME STRUKTURE		
				Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE		
				Shuma pa TVSH (A + B)		
				Fond Rezerve	5%	
				Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
				TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
				Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 5 kate KRISTAL 109, rruga "Kristal", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	444.18		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	624.67		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	70.96		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	364.01		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	157.27		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	263.19		
				Shuma 1		
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	53.03		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	16.88		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	53.22		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	28.38		
				Shuma 2		
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	7.06		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14.29		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	4,986		
				Shuma 3		
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	54.66		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	11.83		

3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	143.84		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE	
B- PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	172.61		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	364.01		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	230.15		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	218.64		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	2,717.64		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	2,009.94		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	90.14		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	2,717.64		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	2,009.94		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	208.28		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	208.28		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	208.28		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	586.10		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	205.14		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	422.00		
					Shuma 8	
					Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE	
					Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE	
					Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE	
					Shuma pa TVSH (A + B)	
					Fond Rezerve	5%
					Shuma me Fond Rezerve pa TVSH	
					TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)	
					Shuma Totale me TVSH	

Pallat banimi 4 kate MIQESIA 9, rruga "Miqesia", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	587.29		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	825.94		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	93.82		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	481.29		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	207.94		

6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	347.99		
					Shuma 1	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	72.27		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	15.64		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	190.19		
					Shuma 4	
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	228.22		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	1,632.96		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	304.30		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	296.92		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	1,760.23		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,368.52		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	422.10		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	2,182.33		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (fasada)	m ²	1,368.52		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	275.39		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	275.39		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	275.39		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	774.94		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	271.23		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	557.96		
					Shuma 8	
Shuma A - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Pallat banimi 5 kate QEMAL STAFA P9, rruga "Qemal Stafa", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	872.40		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	1,453.99		

3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	1,163.19		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	2,035.59		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	741.83		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1,175.86		
					Shuma 1	0.00
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	119.64		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	9.89		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	53.41		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	108.80		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.41		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	15.83		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	3,709.17		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	166.91		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	33.38		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm ² , sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	578.63		
					Shuma 4	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURE	
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	544.01		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	2,035.59		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	544.01		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	514.34		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	2,314.52		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	4,985.12		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	1,212.65		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	2,314.52		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	4,985.12		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	1,167.15		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	1,167.15		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	1,167.15		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,938.66		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	678.53		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	775.46		
					Shuma 8	

		Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE		
		Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE		
		Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE		
		Shuma pa TVSH (A + B)		
		Fond Rezerve	5%	
		Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
		TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)		
		Shuma Totale me TVSH		

Pallat banimi 5 kate ROZAFI 1, rruga "Rozafa", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	418.39		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	697.32		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	557.85		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	650.83		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	142.31		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	305.62		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	30.74		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	8.88		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	27.32		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	45.54		
					Shuma 2	
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11.38		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	17.08		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	2,467		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	85.39		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	12.81		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	204.93		
					Shuma 4	
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
B- PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	333.95		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	650.83		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	455.39		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	341.54		

					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	2,249.63		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,092.94		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	595.80		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	2,249.63		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	1,092.94		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	531.29		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	531.29		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	531.29		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	557.85		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	195.25		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	223.14		
					Shuma 8	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Pallat banimi 7 kate SKENDERBEU 4, rruga "Skenderbeu", Nj.A. Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	2,412.48		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	4,020.80		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	3,216.64		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	5,629.12		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	655.57		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1,786.02		
					Shuma 1	
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	268.52		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	50.35		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	157.34		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	174.82		
					Shuma 2	
Punime hekuri						

1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	33.65		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	48.95		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	15296.53		
					Shuma 3	
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m³	180.28		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m³	36.06		
3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m²	511.34		
					Shuma 4	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B- PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m²	476.38		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m²	5,629.12		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	480.75		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	498.23		
					Shuma 5	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m²	5,772.47		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	14,684.67		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m²	3,260.35		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m²	5,772.47		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m²	14,684.67		
					Shuma 6	
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m²	1,136.31		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m²	1,136.31		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m²	1,136.31		
					Shuma 7	
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m²	5,659.72		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m²	1,980.90		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m²	2,263.89		
					Shuma 8	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Shtëpi individuale në pronësi të "Aleko Brahimaj", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	135.00		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	270.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	110.00		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	110.00		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	11.00		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	20.25		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2.40		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	127.40		
					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.10		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.10		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	166.50		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	133.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.50		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.90		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	10.80		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	58.50		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.48		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.56		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	527		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	193.50		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	58.50		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	6.16		

2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	3.36		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.67		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.11		
5	Ana - 26	Shpime vrimesh në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmbimin e kollonave)	copë	1,440.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimesh në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	360.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	110.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	110.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	110.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	45.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	11.00		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	110.00		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	90.00		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	270.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	110.00		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	135.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	380.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	135.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	256.26		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	135.00		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	3.12		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.08		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.17		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.25		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	20.25		
					Shuma 10	

		Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE			
		Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE			
		Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE			
		Shuma pa TVSH (A + B)			
		Fond Rezerve	5%		
		Shuma me Fond Rezerve pa TVSH			
		TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)			
		Shuma Totale			

Shtëpi individuale në pronësi të "Arif Bodlli", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	600.00		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	300.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	140.00		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	189.00		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	14.00		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	45.00		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	0.10		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	243.35		
					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.10		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.10		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		

3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1.00		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	14.56		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	0.10		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.72		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.37		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	3,420.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	0.10		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	140.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	140.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	140.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	50.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	22.40		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	224.00		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	160.00		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	300.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	140.00		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	600.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	440.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	600.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	265.19		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	150.00		
					Shuma 9	

Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	0.10		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.10		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.10		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.50		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	45.00		
						Shuma 10
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Artan Capa", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	495.00		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	247.50		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	54.60		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	56.70		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	16.50		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	111.38		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	0.10		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	255.95		
						Shuma 1
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.10		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
						Shuma 2
Punime përforcimi murature						

1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.10		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
Shuma 3						
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	203.50		
2	2.19/a	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	162.80		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	5.50		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	1.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	13.20		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	71.50		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.04		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.68		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	644		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	236.50		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
Shuma 4						
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	7.70		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	3.94		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.96		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.60		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	1,800.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	450.00		
Shuma 5						
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	42.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	42.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	42.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	55.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
Shuma 6						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	6.72		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	67.20		

3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	132.00		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	247.50		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	54.60		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	495.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	302.10		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	495.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	223.51		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	123.75		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	0.10		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.10		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.10		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.75		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	111.38		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
					TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Besnik Gjini", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	360.00		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	120.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	20.80		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	21.60		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	20.50		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	19.50		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	9.60		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	127.96		

					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.10		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.10		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	8.40		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	3.15		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.83		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.40		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	2,160.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	360.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	16.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	16.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	16.00		

4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	60.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	2.56		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	25.60		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	64.00		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	120.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	20.80		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	360.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	140.80		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	360.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	96.17		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	60.00		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	12.48		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.22		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.49		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	3.00		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	19.50		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
					TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Erelan Jaho", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
----	--------	-----------------------	--------	-------	-------	--------

A - PUNIME STRUKTURORE**Punime prishjeje dhe çmontimi**

1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	586.03		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	10.20		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	33.80		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	35.10		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	22.50		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	19.50		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	6.24		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	160.91		

Shuma 1**Punime për përforcimin e soletave**

1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.10		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	94.50		

Shuma 2**Punime përforcimi murature**

1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.05		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		

Shuma 3**Punime përforcimi themeli**

1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.05		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		

Shuma 4**Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme**

1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	14.28		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	4.83		

3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.80		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.87		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	3,060.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	360.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	26.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	26.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	26.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	70.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	4.16		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	41.60		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	2.72		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	10.20		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	33.80		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	672.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	44.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	672.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	10.20		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	5.10		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	8.11		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.14		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.32		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	3.50		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	19.50		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						

Shuma A - PUNIME STRUKTURE		
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE		
Shuma pa TVSH (A + B)		
Fond Rezerve		5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)		0%
Shuma Totale		

Shtëpi individuale në pronësi të "Fatos Xhafa", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	150.40		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	36.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	7.80		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	8.10		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	12.60		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	3.60		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	1.44		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	47.99		
					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.05		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	50.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.05		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		

5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.05		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
Shuma 4						
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	6.72		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	12.60		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.03		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.05		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	1,440.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	540.00		
Shuma 5						
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	126.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	126.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	126.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	47.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
Shuma 6						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	0.96		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	9.60		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	9.60		
Shuma 7						
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	36.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	7.80		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	150.40		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	43.80		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	150.40		
Shuma 8						
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	16.94		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	18.00		
Shuma 9						
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		

2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	0.10		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.05		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.05		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.35		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	3.60		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
					TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Galip Muca", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	169.60		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	120.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	26.00		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtrësash	m ²	0.10		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	0.10		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	0.10		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	0.10		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	47.34		
					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.05		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekur)	m ²	211.20		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	10.00		

3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.70		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shufrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	2,464.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.05		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	0.10		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	0.10		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.05		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	1.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	1.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	0.10		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	0.10		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	0.10		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	53.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
					Shuma A - PUNIME STRUKTURE	
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	0.10		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	0.10		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	0.10		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						

1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	384.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	26.00		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	130.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	410.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	130.00		
Shuma 8						
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	359.05		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	192.00		
Shuma 9						
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	0.10		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.05		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.05		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	0.10		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	0.10		
Shuma 10						
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)						0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Mehdi Turhani", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	48.00		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	48.00		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	15.60		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	16.20		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	16.50		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	19.50		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2.88		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	58.05		
Shuma 1						
Punime për përforcimin e soletave						

1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.05		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	10.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.05		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.10		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	0.10		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.10		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.10		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	0.10		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.05		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	1		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	0.10		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	0.10		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	10.08		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	12.60		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.21		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.03		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	4,320.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	720.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	165.00		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	165.00		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	165.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	56.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	560.00		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		

7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	1.92		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	19.20		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	25.60		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	48.00		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	15.60		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	48.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	63.60		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	48.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	33.74		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	24.00		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	3.74		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.06		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.15		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	0.10		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	19.50		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
					Fond Rezerve	5%
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
					TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%
Shuma Totale						

Shtëpi individuale në pronësi të "Qerem Ajazi", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	297.00		

2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	163.35		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	28.05		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	28.05		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	17.82		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	22.28		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2.64		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	132.22		
					Shuma 1	
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.05		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
					Shuma 2	
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	55.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.05		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
					Shuma 3	
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	183.15		
2	2.19/a	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	146.52		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.95		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.99		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	11.88		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	64.35		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.73		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.61		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	579		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	212.85		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	64.35		
					Shuma 4	
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	11.09		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	18.48		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.02		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.36		

5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	4,752.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	990.00		
					Shuma 5	
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	28.05		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	28.05		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	28.05		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	61.60		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	49.50		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
					Shuma 6	
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	2.81		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	28.05		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	54.45		
					Shuma 7	
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	163.35		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	28.05		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	297.00		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	191.40		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	297.00		
					Shuma 8	
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	171.34		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	89.84		
					Shuma 9	
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		
2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	3.43		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.08		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.19		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.48		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	22.28		
					Shuma 10	
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						

Shuma B - PUNIME JO-STRUKTURE		
Shuma pa TVSH (A + B)		
Fond Rezerve	5%	
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH		
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%	
Shuma Totale		

Shtëpi individuale në pronësi të "Shaqe Leshi", Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTURE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme	m ²	343.20		
2	Ana - 28	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	188.76		
3	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	28.05		
4	Ana - 3	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	28.05		
5	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	18.26		
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	51.48		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2.64		
8	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	0.10		
9	R.121	Çmontim çatie	m ²	0.10		
10	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	0.10		
11	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	176.65		
						Shuma 1
Punime për përforcimin e soletave						
1	2.182	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur elementë L metalikë	ton	0.05		
2	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
						Shuma 2
Punime përforcimi murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	0.10		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	55.00		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme me rrjetë FRFCM e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgara e hekurit Ø8)	ton	0.05		
5	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø10 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	1.00		
						Shuma 3
Punime përforcimi themeli						
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	183.15		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	146.52		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.95		
4	Ana - 24	Cimentim me injektim në butobeton	m ³	0.99		

5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	11.88		
6	2.262/4a	Betoni C20/25 për përforcimin e themelit	m ³	64.35		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.73		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.61		
9	Ana - 25	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø10 deri 10cm + rezinë ankoruese	copë	579		
10	2.423/a	FV gjeotekstil	m ²	212.85		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	64.35		
Shuma 4						
Punime përforcimi për këmishim/shtim muresh b-arme						
1	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi 10 cm)	m ³	1.85		
2	2.117/1b	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	18.48		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.98		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.49		
5	Ana - 26	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø8 deri 10cm + rezinë ankoruese (për këmishimin e kollonave)	copë	792.00		
6	Ana - 27	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave të mureve shtesë b/a+ rezinë ankoruese (shtimi i mureve b/a)	copë	792.00		
Shuma 5						
Punime hidroizolimi dhe tarrace/çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	28.05		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	28.05		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	28.05		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	61.60		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	57.20		
6	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	0.10		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	0.10		
Shuma 6						
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim	m ³	2.81		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	28.05		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	62.92		
Shuma 7						
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	188.76		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	28.05		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (fasada)	m ²	343.20		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	216.81		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	343.20		
Shuma 8						
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	199.29		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	103.82		
Shuma 9						
Punime te tjera						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	0.10		

2	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	0.10		
3	2.41	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	0.10		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (rindertimi i shkalleve te reja)	m ³	3.43		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.08		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (rindertimi i shkalleve te reja)	ton	0.19		
7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.86		
8	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (t = 20 cm)	m ³	51.48		
					Shuma 10	
					Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE	
					Σ	
					Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE	
					Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE	
					Shuma pa TVSH (A + B)	
					Fond Rezerve	5%
					Shuma me Fond Rezerve pa TVSH	
					TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)	0%
					Shuma Totale	

Pallat banimi 9 kate Pallati 51, rruga "Kavalioni", Nj.A. Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	AN-1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të brendshme h ~ 4m	m ²	425.20		
2	AN-2	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme h > 8m	m ²	445.35		
3	AN-3	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m	m ²	69.21		
4	AN-4	Prishje pllakash dhe nënshtresash	m ²	81.15		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	123.63		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	184.03		
					Shuma 1	Σ
Punime betoni						
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (shtimi i mureve te reja b/a)	m ³	128.31		
2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m (këmishimi i kollonave)	m ³	45.63		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	23.15		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m ³	13.96		
					Shuma 2	Σ
Punime hekuri						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	7.71		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	15.16		
3	AN-5	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave Ø deri 15cm + rezinë ankoruese	copë	1,002		
					Shuma 3	Σ
Punime murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	41.89		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.42		

3	AN-6	Mbushje fugash me koll me fortësi lidhjeje sipas EN 1015-12 > 0.8N/mm2, sipas detajit për riparimin e muraturës në rast shkëputjeje	m ²	35.80		
		Shuma 4				Σ
		Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE				Σ
B- PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	81.15		
2	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	81.15		
3	2.196/c	Hidroizolim në nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m ²	315.04		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	105.01		
		Shuma 5				Σ
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m ²	4,065.70		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	3,082.78		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë	m ²	81.15		
4	2.404	Boje hidroplastike (muret brenda + tavanet)	m ²	4,065.70		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (fasada)	m ²	3,082.78		
		Shuma 6				Σ
Punime të tarracës						
1	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 50-80mm për pjerrësi	m ²	777.81		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	777.81		
3	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2, 30mm mbi hidroizolim	m ²	777.81		
		Shuma 7				
Punime të instalimeve elektrike, hidro-sanitare dhe mekanike						
1	AN-7	Punime të instalimeve elektrike	m ²	1,400.05		
2	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur tualeti)	m ²	490.02		
3	AN-8	Punime të instalimeve hidro-mekanike (mur kuzhine)	m ²	560.02		
		Shuma 8				
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTUREORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTUREORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTUREORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve						
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0% (sipa VKM Nr.143, datë 13.02.2020)						
Shuma Totale me TVSH						

Pallati Nr. 170, Rr. "Josif Budo", Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A - PUNIME STRUKTUREORE						
Punime prishjeje dhe çmontimi						
1	Ana - 1	Prishje e suvatimit ekzistues mure të jashtme (përfshirë kafazin e shkallëve)	m ²	5,372.94		
2	Ana - 2	Prishje e suvatimit ekzistues soleta h ~ 4m (rampa e shkallëve/apartament)	m ²	1,093.31		
3	Ana - 3	Prishje e pllakave të shkallëve	m ²	610.55		
4	Ana - 4	Prishje e shtresave mbi tarracë	m ³	143.84		
5	2.426	Prishje parapet murature pa pastrim	m ³	0.10		
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (per realizimin e konturimeve beton-arme)	m ³	9.48		
7	Ana - 20	Prishje struktura prej guri	m ³	5.32		

8	Ana - 21	Çmontim dyer/dritare	m ²	143.76		
9	2.37/a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,205.36		
		Shuma 1				
Punime për përforcimin e soletave						
1	Ana - 5	F V Sistemi strukturor i përforcimit për soletat në pjesën e poshtme duke përdorur fibra karboni me rezistencë të lartë dhe ngjitje epoksike	m ²	0.10		
		Shuma 2				
Punime murature						
1	Ana-23/3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	m ²	4,801.81		
2	Ana - 22	Llaç special për mbushjet e plasaritjeve/çarjeve	m ²	184.88		
3	Ana - 8	F.V. Veshje në pjesën e jashtme dhe brendshme me rrjetë FRCM (dy-drejtimshe, me hap 20x20 mm dhe trashësi 1.15 mm) e mureve mbajtës (25 dhe 38 cm të gjerë)	m ²	0.10		
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (per rindërtimin e parapetit në tarracë)	m ³	0.10		
		Shuma 3				
Punime hekuri dhe betoni						
1	2.117/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi vertikal)	m ³	15.57		
2	2.119/1a	Betoni C20/25 për konturimin e hapjeve (konturimi horizontal)	m ³	7.49		
3	2.262/4	Mbushje me beton C16/20 per ankorim ne mur	m ³	9.48		
4	2.262/4a	Bazament beton C20/25 per konturimet	m ³	5.32		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	42.04		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.29		
7	Ana - 23	Shpime vrimash në muraturë për ankorimin e shurfrave Ø8 + ankorim me cemento me aditiv kundër tkurrjes (veshja e muraturës me këmishim me zgarë hekuri)	copë	19,209		
8	Ana - 9	Shpime vrimash në beton për ankorimin e shurfrave Ø16 deri 25 cm (konturimi i hapjeve)	copë	266		
		Shuma 4				
Punime hidroizolimi dhe tarrace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në tarraca	m ²	1,438.38		
2	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (mbi hidroizolim)	m ²	1,438.38		
3	2.2	Shtresë lluster cemento 1:2, t = 20 mm (për nivelim)	m ²	1,438.38		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	398.60		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	354.97		
6	2.411	Parapet b/a granili parafabrikuar, si kornize perimetrale mbi parapetet e tarracave	m ²	177.49		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej, për xokolin	m ²	351.42		
		Shuma 5				
Shuma A - PUNIME STRUKTURE						
B - PUNIME JOSTRUKTURE						
Punime shtrim me pllaka						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per nivelim në kafazin e shkallëve	m ³	30.53		
2	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm në kafazin e shkallëve	m ²	399.34		
3	1.117/p	Bazamak shkalle me granil në kafazin e shkallëve	m ²	232.33		

4	2.234/2	Plintuse mermeri h = 10 cm në kafazin e shkallëve	ml	878.56		
Shuma 6						
Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (kafazi i shkallëve)	m ²	2,049.96		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25 (sipërfaqe të brendshme)	m ²	184.88		
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë (rampa e shkallëve dhe soleta e sheshpushimit)	m ²	1,093.31		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	3,322.97		
4	2.404	Boje hidroplastike (sipërfaqe të brendshme)	m ²	184.88		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (përfshire kafazin e shkallëve)	m ²	6,466.25		
Shuma 7						
Instalime dhe rrjete inxhinierike						
1	Ana - 10	Instalime elektrike	m ²	2,232.95		
2	Ana - 11	Instalime hidrosanitare	m ²	1,024.98		
Shuma 8						
Punime te tjera						
1	2.373	Vetrato xhami i temperuar (zëvendësimi i vetratave ekzistuese të katit përdhe pas realizimit të konturimit)	m ²	117.89		
Shuma 9						
Shuma B - PUNIME JOSTRUKTORE						
Shuma A - PUNIME STRUKTORE						
Shuma B - PUNIME JO-STRUKTORE						
Shuma pa TVSH (A + B)						
Fond Rezerve			5%			
Shuma me Fond Rezerve pa TVSH						
TVSH 0 % (sipas VKM Nr. 143, datë 13.2.2020)			0%			
Shuma Totale						