

PREVENTIV

Hartimi i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese / përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Krujë

Objekti: Rikonstruksion i objektit Nr.57 Rr.Gavril Dara, Kruje (DS4)

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Heqje pllakash dyshemeje, nenshtresa betoni në koridore dhe shkallë)	m ³	33		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	36		
3	An-04	Prishje suvatimi në fasadë	m ²	1370		
4	An-04	Prishje suva solete	m ²	581		
5	An-05	Heqje pllakash muri apo dyshmeje bashke me nënshtresat në WC	m ²	181		
6	An-06	Çmontim dyer ose dritare	m ²	43.68		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	100		
		SHUMA 1				
2		PUNIME PER SONDAZHE DHE INDENTIFIKIMIN E DENTIMEVE				
1	An-01	Sondazhe në muraturë tulle	copë	10		
2	An-02	Sondazhe në soleta	copë	6		
3	An-03	Sondazhe në dysheme, katet përdhe	copë	7		
		SHUMA 2				
3		PUNIME MURATURE				
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25, t=20cm	m ³	39		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	13		
		SHUMA 3				
4		PUNIME RIAFTËSIMI / Punime Përforcimi Strukturor				
1	An-09	Injektim llaç-çimento me rezistencë të lartë për riaftësimin e çashmërive në muraturë	copë	5		
2	An-10	Tipi 3 - Përforcim kolona b/a me fibra karboni FRP.	copë	30		
3	An-11	Tipi 3 - Ristafim kolona b/a ku mbeshtetet soleta konsol	copë	9		
4	An-12	Tipi 7 - FV fugë sizmike	ml	4.5		
5	An-13	Ndërtim kolonçina b/a për shtangësim muri në plan e tij	copë	21		

6	An-14	Shtangësim i konturit të soletës konsol. Ndërtim brez b/a	ml	21
7	An-15	Shtangësim i trarëve petashuq nën soletën konsol.	copë	9
		SHUMA 4		
5		PUNIME SUVATIMI		
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	581
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	1711
3	An-16	Riparim i plasaritjeve te thella te suvase te lokalizuara me rrjete me fibra xhami alkalorezistente dhe llac i perforcuar me fibra per perforcim te muratures	m ²	22
4	An-18	F.V rrjete me fibra xhami alkalorezistente, per perforcim te muratures (1 cm)	m ²	1711
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm+rrjete+suva	m ²	1370
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	1370
7	2.404	Boje hidroplastike	m ²	581
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	3081
		SHUMA 5		
6		PUNIME SHTRESASH		
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 (t=2 cm)	m ²	562
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	562
3	2.283	Shtrese stirobetoni t=5cm	m ³	27.3
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej për tualete në dysHEME dhe mure	m ²	117
5	2.326	Veshje muri në tualete me pllake majolike	m ²	87
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	295
7	2.431	Skela metalike me tubo fasade > 12 m	m ²	1865
		SHUMA 6		
7		PUNIME DRITARE		
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	9
2	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	2.1
3	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	2.1
4	An-08	Montim dyer ose dritare	copë	18
		SHUMA 7		
8		PUNIME TARACE/ÇATIE		
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	116
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	5
3	2.410	Parapet mur tulle+suva+kor.granili	m ²	2.5
		SHUMA 8		
9		PUNIME ELEKTRIKE		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	400
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80
3	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	20
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20
5	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1
6	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	144
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	12
8	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ²	ml	1800
9	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	1200

10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1920	
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	360	
12	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	120	
13	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	50	
14	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	48	
15	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	72	
16	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	120	
		SHUMA 9			
10		PUNIME HIDRAULIKE			
1	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	25.10	
2	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	120	
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	12	
		SHUMA 10			
11		PUNIME SISTEMIME TE JASHTME			
1	An-07	Prerje dhe heqje asfalti 1-herë në të dy anët	ml	12	
2	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m ²	15	
3	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m ²	15	
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	1	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=10 cm	m ³	1.7	
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	31.5	
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	16	
8	3.471a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ³	11.5	
9	An-23/Man.2	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	4	
10	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjeluar	ml	26	
11	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6	
		SHUMA 11			
12		NGRITJE KANTIERI			
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (h=1.50m)	m ²	118	
		SHUMA 12			
		SHUMA (1 ÷ 12)			
		FOND REZERVE	5%		
		SHUMA TOTALE			

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 date 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
“ERALD-G” sh.p.k & “ECG” sh.p.k
Përfaqësues
Ing. Gëzim ISLAMI