

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIM I PRITAVE LUMORE DHE PËRFORCIM I KËMBËVE TË URËS NË SHTRATIN E LUMIT SHKUMBIN, BASHKIA PEQIN"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		PUNIME PËR PËRFORCIMIN E KËMBËVE TË URËS				
1	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke (per devijimin e lumit)	m ³	2,031.8		
2	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke (per kembet e ures)	m ³	268.6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t = 15 cm	m ³	57.6		
4	2.262/4	Shtrese betoni C - 16/20, t = 10 cm, per nenshtrese	m ³	38.4		
5	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C - 30/37	m ³	493.2		
6	3.289	F.V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	30.2		
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	30.4		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	238.3		
9	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta, per "handrail"	ton	4.1		
		Shuma 1				
2		PUNIME PËR PRITAT LUMORE (SKOLIERA)				
1	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk. ne mjet	m ³	80.5		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	80.5		
3	AN/1	Punime dheu per nivelim e inkastrimit te skolieres brenda shtratit te lumit	m ³	58.8		
4	An-8	Mbushje e skolierave me çakell te fraksionuar, Ø = 150 - 500 mm, ngjeshur me makineri	m ³	10,348		
5	3.352	Mbushje e skolierave me gure kave, d > 1m	m ³	6,374.8		
6	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x2 m	m ³	66.8		
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	33.4		
8	An-9	Mbushje me zhavorr pas gabioneve	m ³	12.9		
9	2.262/4	Shtrese betoni C - 16/20, per inkastrim	m ³	1.7		
10	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per krijimin e trasese se aksesit)	m ³	6,857.3		
		Shuma 2				



	PËRMBLEDHËSE			
	SHUMA TOTALE (1 + 2)			
	Fondi Rezervë	5%		
	Totali pa T.V.SH			
	T.V.SH	20%		
	SHUMA TOTALE me T.V.SH			

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629, date 15.07.2015

PREVENTIVOI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. Mark PEMAJ

