

**ILIR XHAKOLLI  
MIRATOHET  
KRYETARI I BASHKISE  
ILIR XHAKOLLI**

**OBJEKTI: REHABILITIM/PERFORCIM BANESASH KOLEKTIVE**

1	<b>Pallati 63 ( Pogradec )</b>					
NR	ANALIZ	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>						
1	2.219+2.3	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi	m3	27.2		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	22		
3	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.7		
4	2..167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.24		
5	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	20		
6	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	170		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	60		
8	2.209	Ulluk shkarkimi Vertikal, xingato	ml	30		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>						
9	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m²	160		
10	2.399	Sherbetim e bojatisje	m²	122.35		
11	2.292	Trare tvani te sharruar	m²	160		
12	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m²	5		
<b>SHUMA II</b>						
<b>SHUMA I- II</b>						
<b>FONDI REZERVE 5%</b>						
<b>SHUMA</b>						
2	<b>Selami Hajro (Laktesh/Velcan )</b>					
<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>						
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	4.2		
3	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.16		
4	2..167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.24		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>						
5	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m²	68.4		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	20		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	6.4		
<b>SHUMA II</b>						
<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>						
8	2..292	Trare tavani te sharruar	m²	52		
9	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m²	64		
10	2.401	Sherbetim e bojatisje	m²	116		
11	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	76		
12	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m²	3.2		

		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
13	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m <sup>2</sup>	2		
14	2.383/2	F. v dyer druri importi cil II	m <sup>2</sup>	2		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I-IV</b>				
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>3</b>	<b>Eduart Tarushllari ( Bucimas Pogradec )</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	12.8		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	3.2		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	80		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	18		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	72		
9	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	60		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	3		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
11	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4		
12	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	4.1		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>4</b>	<b>Florenc Tarushllari ( Bucimas Pogradec )</b>					
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	11.2		
2	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	64.8		
3	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	18		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>IV.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	50		
6	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	50		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.5		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>V. PUNIME DYER+DRITARE</b>				

8	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.5		
9	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	6.15		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>5 Agim Mancellari ( Pogradec )</b>						
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	18.56		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	4.5		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.25		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	116		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	18		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	100		
9	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	50		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>6 Shaban Belegu ( Velcan )</b>						
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11.68		
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	4		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.4		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	72.7		
5	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	18		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65		
6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	100		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.2		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		

10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	4.1		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	10.00		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	10		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	10		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	10		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	2		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	2		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	5		
20	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	5		
21	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>7</b>	<b>Vjollca Spahiu ( Pogradec )</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	10		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
2	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	78.5		
3	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	12		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	74		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
6	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.24		
7	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	2.1		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>8</b>	<b>Vangjel Cobani ( Pogradec )</b>					
<b>NR</b>	<b>ANALIZ</b>	<b>EMERTIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>		
		<b>I.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.5		
2	2..326	Veshje me pllake majolike( wc+aneksi)	m²	30		
3	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	ml	30		

		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
4	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	10		
5	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	4.1		
6	2..395	F V dyer duralumini	m <sup>2</sup>	1.4		
		<b>SHUMA II.</b>				
		<b>III. PUNIME H/SANITARE</b>				
7	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
8	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
9	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	1		
10	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	25		
11	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	15		
12	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
13	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	4		
		<b>SHUMA III.</b>				
		<b>SHUMA I-IV</b>				
		<b>FONDI REZERVE 5%</b>				
		<b>SHUMA</b>				
<b>9</b>	<b>Lirim Mancellari ( Pogradec )</b>					
		<b>PUNIME Catie</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	2.9		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
4	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	10		
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	125		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	18		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	10		
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	61		
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>			
		<b>PUNIME DYER DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		
10	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	2.2		
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>			
		<b>SHUMA totale</b>	<b>lek</b>			
		<b>FONDI REZERVE 5 %</b>	<b>lek</b>			
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>			-
<b>10</b>	<b>Luan Blloshmi (Bucimas Pogradec )</b>					
		<b>PUNIME CATIE</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	2.9		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
6	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	2.4		

7	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	106		
8	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	10		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>PUNIME DYER DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.2		
10	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	2.2		
		<b>SHUMA II</b>	<b>lek</b>			
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
11	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65		
12	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	30		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>Shuma</b>				
		<b>FONDI REZERVE 5 %</b>				
		<b>SHUMA</b>				
<b>11</b>	<b>Albana Bacllari (Nizhavec Pogradec )</b>					
		<b>PUNME CATIE</b>				
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	2.4		
5	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	89		
6	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	14.4		
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4		
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>			
		<b>PUNIME DYER DRITARE</b>				
8	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		
9	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	2.2		
		<b>SHUMA II</b>	<b>lek</b>			
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
10	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65		
11	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	80		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>Shuma</b>				
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>12</b>	<b>Sefer Hyka ( Petrushe Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11.2		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	2.8		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				

5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	70		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65		
9	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
10	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4		
11	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	2.8		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
12	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	25.72		
13	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
14	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
15	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20		
16	2.485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
17	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
18	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>13</b>	<b>Gurali Hamza ( Leshnice / Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	14.4		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	2.1		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.12		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.2		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	88		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	90		
9	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	140		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
10	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	6		
11	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	3		
		<b>SHUMA IV</b>				

		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
12	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	10	
13	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	10	
14	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	10	
15	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	10.00	
16	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	10	
17	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1	
18	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	10	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>Shuma</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>		
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>		
<b>14</b>	<b>Bashkim Miminllari ( Blace / Cerrave)</b>				
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>			
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	9.6	
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	2.1	
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.12	
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.2	
		<b>SHUMA I</b>			
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>			
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	53	
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10	
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20	
		<b>SHUMA II</b>			
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	50	
9	2.310	M 25	m2	140	
10	2.267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	40	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
11	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	5.5	
12	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	6	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
13	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	30	
14	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	30	
15	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	30	
16	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	22.00	
17	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	10	
18	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1	
19	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	10	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>			
20	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5	
21	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	5	



22	2..519	Tubo kanalizimi Ø 90mm	ml	7		
23	2.494. 2 494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
24	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
25	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>15</b>	<b>Hekuran Shkullaku ( Stropcke / Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	16.16		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	1.5		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.2		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.2		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	100		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	70		
9	2.310	M 25	m2	80		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
10	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4.4		
11	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	3.5		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
12	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	46.04		
13	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		
14	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	40		
15	2.480/2	Tubo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	40		
16	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
17	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
18	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>16</b>	<b>Ilia Hamolli ( Stropcke / Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	19.2		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	2		

3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.15		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	117		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	80		
9	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	80		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
10	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.1		
11	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
12	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	20.00		
13	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		
14	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	40		
15	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	40		
16	2.485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
17	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
18	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>SHUMA</b>				
<b>17</b>	<b>Elvira Poce (Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	20		
2	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	2		
3	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
4	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.29		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	117		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	60		
		<b>SHUMA III</b>				

		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	3.5	
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	1.5	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>SHUMA VI</b>			
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>		
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>		
		<b>SHUMA</b>			
<b>18</b>	<b>Fatime Elezi ( Velcan / Pogradec )</b>				
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>			
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	4	
2	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.45	
3	2..167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.35	
		<b>SHUMA I</b>			
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>			
4	2.219+2.375/a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11.2	
5	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	70	
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	20	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	10	
		<b>SHUMA II</b>			
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
8	2..292	Trare tavani te sharruar	m <sup>2</sup>	65	
9	2..295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65	
10	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe.llac I perzier M 25	m <sup>2</sup>	74.28	
11	2.401	Sherbetim e bojatisje	m <sup>2</sup>	90	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
12	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.2	
13	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m <sup>2</sup>	2.2	
14	2.383/2	F. v dyer druri importi cil II	m <sup>2</sup>	2	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>		
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>		
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>		
<b>19</b>	<b>Ymri Demollari ( Memelisht / Pogradec )</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
1	2.352	Veshje polisterol kompakt jeshil, t=5 cm +rrjete + suva	m <sup>2</sup>	60	
2	2.331	Suvatim I zakonshem fasade per h-8m	m <sup>2</sup>	80	
3	2.404	Boje h/plastike	m <sup>2</sup>	60	
4	2..326	Veshje me pllake majolike( wc+aneksi)	m <sup>2</sup>	60	
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	80	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
6	2.375	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m <sup>2</sup>	4.2	
7	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m <sup>2</sup>	3.6	

8	2..395	F V dyer duralumini	m <sup>2</sup>	1.76		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME H/SANITARE</b>				
9	2.495	F.V. lavaman porcelan importi me mishelator	copë	1		
10	2.504	F.V WC allaturka importi	copë	1		
11	2.498	F.V lavapjate e kompletuar	copë	2		
12	2..520	Tube pvc ajrimi Ø 110mm	ml	4		
13	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	3		
14	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	15		
15	2..508	F. V bolier 100 litra	cop	1		
16	Analiz	Grup dushi	cop	1		
17	2.494/4	Saraçineske bronxi 1 1/2"	cop	1		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>20</b>	<b>Enkel Hoxha ( Pogradec )</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	3.6		
2	2..166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.45		
3	2..167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.35		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11.2		
5	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	70		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	20		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	10		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2..292	Trare tavani te sharruar	m <sup>2</sup>	65		
9	2..295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	65		
10	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe, llac I perzier M 25	m <sup>2</sup>	74.28		
11	2.401	Sherbetim e bojatisje	m <sup>2</sup>	90		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
12	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4.5		
13	2.375	F.V. dritare d/alumini tek xham	m <sup>2</sup>	4.5		
14	2.383/2	F. v dyer druri importi cil ll	m <sup>2</sup>	2.8		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			-
<b>21</b>	<b>Sherif Leka ( Proptisht)</b>					
		<b>I.PUNIME GERMIMI, MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2..1	Germim dheu temel	m <sup>3</sup>	0.6		
2	2.52/2	Mur guri temel + xokol llac perz M 25	m <sup>3</sup>	1.2		

3	2..88	Mur blloqe betoni	m <sup>3</sup>	2.2		
4	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe	m <sup>3</sup>	0.33		
5	2.119/1	Trare e arkitrare b/a	m <sup>3</sup>	0.1		
6	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m <sup>3</sup>	0.4		
7	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	32		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
8	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	11.2		
9	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	4.3		
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	11.2		
11	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
12	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	18		
13	2..300	Suvatim tavani	m <sup>2</sup>	22		
14	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llac I perzier M 25	m <sup>2</sup>	83.2		
15	2.358/b	Veshje polisterol kompakt jeshil, t=5 cm +rrjete + suva	m <sup>2</sup>	31		
16	2.399	Sherbetim e bojatisje	m <sup>2</sup>	123.2		
17	2.404	Boje h/plastike	m <sup>2</sup>	31		
18	2..326	Veshje me pllake majolike( wc+aneksi)	m <sup>2</sup>	14.2		
19	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	48		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
20	2..395/a	F V dyer duralumini dopio xham	m <sup>2</sup>	5.18		
21	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m <sup>2</sup>	4.42		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>22</b>	<b>Adivije Kasmollari ( Pogradec )</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me blloqe	m <sup>3</sup>	7		
2	2.119/1	Trare e arkitrare b/a	m <sup>3</sup>	0.2		
3	2..166	Hekur betoni Ø 6-10 mm	kg	500		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.219+2.3 7/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	11.2		
5	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	70		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	11.2		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	1.8		
9	2..300	Suvatim tavani	m <sup>2</sup>	33.2		
10	2.399	Sherbetim e bojatisje	m <sup>2</sup>	155		

11	2.404	Boje h/plastike	m <sup>2</sup>	78.4		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
12	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m <sup>2</sup>	2.6		
13	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil II	m <sup>2</sup>	1.8		
14	2..395	F V dyer duralumini	m <sup>2</sup>	3.2		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>23</b>	<b>Arti Yzellari (Geshtenjas / Proptisht )</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	3.5		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.25		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.65		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	11.2		
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	60		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal, llamarin xing, Ø 100mm	ml	20		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal, llamarin xing, 33 cm	ml	15		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	55		
9	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>24</b>	<b>Bujar Zeqollari (Memelisht /Udenisht)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	3.5		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.25		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.35		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	60		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	40		
6	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe,llaç I perzier M 25	m <sup>2</sup>	84		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>Shuma</b>				
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			

<b>25</b>	<b>Edmond Kuqo ( Remenj / Bucimas )</b>				
		<b>III. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>			
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	4	
2	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m <sup>2</sup>	60	
		<b>SHUMA II</b>			
		<b>IV.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
3	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	43.8	
4	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	26	
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m <sup>2</sup>	43.8	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>V. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
6	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	1.6	
7	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	1.5	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>VII. PUNIME H/SANITARE</b>			
8	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5	
9	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	5	
10	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	7	
11	2.494.	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1	
12	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1	
13	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>VI. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
14	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	20	
15	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	20	
16	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	20	
17	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20	
18	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4	
19	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1	
20	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>		
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>		
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>		
<b>26</b>	<b>Zhaneta Topalli ( Pogradec)</b>				
		<b>I. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>			
1	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	64	
2	2..200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>3</sup>	64	
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	64	
		<b>SHUMA I</b>			
		<b>II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
4	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	55	
5	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi dyshene + shkallet	m <sup>2</sup>	55	
6	2.324/a	Plintuse gres	ml	60	
7	2.405	Pragje dritare granili lyer me boje	m <sup>2</sup>	1.38	
		<b>SHUMA II</b>			
		<b>III. PUNIME DYER+DRITARE</b>			

8	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m <sup>2</sup>	2.4		
9	2.383/2	e jashtme	m <sup>2</sup>	1.5		
10	2..395	jashtme+WC	m <sup>2</sup>	1.5		
		<b>SHUMA III</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	20.00		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	40		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	79		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	80		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	copë	14		
16	2..486	F. V Portollamp normale 10A	copë	8		
17	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	copë	2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA I-IV</b>				
		<b>FONDI REZERVE 3%</b>				
		<b>SHUMA</b>				
<b>27</b>	<b>Topçiu( Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare B/A C 20/25	m <sup>3</sup>	2.5		
2	2.166	F.V. hekuri periodik d6-10 mm	ton	0.35		
3	2.167	F.V. hekuri periodik d>10 mm	ton	0.45		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>III. PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m <sup>3</sup>	8		
5	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	50		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33	ml	20		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	35		
9	2.31	Suvatime te brendshme ne mur tulle h-4 m me krahe	m <sup>2</sup>	200		
11	2.405	Pragje dritare granili lyster me boje	m <sup>2</sup>	2.5		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
12	2.375/a	F.V. dritare d/alumini tek xham	m <sup>2</sup>	4.05		
13	2.395/a	F. v dyer druri importi cil II	m <sup>2</sup>	1.5		
14	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	2.5		
		<b>SHUMAV</b>				
		<b>VI. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
15	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	44.86		
16	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	40		
17	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	40		
18	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	70		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VII</b>	<b>lek</b>			
		<b>FONDI REZERVE 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>			



<b>28</b>	<b>hkulaku ( Stropcke )</b>				
		<b>I. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>			
1	2.219+2.37/5a	Prishje cati vendi +transport mbeturina ndertimi 5km	m3	8	
2	2.219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	70	
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15	
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33	ml	20	
		<b>SHUMA I</b>			
		<b>II.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60	
		<b>Shuma II</b>			
		<b>SHUMA I - II</b>	<b>lek</b>		
		<b>FONDI REZERVE 3%</b>	<b>lek</b>		
		<b>SHUMA</b>	<b>lek</b>		
<b>29</b>	<b>Ferit Mancellari ( Pogradec )</b>				
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>			
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	2.5	
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15	
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25	
		<b>SHUMA I</b>			
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
4	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	70	
5	2.310	M 25	m2	100	
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.5	
7	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	52.5	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
8	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4	
9	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	4.1	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
10	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	21.49	
11	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20	
12	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	20	
13	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20	
14	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4	
15	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1	
16	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>		
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>		
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>		
<b>30</b>	<b>Driza ( Verdove )</b>				
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>			
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m³	2.5	
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15	
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25	

		<b>SHUMA I</b>			
		<b>I.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>			
4	2..295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	40	
5	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me krahe llac I perzier M 25	m <sup>2</sup>	120	
6	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	40	
		<b>SHUMA II</b>			
		<b>II. PUNIME DYER+DRITARE</b>			
7	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4	
8	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	4.1	
		<b>SHUMA III</b>			
		<b>VI. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	49.96	
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
11	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	50	
12	2.480/2	Tubo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	30	
13	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4	
14	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1	
15	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4	
		<b>SHUMA IV</b>			
		<b>VII. PUNIME H/SANITARE</b>			
16	2..519	Tubo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5	
17	2.491/c	Tubo dhe rakorderi	ml	5	
18	2..519	Tubo kanalizimi Ø 90mm	ml	7	
19	2.494.	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1	
20	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1	
21	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1	
		<b>SHUMA V</b>			
		<b>SHUMA I - V</b>	<b>lek</b>		
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>		
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>		
<b>31</b>	<b>ku (Rrotokal / Proptisht )</b>				
		<b>Punime beton dhe beton arme</b>			
1	2.119/1a	Trare e arkitrare B/A C 20/25	m3	2.5	
2	2.166	F.V. hekuri periodik d6-10 mm	ton	0.2	
3	2.167	F.V. hekuri periodik d>10 mm	ton	0.35	
		<b>SHUMA 2</b>			
		<b>Punime Murature</b>			
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç	m3	6.2	
		<b>SHUMA 3</b>			
		<b>Punime Catie</b>			
5	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla	m <sup>2</sup>	16	
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m <sup>3</sup>	100	
7	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	11.2	
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	30	
		<b>SHUMA 3</b>			
		<b>Punime Suvatimi</b>			
9	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	30	

10	2.31	Suvatime te brendshme ne mur tulle h-4 m me	m2	100		
11		<b>SHUMA 3</b>				
12	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		
13	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	1.5		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>32</b>	<b>ifi ( Senishte/Velcan)</b>					
		<b>MURATURE , BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.52/2	Mur guri themel + xokol llac perz M 25	m³	3.63		
2	2..88	Mur bloqe betoni	m³	4.5		
3	2.121/1	Brez betoni mbi themel dhe murin me bloqe	m³	4.5		
4	2.117/1	Kollona b/a C16/20 - 4m	m³	1.55		
5	2.262/3	Shtrese betoni niveluese t=10cm	m³	1.5		
6	2..166	Hekur betoni 6-10 mm	kg	511		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
7	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m²	60		
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m³	16		
9	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	11.2		
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
11	2..295	Tavan + rrjete teli + suva	m²	55		
12	2.310	Suvatim I brendshem murr tulle h-4 m me	m²	80		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
13	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopio xham	m²	3.2		
14	2.383/2	F. v dyer druri te brendeshme importi cil ll	m²	2.5		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>VI. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
15	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	20		
16	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		
17	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	20		
18	2.480/2	Tubo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20		
19	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
20	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
21	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VII. PUNIME H/SANITARE</b>				
22	2..519	Tubo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
23	2.491/c	Tubo dhe rakorderi	ml	5		
24	2..519	Tubo kanalizimi Ø 90mm	ml	7		
25	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I-IV</b>				

		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			-
<b>33</b>	<b>Blaceri(Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	5		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	86.00		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3.00		
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	60		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	40		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4.2		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	4.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	20.00		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	15		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	15		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	11.00		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>34</b>	<b>i Tori(Pogradec)</b>					
		<b>I.PUNIME BETONI dhe HEKUR BETONI</b>				
1	2.121/1	Brez b/a mbi mur guri	m <sup>3</sup>	5		
2	2.166	Hekur betoni ø 6-10 mm	ton	0.15		
3	2.167	Hekur betoni mbi ø 12 mm	ton	0.25		
		<b>SHUMA I</b>				
		<b>II. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
4	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m <sup>2</sup>	65		

5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m <sup>3</sup>	10.4		
6	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	11.2		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	60		
9	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	200		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.5		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>35</b>	<b>Vesho (Pogradec)</b>					
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	50		
6	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	52		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	10		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	70		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4.2		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	4.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	20.00		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	17.59		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2.519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494.	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>36</b>	<b>Ik Cela ( Velcan)</b>					
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
7	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m <sup>2</sup>	60		
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m <sup>3</sup>	16		
5	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	11.2		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	20		
		<b>SHUMA II</b>				

		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	50		
6	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	52		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	40		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4.2		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	4.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	20.00		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	20		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	17.59		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>37</b>	<b>Hamati ( Velcan)</b>					
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
7	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla	m <sup>2</sup>	70		
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m <sup>3</sup>	17		
5	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	20		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	45		
6	2.310	M 25	m <sup>2</sup>	52		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m <sup>2</sup>	40		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m <sup>2</sup>	4.2		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	4.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	30.00		

12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	20		
14	2.480/2	Tubo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	18.00		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tubo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tubo dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tubo kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>38</b>	<b>memollari (Bucimas)</b>					
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	60		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m³	10		
3	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal ll xingato	ml	10		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal ll xingato	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	50		
6	2.310	M 25	m2	52		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	40		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4.2		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	4.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	21.94		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	20		
14	2.480/2	Tubo plasmasi Ø 18-21 mm	ml	20.00		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tubo pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tubo dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tubo kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494.	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		

22	2.494.	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
23	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1		
24	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
<b>39</b>	<b>et Baci ( Velcan)</b>					
		<b>II. PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2..219	Çati vëndi e zakonshme Hd ~ 8m mbuluar tjegulla marseleze	m²	50		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim+transport 5 km	m³	16		
3	2..212	Ulluk shkarkimi horizontal II xingato	ml	11.2		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal II xingato	ml	30		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>III.PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	45		
6	2.310	M 25	m2	52		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.5		
8	2..267/b	Shtrese pllaka grez importi + plintuse	m²	40		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>IV. PUNIME DYER+DRITARE</b>				
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	3.9		
10	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	3.2		
		<b>SHUMA IV</b>				
		<b>V. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	8.67		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		
13	2.481/1	F.V Përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm²	ml	20		
14	2.480/2	Tube plasmasi Ø 18-21 mm	ml	2.00		
15	2..485	F.V Çelsa e priza 10 A me nulifikim	cop	4		
16	2.490/b	F.V automat sekondar me 6 vende	cop	1		
17	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cop	4		
		<b>SHUMA V</b>				
		<b>VI. PUNIME H/SANITARE</b>				
18	2..519	Tube pvc shkarkimi Ø 90mm	ml	5		
19	2.491/c	Tube dhe rakorderi	ml	10		
20	2..519	Tube kanalizimi Ø 90mm	ml	10		
21	2.494. 2.494/1	F.V saracineske bronxi Ø 1/2" dhe 3/4	cop	1		
		<b>SHUMA VI</b>				
		<b>SHUMA I - VI</b>	<b>lek</b>			
		<b>Fondi Rezerve 3%</b>	<b>lek</b>			
		<b>Shuma</b>	<b>lek</b>			
		<b>SHUMA TOTALE PA TVSH</b>				
		<b>TVSH 20 %</b>				
		<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>				