

**FIRMA PROJEKTUESE****DERBI-E**

Email:derbie.studio@gmail.com Cel:067 20 57 534

**PREVENTIV****Objekti: "RRJETI I INFRASTRUKTURES KTHESA E CERUJES URA KLOS"****BASHKIA - KLOS**

<b>PUNIME NE RRUGE DHE TROTUARE</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Pershkrimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
1	2.426/5	Prishje struktura betoni + trasport	m <sup>3</sup>	184.00		-
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + trasport	m <sup>3</sup>	220.00		-
<b>Shuma A-1</b>						-
<b>A-3. Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	640.00		-
2	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m <sup>3</sup>	50.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	450.00		-
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	920.00		-
5	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	460.00		-
6	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m <sup>2</sup>	920.00		-
7	3.244	F.V. Beton C 20/25 (kunete)	m <sup>3</sup>	36.00		-
8	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur per mure	m <sup>3</sup>	585.00		-
<b>Shuma A-2</b>						-
<b>SHUMA A</b>						
<b>B PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Pershkrimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>B-1. Punime ne Rrjetin K.U.Z.</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	1,919.00		-
2	3.17	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	115.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	280.00		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar	m <sup>3</sup>	1,624.00		-
5	M.3 An-19	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>	55.00		-
6	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=400 mm	ml	110.00		-
7	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	753.00		-
8	2.An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	520.00		-
9	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	380.00		-
10	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	39.00		-
<b>ShumB-1</b>						-
<b>B-2. Punime ne Rrjetin K.U.SH.</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	360.00		-

2	M.3 An-10	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>	102.00	-	-
3	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	210.00	-	-
4	2.An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	290.00	-	-
5	2.An - 23	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	19.00	-	-
<b>Shuma B-2</b>						
<b>B-3. Punime ne Gropen septike 500 banore</b>						
1	3.89/a	Gërmimi për materiale themeli përveç tokës së sipërme, shkëmbit ose materialit të fortë, thellësia 2.3	m <sup>3</sup>	260.0		0.0
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare	m <sup>3</sup>	180.0		0.0
3	2.258	Shtrese zhavori poshte betonit dhe mbushje me zhavor anashmureve anesore te betonit	m <sup>3</sup>	48.0		0.0
4	2.261	Mbushje me rere tubacionet e filtrimit te ujit ne dalje	m <sup>3</sup>	6.0		0.0
5	3.241	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim	m <sup>3</sup>	5.4		0.0
6	2.130/1a	Beton arme per muret dhe soletat e gropes septike C20/25	m <sup>3</sup>	49.0		0.0
7	2.167	Hekur betoni (460 N/mm2) shufrat BS 4449 - diameter 8 - 14 mm	ton	4.4		0.0
8	An	Shkalle hekuri te galvanizuara	kg	18.0		0.0
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m <sup>2</sup>	54.0		0.0
10	An	Tub ventilimi me berryl DN 50	cope	2.0		0.0
11	An	Kapak celiku i galvanizuar EN 124 Klasa A15, hapje e pastër 600 * 600 mm duke përfshirë kornizën, pajisjen siguruese, menteshat, celsin sipas vizatimeve	cope	2.0		0.0
12	An	Pjese dhe rekorderi speciale prej gize sipas projektit	kg	42.0		0.0
13	3.An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	36		0.0
<b>Shuma B-3</b>						
<b>SHUMA B</b>						
<b>C</b>						
<b>PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Pershkrimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	3.17	Gërmim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>			-
2	2.261	Mbushje me rere	m <sup>3</sup>			-
3	3.An/55	F.Montim shtyllle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope			-
4	3.654	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml			-
5	3.An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope			-
6	An	F.V. Mates energie	cope			-
7	3.240	F.V Beton M 200 per fiksimin e shtyllave	m <sup>3</sup>			-
8	An	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml			-
<b>SHUMA C</b>						
<b>SHUMA A-C</b>						
<b>FOND REZERVE 5%</b>						
<b>VLERA TOTALE PA TVSH</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE ME TVSH</b>						

Preventivues :  
Shoqeria "DERBI-E" shpk  
Ing. Bexhet DEDJA

MIRATOHET  
BASHKIA KLOS  
Ilmi HOXHA

SHENIM:

- 1.Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015, botuar ne fletoren zyrtare nr 125 date 21.7.2015.
2. Ne kete preventiv zerat e punimeve ne te cilat nuk eshte shenuar Nr. I Analizes sipas Manualeve te Miratuara nga MPPT u jane referuar cmimeve te dhena nga specialistet perkates,  
Ne keto cmime specialistet u jane referuar katalogjeve perkates ose cmimeve te tregut.