

**BASHKIA VAU DEJES**

## Preventiv Punimesh

Objekti: Sistemim asfaltim rrugët e brendshme Rranxa

Nr. Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. Punime germimi dhe mbushje</b>					
3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	921.4		
An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
<b>Shuma per punimet e germimit dhe mbushjes / Shuma A</b>					-
<b>B. Punime shtresash rrugore</b>					
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	375		
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8897		
3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	937		
3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6556		
3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6556		
<b>Shuma per punimet e shtresave / Shuma B</b>					-
<b>C. Punime per sinjalistiken</b>					
An151	Vizime me boje bikomponente (shirit 12cm ne 2 anet e rruges)	m <sup>2</sup>	450		
3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	30		
An	Kanal betoni parafabrikat	ml	409		
An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2		
<b>Shuma per punimet e sinjalistikes / Shuma C</b>					-
<b>Shuma per punimet e rruges (A-D)</b>					-
<b>Tvsh</b>					-
<b>Shuma totale me Tvsh</b>					-

**Punoi:**  
**"LENI-ING" sh.p.k**  
**Ing. Nikoll Paluca**