



## BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET

KRYETAR

Z.Tonin Marinaj

### PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES CENAJ RROGOM"  
GJATESIA E RRUGES L=950 ml.

Nr	Nr. Man	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1 - PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	10.00		-
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.00		-
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	30.00		-
<b>Shuma 1</b>						-
<b>2 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	957.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	957.00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	420.00		-
<b>Shuma 2</b>						-
<b>3 - PUNIME PER MURE RRETHUES DHE KUNETE</b>						
1	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	30.00		-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kunete,hyrjet e shtepive)	m3	15.00		-
3	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	10.00		-
<b>Shuma 3</b>						-
<b>4 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,470.00		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,470.00		-
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm(bankine)	m2	1,430.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3,050.00		-
<b>Shuma 4</b>						-
<b>SHUMA (1-4)</b>						-
Fondi rezerve %			3%			-
Shuma pa TVSH						-
TVSH %			20%			-
<b>Shuma me TVSH</b>						-

" ZENIT&CO" sh.p.k&"EAD-STUDIO"sh.p.k

Drejtuesi Ligjor

z.Arqile PERI