



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ
PREVENTIV

Objektet : Ndertim Rruget Blloku Babrru Shpat 1 Komplet

OBJEKTI : Ndertim RRUGA Zija Kambo + Zylyftar Veleshnja+Rruga Zonja Çurre +Zef Serembe + Rrugicat e Tajar Zavalani + Ndertim Rruge Sulejeman Vuciterna +Sulejman Pash Ballgjini + Pjeter Arbrori + , Babrru Shpat Komplet , PASKUQAN, (Lt = 2600 ml)

A. OBJEKTI : Ndertim RRUGA Zija Kambo + Zylyftar Veleshnja+Rruga Zonja Çurre +Rruga Sef Kosharja , Lt=2600 m , L1 = 1234 m II = 1234 m, B2=6 m , B= 4 m + kunete 2x0.5 m + trotuare 1x1 m ,

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I PUNIME GERMIMI						
1	3.139	Germim Dheu me Eskavator Kt III	m ³	617		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	617		0
3	An.	Spostim Shtyllash Elektrike (komplet me Kabllo)	cope	10		0
SHUMA I						0
II PUNIME NE RRUGE						
1	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor t mest =20 cm	m ³	308.5		0
2	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	4936		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	4936		0
4	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	4936		0
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	4936		0
6	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	240		0
7	An.	Ngritje pusete+kapak gize	cope	12		0
SHUMA II						0
III PUNIME BORDURE + KUNETE						
1	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni	m ³	123		0
2	3.617/2	F.V. Bordura Betoni 15x35	ml	2460		0
3	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 poshte bordures 0.03 m3/ml	m ³	73.8		0
SHUMA III						0
IV PUNIME NE KUB						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	504		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	504		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	250		0
5	3.an/1t	F.V. Tuba i brinjzuar Ø 315	ml	1234		0
7	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	36		0
SHUMA IV						0
V PUNIME NE KANALIZIME TE UJRAVE TE ZEZA						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/1	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3 , ne kanale gjersi deri 2 m, toke e zakonshme e shkarkime ne mjet	m ³	120		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	120		0

	An /21 Man 2	Pusete Shkarkimi b/a 80x80 cm , h deri 2 m me kapak gize	cope	5		0
	3.An/21t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	260		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	85		0
		SHUMA V				0
VI		PUNIME TROTUARE(2 X 1)				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	110.93		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	110.93		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	73.95		0
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	696.0		0
7	2.109/2	Beton C12/15 per trotuar	m ³	69.6		0
		SHUMA VI				0
VII		PUNIME MURE MBAJTESE E PRITese				
Nr.			Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	36		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	36		0
3	3.243	Beton C20/25 per mure mbajtese e pritese	m ³	112		0
4	An-8	Mbushje me Çakull pas mureve	m ³	32		0
5	3.654	Furnizim vendosje tuba drenazhi O 100	ml	22		0
7	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	1.12		0
		SHUMA VII				0
IV		PUNIME PER NDRICIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	850		0
2	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	30		0
3	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	30		0
4	3.an	F.V Ndricues Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE44 (Led 100 W)	cope	30		0
5	3.An/et	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7,9	cope	30		0
6	3.an/ksh	F.V Elektroda tokezim 50x3 mm komplet l=150m	cope	30		0
7	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 O 2.5 mm ²	ml	450		0
8	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	850		0
9	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mm	ml	98		0
10	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	3		0
11	An-22/1	F.v puseta betoni me kapak gize 40x40 h=100cm	cope	30		0
12	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	1		0
13	3.An.14	F.V kuader komandimi komplet me Santeri+ Fotoelement	cope	3		0
14	An.	F.V kasete shperndarese	cope	3		0
15	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m ³	112		0
16	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	112		0
17	2.261	Mbushje me rere	m ³	32		0
18	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	63		0
		SHUMA IV				0
X		PUNIME PER SINJALISTIKEN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera

1	An151	Vizime me boje bikomponente (Gjatesi x 3 ane x 10 cm = totali m2)	m ²	180		-
2	An138	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m ²	40		-
3	An155	F.V. Tabela sinjalistike rrugore	cope	16		-
		Shuma X	leke			-
XI PUNIME PRISHJE						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	170.0		-
2	2.426/2	Prishje mur tulle , guri ose blloqe + transport	m ³	340.0		-
		Shuma XI	leke			-
SHUMA A (I+II+ .. +XI						0

B. OBJEKTI : Ndertim Rruge Sulejman Vuciterna +Sulejman Pash Ballgjini + Pjeter Arbrori , Lt=2600 m L2 = 570 m l2 = 570 m , B2= 5 m , B= 3.0m + kunete 2x0.5 m + trotuare 1 x 1 m ,

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I PUNIME GERMIMI						
1	3.139	Germim Dheu me Eskavator Kt III	m ³	427.5		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	427.5		0
3	An.	Spostim Shtyllash Elektrike (komplet me Kabllo)	cope	10		0
		SHUMA I				0
II PUNIME NE RRUGE						
1	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor t mest =20 cm	m ³	427.5		0
2	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2280		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	1710		0
4	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	1710		0
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	1710		0
6	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	142.5		0
7	An.	Ngjitje pusete+kapak gize	cope	12		0
		SHUMA II				0
III PUNIME BORDURE + KUNETE						
1	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni	m ³	57		0
2	3.617/2	F.V. Bordura Betoni 15x35	ml	1140		0
3	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 poshte bordures 0.03 m3/ml	m ³	34.2		0
		SHUMA III				0
IV PUNIME NE KUB						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	228		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	228		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	120		0
5	3.an/1t	F.V. Tuba i brinjezuar Ø 315	ml	570		0
7	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	14		0
		SHUMA IV				0
V PUNIME NE KANALIZIME TE UJRAVE TE ZEZA						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/1	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3 , ne kanale gjersi deri 2 m, toke e zakonshme e shkarkime ne mjet	m ³	0		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	0		0
	An /21 Man 2	Pusete Shkarkimi b/a 80x80 cm , h deri 2 m me kapak gize	cope	10		0
	3.An/21t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	150		0
	3.An/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=400 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	0		0

	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	0		0
	3.652	F.V Tuba HDPE d=200 mm	ml	0		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	0		0
		SHUMA V				0
VI		PUNIME TROTUARE(2 X 1)				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	72.68		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	72.68		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	39.90		0
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	456.0		0
7	2.109/2	Beton C12/15 per trotuar	m ³	45.6		0
		SHUMA VI				0
VII		PUNIME MURE MBAJTESE E PRITASE				
Nr.			Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	36		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	36		0
3	3.243	Beton C20/25 per mure mbajtese e pritese	m ³	22		0
4	An-8	Mbushje me Çakull pas mureve	m ³	32		0
5	3.654	Furnizim vendosje tuba drenazhi O 100	ml	22		0
7	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	1.2		0
		SHUMA VII				0
IV		PUNIME PER NDRICIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	570		0
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	570		0
3	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H-9m PAICC-3	cope	18		0
4	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	18		0
5	3.an	F.V Ndricules Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE44 (Led 100 W)	cope	18		0
6	3.An/et	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7,9	cope	18		0
7	3.an/ksh	F.V Elektroda tokezim 50x3 mm komplet l=150m	cope	18		0
8	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 O 2.5 mm ²	ml	450		0
9	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	570		0
10	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mm	ml	98		0
11	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	3		0
12	An-22/1	F.v puseta betoni me kapak gize 40x40 h=100cm	cope	18		0
13	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	0		0
14	3.An.14	F.V kuader komandimi komplet me Santeri+ Fotoelement	cope	2		0
15	An.	F.V kasete shperndarese	cope	2		0
16	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m ³	112		0
17	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	112		0
18	2.261	Mbushje me rere	m ³	32		0
19	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	63		0
		SHUMA IV				0
X		PUNIME PER SINJALISTIKEN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An151	Vizime me boje bikomponente (Gjatesi x 3 ane x 10 cm = totali m2)	m ²	114		-
2	An138	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m ²	30		-

3	An155	F.V. Tabela sinjalistike rrugore	cope	12		-
		Shuma X	leke			-
XI		PUNIME PRISHJE				
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	114.0		-
2	2.426/2	Prishje mur tulle , guri ose blloqe + transport	m ³	200.0		-
		Shuma XI	leke			-
SHUMA A (I-II+ .. +XI						0

C. OBJEKTI : *Ndertim Rrugicat + trotuaret , Babrru Shpat siper Rruges + poshte Rruges Demokratia PASKUQAN , (Lt = =2600 ml, L3 = 800 m B1 =2.5dhe 3 m, basf= 2.5 +kunete 0.5 m*

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME GERMIMI				
1	3.139	Germim Dheu me Eskavator Kt III	m ³	240.9		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	240.9		0
3	An.	Spostim Shtyllash Elektrike (komplet me Kabllo)	cope	12		0
		SHUMA I				0
II		PUNIME NE RRUGE				
1	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor t= 15 cm	m ³	384		0
2	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2007		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	2007		0
4	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	2007		0
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	2007		0
6	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	25.00		0
7	An.	Ngritje pusete+kapak gize	cope	6		0
8	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni	m ³	40		0
		SHUMA II				0
III		PUNIME BORDURE + KUNETE				
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	0		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	0		0
3	3.anal 8	Mbushje me çakell shkembor nen bordure + pas bordures	m ³	0		0
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni	m ³	0		0
6	3.617	F.V. Bordura Betoni 15x25	ml	0		0
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 poshte bordures 0.03 m3/ml	m ³	0		0
		SHUMA III				0
IV		PUNIME NE KUB				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	50		0

2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	50		0
3	m3 an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	35		0
5	3.an/1t	F.V. Tuba i brinjezuar Ø 315	ml	179		0
7	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	3		0
SHUMA IV						0
V PUNIME NE KANALIZIME TE UJRAVE TE ZEZA						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/1	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjersi deri 2 m, toke e zakonshme e shkarkime ne mjet	m ³	0		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	0		0
3	An/21 Man 2	Pusete Shkarkimi b/a 80x80 cm , h deri 2 m me kapak gize	cope	0		0
4	3.An/21t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	0		0
5	3.652	F.V Tuba HDPE d=200 mm	ml	0		0
6	3/353	Mbushje me çakell shkembor	m ³	0		0
7	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m ³	0		0
SHUMA V						0
VI PUNIME TROTUARE(1 X 0.5 m)						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	0		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	0		0
3	m3 an 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	0		0
5	3.208	Shtrese çakelli T=10cm	m ²	0		0
7	2.109/2	Beton C12/15 per trotuar	m ³	-		0
SHUMA VI						0
VIII PUNIME PER NDRICIMIN						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	0		0
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndrçimin	ml	0		0
SHUMA VIII						0
X PUNIME PER SINJALISTIKEN						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An151	Vizime me boje bikomponente (Gjatesi x 2 ane x 10 cm = totali m2)	m ²	206		-
2	An138	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m ²	75		-
3	An155	F.V. Tabela sinjalistike rrugore	cope	15		-
Shuma X			leke			-
XI PUNIME PRISHJE						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	25.5		-
2	2.426/2	Prishje mur tulle , guri ose blloqe + transport	m ³	38.0		-
Shuma XI			leke			-
SHUMA A (I-II+ .. +XI						0
Shuma totale e Rrugeve						0
TVSH					20%	0
TOATALI ME TVSH						0

Drejtoresha e Projekteve dhe Investimeve
Ing. Flora MUÇA

V.O. Preventivi është hartuar në bazë të Vkm nr. 629 datë 15.07.2015 + analizat për
PREVENTIVUES :
Ing. Hajredin Murgu

Drejtor i Pergjithshem I.P.SH.P.

Elvis Gjika

MIRATOI
Rakip SULI

K R Y E T A R