

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Me objekt:“Ndërhyrje emergjente në fshatin Ngjeqar,Njësia Administrative Kurjan(Riparim i shkarjes në lagjen Stan, L=50L;Riparim i shkarjes në lagjen Gogallarët;Punime në rrugën Ngjeqan-Kurtaj;Punime për Përroin e Allambrezit)”

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
I.Riparimi i Shkarjes ne Lagjen Stan, L = 50 ml				
1	3.110/b	Germim dheu eskavator me zinxhir toke e zakonshme me shkarkim ne mjet	m ³	557
2	3.158/1a	Transport dheu auto deri 1 km	m ³	557
3	An.1	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	45
4	An.2	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1 x1x1.5 m	m ³	67.5
5	An.3	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1 x1x2 m	m ³	90
6	3.25/a	Germim me krah per drenat	m ³	56
7	3.An-32	F.V.Gjeotekstil 280 gr/m ² per Drenat	m ²	343
8	An.4	Ndertim drenazhi me granil te lare (Drenat)	m ³	58
9	An.5	F.V tub drenazhi te perforuar Ø 150 mm (Drenat)	ml	124
10	3.An-32	F.V.Gjeotekstil 280 gr/m ² per Drenazhin kryesor	m ²	376
11	An.4	Ndertim drenazhi me granil te lare (Drenazhi kryesor)	m ³	141
12	An.6	(Drenazhi Kryesor)F.V tub drenazhi te perforuar Ø 200 mm	ml	50
13	AN.I	Tombino me tuba betoni Ø 600 mm,mbi shtrese betoni,L = 6 ml	cope	1
14	3.243/1	Brez betoni C 16/20 mbi gabion	m ³	10
15	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t = 10 cm	m ²	40

16	3.243/1	Lug betoni C 16/20 per kanal betoni	m ³	16
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur me makineri,t = 20 cm	m ²	175
18	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	175
19	An.7	Shtrese rere bituminoze t = 10 cm	m ²	375
20	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	233

SHUMA I

II.Riparimi i Shkarjes ne Lagjen Gogallaret

A.Shkarja ne rrugen e lagjes

1	3.110/b	Germim dheu eskavator me zinxhir toke e zakonshme me shkarkim ne mjet	m ³	1,450
2	3.158/1a	Transport dheu auto deri 1 km	m ³	1,450
3	An.1	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	103
4	An.2	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1 x1x1.5 m	m ³	154.5
5	An.3	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1 x1x2 m	m ³	76
6	An.4	Ndertim drenazhi me granil te lare (Drenazhi)	m ³	244
7	An.6	F.V tub drenazhi te perforuar Ø 200 mm	ml	103
8	3.An-32	F.V.Gjeotekstil 280 gr/m ² per Drenazhin	m ²	694
9	3.243/1	Brez betoni C 16/20 mbi gabion	m ³	26
10	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t = 10 cm	m ²	268
11	3.243/1	Lug betoni C 16/20 per kanal betoni	m ³	107
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur me makineri,t = 20 cm	m ²	361
13	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	361
14	An.7	Shtrese rere bituminoze t = 10 cm	m ²	361
15	AN.II	Kalim Tub Çeliku Ø 406.4/5 mm,L= 6 ml	cope	2
16	An.164/1a	Mbushje me çakell ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	62
17	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	175

SHUMA A

B.Shkarja ne rrugen e varrezave

1	3.110/b	Germim dheu eskavator me zinxhir toke e zakonshme me shkarkim ne mjet	m ³	336
2	3.158/1a	Transport dheu auto deri 1 km	m ³	336
3	An.1	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	32
4	An.2	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1 x1x1.5 m	m ³	48
5	An.4	Ndertim drenazhi me granil te lare (Drenazhi)	m ³	64
6	An.6	F.V tub drenazhi te perforuar Ø 200 mm	ml	32
7	3.An-32	F.V.Gjeotekstil 280 gr/m ² per Drenazhin	m ²	192
8	3.243/1	Brez betoni C 16/20 mbi gabion	m ³	4.8
9	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t = 10 cm	m ²	26
10	3.243/1	Lug betoni C 16/20 per kanal betoni	m ³	10
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur me makineri,t = 20 cm	m ²	40
12	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	40
13	An.7	Shtrese rere bituminoze t = 10 cm	m ²	40
14	An.164/1a	Mbushje me çakell ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	15
15	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	25

SHUMA B

SHUMA II (A + B)

III. Punime në rrugë Ngjeqan-Kurtaj

1	3.95/a	Skarifikim ne rruge + kanal anesor	m ³	550
2	An.164/1b	Mbushje e gropave ekzistuese me cakell	m ³	301
3	3.212/a	Shtrese stabilizant+ngjeshje t=5cm	m ²	12000
4	An	Shtrese rere bituminoze t=10cm	m ²	12427
5	3.207	Bankine me cakull t=10cm mbushje + ngjeshje	m ²	2200

SHUMA III

IV. Punimet per perroiin e Allmbrezit

1	2	3	4	5
1	An 1	Ndertim peneli mbrojtës TIP 1 me L =40 ml, H=3 m , me blloqe betoni, e rrjet gabioni special, (analize)	cope	1.0
2	An 2	Idem me L =30 ml. (analize)	cope	1.0
3	An 3	Idem me L =20 ml, (analize)	cope	1.0

4	An 4	Idem me L =14 ml, (analize)	cope	1.0
5	An 5	Idem me L =22 ml, (analize)	cope	1.0
6	An 6	Ndertim peneli mbrojtës TIP 2 me L = 21 ml, H=2,5 m , me blloqe betoni e rrjet gabioni special, (analize)	cope	2.0
7	An 7	Idem me L =17 ml, (analize)	cope	3.0
8	An 8	Idem me L =19 ml, (analize)	cope	1.0
9	An 10	Ndertim peneli mbrojtës TIP 3 me L = 10 ml, H=4 m , me blloqe betoni e rrjet gabioni special, (analize)	cope	1.0
8	An 8	Idem me L =8 ml, (analize)	cope	1.0
10	3-101/ b	Germim dheu për rrafshim pastrim e skarifikim të zonës së trupit e bazës ku do të mbështetet argjinatura mbrojtëse në krahun e djathtë	m3	258.2
11	An	Mbushje e ngjeshje për argjinaturë me material të perzier (zhavor +30% argjil) me shtresë 20-30 cm ngjeshur me rul të dhembzuar	m3	1242.4
12	3-161-1	Rrafshim skarpate në germim për sistemimin e trupit të argjinturës	m2	372.4
13	3-101/ b	Germim me eskavatorë në prezencë uji, për ndertim prita e punime të tjera devijimi në lumë gjatë periudhës së ndertimit	m3	910.0
14	An	Ndertim ure Auto Hd =3X8=24 m mbështetur mbi pilotë b/arme, përfshirë rrugët në hyrje e dalje për rakordimin me urën (analize)	cope	1.00

SHUMA IV

III.Punime në rrugën Vlosh-Allambrez

1	3-87/b	Germim + skarifikim dheu në rrugë	m ³	344
2	3-87/a	Germim dheu për kanal anesor	m ³	304
3	3.An-164/1b	Mbushje e trupit të rrugës me cakull	m ³	790
4	3-212/a	Mbushje + ngjeshje me stabilizant t=5cm	m ²	5560
5	An	Shtresë rere bituminoze t=10cm	m ²	5560
6	3-207	Mbushje bankine me cakull t= 10cm	m ²	1360

SHUMA III

SHUMA I+II+III+IV+V

FOND REZERV 5%

SHUMA

TVSH 20%

TOTAL

FOND PËR MIREMBAJTJEN 2 VITET E PËR 2%

INVESTIM NGA BASHKIA