

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGE FSHATI SHEQ - GAJDE

Nr.	Nr.analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.89/b	Gërmim dheu me esk.gom 0.25 m ³ në kanale me gjer.>2m tok.zak kat III shkar në mjet	m ³	2,783		0
	An 1	Prishje asfalti	m ²	3,885		0
2	3.197/1	Prishje shtrese cakëlli T=15 cm,me makineri	m ²	7,535		0
3	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600,mbi shtrese betoni	m	32		0
4	An-49	Prishje struktura betoni	m ²	24		0
5	3.212	Shtresë cakëlli t=20 cm,makadam ,përhapur e ngjeshur makineri	m ²	4,520		0
6	An-6	FV gjeotekstil 165/m ²	m ²	3,093		0
7	3.211	Shtresë cakëlli mbeturine kave t=20 cm,përhapur e ngjeshur makineri	m ²	9,590		0
8	An	Spërkatje me emulsion bituminoz 1/m ²	m ²	12,690		0
9	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10 cm	m ²	15,510		0
10	3.222/3	Shtresë binderi me granil gur kave,6 cm,me makineri	m ²	12,690		0
12	3.246R	Struktura betoni C16/20	m ³	280		0
13	3.158/5a	Transport dheu me makineri 5 km	m ³	3,955		0
14	An151	Vizime me boje bikomponente	m ²	660		0
15	An96(M3)	FV Tabela tetekendore e vogel me A- B,60-20	cope	6		0
16	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60 cm	cope	21		0
17	3.287 R	FV hekur betoni	ton	5.7		0
		Shuma				0
		TVSH 20 %				0
		Shuma				0

Shenim : Preventivat u pershtaten me cmimet ne fuqi, te miratuara me Vendim I KM nr 629, date 15.07.2015

Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre

Punoi:
Ing.Malvina Daka

Drejtori
Ark.Altin Pali

Miratohet
Kryetari
Juliana Memaj