

PREVENTIV

Objekti: "Asfaltim, rehabilitimit i rrugës Ferrtrash Fushe-Mamurras, Bashkia Kurbin".						
Nr.	Nr. i Ana	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime shtresash						
1		Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi > 2m, prani uji kategoria III, me shk ne mjet	m3	930		
2		Tranport dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	930		
3		Shtrese cakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,720		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	3,720		
5		Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	3,720		
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3,720		
Shuma 1						
Trotuar, Kuneta, MbushjeAnesore, Kanale						
7		Germime dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, tok zak, kadeqoria III, me shk ne mjet	m3	41		
8		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	41		
9		Shtrese çakelli mbeturina kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	20		
10		Sruktura monolite betoni C 12/15	m3	6		
11		Sruktura monolite betoni C 20/25	m3	7		
12		Trotuar, me 6cm beton, me pllaka	m2	63		
13		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5		
14		F V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.1		
15		F V bordura betoni 20x35cm	m	126		
16		Mbushje me cakell pas mureve	m3	35		
17		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm, Bikoponente(sprait)	ml	1,986		
Shuma 2						
		Shuma 1+2 (Total)				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma II + Fondi Rezerve				
		Tvsh20%				
		shuma				