

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I RRUGËS, LAGJE NR.2 LAÇ, BASHKIA KURBIN

NR	NR.AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		Germim, prishje shtresa betoni	m2	224		
2		Shtresë çakëlli t=8cm, përhapur e ngjeshur me makinëri	m2	4480		
3		Bordura betoni 12x35 cm	ml	624		
4		Perforcim Ngritje. pastrim pusetash	cope	22		
5		Shtresë binderi me granil gur kave,5cm	m2	4480		
6		Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makinë ri	m2	4480		
7		Shtresë binder + asfaltobet. rr. lidhese b=2.5m l=6m	m2	240		
8		Shtresë betoni C 7/10, kunetat	m3	112		
9		Shtresë betoni C 7/10, rruget lidhese b=2m	m3	12		
10		Mbjellje pemesh ne 2 krahet	cope	200		
11		Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	2240		
			SHUMA			
			TVSH	20%		
			TOTALI			