

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "Ndertimi i KUZ dhe rikonstruksioni i rruges se Rrasenjeve dhe Kabasheve, Fsh

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1 - PUNIME PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	30.00
2	2.426/5	Prishje mure betoni (themeli)	m3	16.00
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
2 - PUNIME PER SPOSTIMIN E SHTYLLAVE ELEKTRIKE BETONI T.				
1	An-1	Çmontim shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5(cmimi eshte 50% puntori +kavo celiku+ vinc 5ton)+heqje e percjellesave	cope	1.00
2	An-2	Vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5+montim percjellesa	cope	1.00
3 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,060.00
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	979.00
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	81.00
4 - PUNIME PER MURE RRETHUES				
1	2.258	Mbushje me zhavor lumi t=10cm	m3	4.00
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	16.00
3	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	2.40
4	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	24.00
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.07
6	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 50x50x3 mm)	ton	0.179
7	An+3,837	Rrethim me rrjete teli	m2	80.00
5 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	450.00
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,010.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,710.00
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2,450.00
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,450.00
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	260.00
6 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	830.00
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	63.00

3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	295.00
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12.00
5	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	29.50
7 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE				
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	135.00
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	235.00

8- PUNIME PER TOMBINO				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3.50
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3.50
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	7.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	0.60
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	7.20
9- PUNIME PER KUZ				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,150.00
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	540.00
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	610.00
4	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm (perfshire mbushjen me rere) daljet per lidhjet me familjar	ml	500.00
5	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	830.00
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	380.00
7	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	53.00
10- PUNIME PER KASETE KOLEKTIVE TE MATESAVE TE UJIT (12 dal				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.02
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	0.14
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1.00
5	Analize	F.V Kolektor shpendares PPR (6+6)	cope	1.00
6	Analize	F.V Adaptor ujesjellesi PE DN50 -1" 1/2 Pn 16	cope	1.00
7	Analize	Manikote HDPE, DN20 - 1/2", F/M	cope	12.00
8	2.494	Saracinske bronxi, 1/2", PN16, M/F	cope	12.00
9	An	F.V.Mates uii D-1/2"	cope	12.00

10	Analize	Valvul moskthimi bronxi 1/2" PN16	cope	12.00
11	Analize	Kaseta metalike 100x120 cm	cope	1.00
11 - PUNIME SINJALISTIKE				
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	9.00
2	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	2.00
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	1,372.00
4	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	53.00
		Shuma (1 - 11)		
		Shuma pa TVSH		
		TVSH %	20%	
		Shuma me TVSH		